

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 61
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**

ШНК 4.02.61-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 2007 г.**

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ

**РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 61
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**

ШНК 4.02.61-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 2007 г.**

ШНК 4.02.61-07 Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 61 "Штукатурные работы".

Сборник переработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 61 "Штукатурные работы" (утвержденного приказом Госкомархитектстрою РУз № 38 от 01.08.05)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроём РУз.
приказ № 15 от 01.02.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила	Доработанные ШНК 4.02.61-07
	Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 61. Штукатурные работы.	Взамен ШНК 4.02.61-05

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;

- уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке;

- сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника

ШНК 4.02.69-06 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В нормах на выполнение работ расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.6. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определяется по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. В нормах табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ШНК по статье «Машины и механизмы» не включаются. При необходимости определять дополнительно по проектным данным или по согласованию с заказчиком.

Внесены ОАО «Узсахарсозлик ЛИТИ»	Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2007 г.	Срок введения в действие 2007 г.
----------------------------------	--	-------------------------------------

Издание официальное

61-1-7 до 5 мм

61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9 стен

61-1-10 потолков

61-1-11 оконных и дверных откосов плоских

61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	29,58	42,37	35,73	50,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	0,53	1,06	-	-
М 12313	Пескоцементная смесь	м ³	-	-	0,568	1,135
С 31071	Дисперсия ПВА	т	-	-	0,0253	0,0506
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	37,24	48,23	44,41	57,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,67	0,3	0,61
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,34	0,67	0,3	0,61
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	0,56	1,12	-	-
М 12313	Пескоцементная смесь	м ³	-	-	0,593	1,19
С 31071	Дисперсия ПВА	т	-	-	0,0266	0,0532
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-1-9	61-1-10	61-1-11	61-1-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	73,80	89,76	130,63	277,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 3021	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,44	1,68	2,55	2,55
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 12370	Сухая растворная смесь "Ветонит-500"	т	0,96	1,12	1,70	1,70
С 31434	Грунтовка	т	0,010	0,011	0,018	0,018
М 9210	Вода	м ³	0,63	0,74	1,12	1,12

Таблица 61-2
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-2-1 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-2 до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-2-3 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-4 до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-2-5 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-6 более 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-2-7 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-8 до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-2-9 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-10 до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-2-11 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-12 более 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5	61-2-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	203,07	29,21	146,07	20,66	129,92	18,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-2-7	61-2-8	61-2-9	61-2-10	61-2-11	61-2-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	228,35	32,58	157,10	22,13	142,65	20,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Таблица 61-3

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-3-1 до 1 м² толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-2 до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-3-3 до 10 м² толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-4 до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-3-5 более 10 м² толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-6 более 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-3-1	61-3-2	61-3-3	61-3-4	61-3-5	61-3-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	220,92	35,01	161,33	23,05	153,52	25,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34	0,78	0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34	0,78	0,34
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,0	0,8	2,0	0,8	2,0	0,8
С 30654	Гипс строительный	т	1,05	0,25	1,05	0,25	1,05	0,25
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,001	-	0,001	-	0,001	-
С 44106	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	-	0,6	-	0,6	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Таблица 61-4

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-4-1 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-2 до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-4-3 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-4 до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-4-5 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-6 более 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-4-7 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-8 до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-4-9 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм

- 61-4-10 до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
 61-4-11 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
 61-4-12 более 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4	61-4-5	61-4-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	229,75	39,35	195,75	33,35	169,75	30,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-4-7	61-4-8	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	290,27	50,15	226,27	39,15	199,73	35,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Таблица 61-5
Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-5-1 до 1 м² толщиной слоя до 25 мм
 61-5-2 до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
 61-5-3 до 10 м² толщиной слоя до 25 мм
 61-5-4 до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
 61-5-5 более 10 м² толщиной слоя до 25 мм
 61-5-6 более 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4	61-5-5	61-5-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	255,53	40,87	217,53	34,87	191,98	31,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4	61-5-5	61-5-6
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,1	0,84	2,1	0,84	2,1	0,84
С 30654	Гипс строительный	т	1,1	0,26	1,1	0,26	1,1	0,26
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,001	-	0,001	-	0,001	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65	-	0,65	-	0,65	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Таблица 61-6
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

- 61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
- 61-6-2 известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
- 61-6-4 цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

- 61-6-5 толщиной слоя до 20 мм
- 61-6-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-6-1	61-6-2	61-6-3	61-6-4	61-6-5	61-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	282,49	47,85	318,28	56,55	316,14	47,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34	0,78	0,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34	0,78	0,39
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	-	-	2,2	1,1	-	-
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,2	1,1	-	-	2,0	0,8
С 30372	Гвозди отделочные	т	-	-	-	-	0,0013	-
С 30654	Гипс строительный	т	-	-	-	-	1,05	0,25
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	-	-	0,65	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42	5,49	2,0

Таблица 61-7

61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	584,16	513,46	715,77	628,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	5,5	5,5	5,5	5,5
С 30654	Гипс строительный	т	0,5	0,5	0,5	0,5
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-8-5	61-8-6	61-8-7	61-8-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	471,25	414,71	577,12	502,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	4,0	4,0	4,0	4,0
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
С 30654	Гипс строительный	т	2,5	2,5	2,5	2,5
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	0,6	0,6	0,6
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3

Таблица 61-9
Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-9-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	325,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,19
4 МАТЕРИАЛЫ			
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	3,85
М 9210	Вода	м ³	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	8,5

Таблица 61-10

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

- 61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-10-2 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-10-4 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
- 61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-10-1	61-10-2	61-10-3	61-10-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	201,84	36,18	188,25	32,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,71	0,36	0,71	0,36
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-10-5	61-10-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	347,17	300,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,03	1,03
4 МАТЕРИАЛЫ				
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,64	2,64
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,66	0,66
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	7,3	7,3

Таблица 61-11

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

- 61-11-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-11-2 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-11-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-11-4 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-11-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
- 61-11-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-11-1	61-11-2	61-11-3	61-11-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	245,92	42,18	224,25	38,18
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-11-5	61-11-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	407,17	352,15
4 МАТЕРИАЛЫ				
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,64	2,64
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,66	0,66
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	7,3	7,3

Таблица 61-12
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м²

- 61-12-2 толщиной слоя до 20 мм цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-12-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
- 61-12-4 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-12-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
- 61-12-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-12-1	61-12-2	61-12-3	61-12-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	236,64	41,18	217,25	37,18
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-12-5	61-12-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	395,17	341,15
4 МАТЕРИАЛЫ				
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,64	2,64
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,66	0,66
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	7,3	7,3

Таблица 61-13
Ремонт штукатурки рустованных фасадов
по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

- 61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

- 61-13-2 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-13-4 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3
- 61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	318,47	47,85	285,47	42,85
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,36	0,34	1,36	0,34
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-13-5	61-13-6	61-13-7	61-13-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	548,12	487,66	17,05	23,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,36	1,36	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	3,41	3,41	-	-
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,99	0,99	-	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	9,8	9,8	-	-

Таблица 61-14

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скампелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

- 61-14-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

- 61-14-2 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-14-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-14-4 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-14-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-14-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3
- 61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	373,47	55,85	340,47	50,85
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-14-5	61-14-6	61-14-7	61-14-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	643,12	577,43	21,34	28,49
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	3,41	3,41	-	-
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,99	0,99	-	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35		
С 99999	Строительный мусор	т	9,8	9,8	-	-

Таблица 61-15

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-2 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

- 61-15-4 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3
- 61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4
I	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	362,47	54,85	329,47	49,85
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-15-5	61-15-6	61-15-7	61-15-8
I	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	624,12	568,43	20,42	27,72
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	3,41	3,41	-	-
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,99	0,99	-	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35		
С 99999	Строительный мусор	т	9,8	9,8	-	-

Таблица 61-16

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой дроби. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

- 61-16-1 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-2 до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-16-3 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-4 более 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

- 61-16-5 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-6 до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-16-7 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-8 более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-10 до 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-16-11 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-12 более 5 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4	61-16-5	61-16-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	213,15	31,87	191,15	27,87	250,15	37,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,87	0,34	0,87	0,34	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0007	-	0,0007	-	0,0007	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	-	0,6	-	0,6	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42	6,2	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-16-7	61-16-8	61-16-9	61-16-10	61-16-11	61-16-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	228,15	33,87	242,15	36,87	220,15	32,87
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0007	-	0,0007	-	0,0007	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	-	0,6	-	0,6	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42	6,2	2,42

Таблица 61-17
Ремонт штукатурки наружных столбов,
прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и

смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

- 61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-17-2 цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-4 цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-6 цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м
- 61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-10 декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

- 61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-17-12 известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм
- 61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-14 известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	250,76	34,88	414,18	48,6	378,43
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,68	0,34	1,36	0,34	1,32
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-17-6	61-17-7	61-17-8	61-17-9	61-17-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,35	457,37	496,27	590,81	19,0
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	-	1,03	1,36	1,36	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	-	2,64	3,4	3,4	-
М 45029	Раствор декоративный	м ³	-	0,66	0,99	0,99	-
М 9210	Вода	м ³	-	0,35	0,35	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	-	7,39	9,86	9,9	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-17-11	61-17-12	61-17-13	61-17-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	305,57	47,27	439,69	50,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,87	0,34	1,74	0,34
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43546	Растворы тяжелые известковые состава	м ³	2,8	1,1	4,4	1,1
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0013	-	0,0026	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7	-	1,34	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	
С 99999	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица 61-18
Ремонт штукатурки наружных столбов,
прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

- 61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-18-2 цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-4 цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-6 цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м
- 61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-10 декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

- 61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-18-12 известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-14 известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	61-18-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	287,63	42,48	457,32	53,35	426,98
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-18-6	61-18-7	61-18-8	61-18-9	61-18-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,8	526,17	574,55	651,72	19,6
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	-	2,64	3,4	3,4	-
М 45029	Раствор декоративный	м ³	-	0,66	0,99	0,99	-
М 9210	Вода	м ³	-	0,35	0,35	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	-	7,39	9,86	9,9	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	352,45	54,59	484,17	60,83
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,8	1,1	4,4	1,1
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0013	-	0,0026	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7	-	1,34	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица 61-19
Ремонт штукатурки наружных столбов,
прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

- 61-19-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-19-2 цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

- 61-19-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
 61-19-4 цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
 61-19-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
 61-19-6 цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м
 61-19-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
 61-19-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
 61-19-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
 61-19-10 декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

- 61-19-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
 61-19-12 известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
 61-19-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
 61-19-14 известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	303,64	39,71	477,85	56,18	479,11
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-19-6	61-19-7	61-19-8	61-19-9	61-19-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,1	559,45	606,51	712,19	20,0
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	-	2,64	3,4	3,4	-
М 45029	Раствор декоративный	м ³	-	0,66	0,99	0,99	-
М 9210	Вода	м ³	-	0,35	0,35	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	-	7,39	9,86	9,9	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	358,56	53,85	513,28	59,89
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	2,8	1,1	4,4	1,1
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0013	-	0,0026	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7	-	1,34	-
М 9210	Вода	м ³	0,35	-	0,35	-
С 99999	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица 61-20
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1 с земли и лесов 61-20-3 с люлек
61-20-2 с лестниц

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 с земли и лесов 61-20-6 с люлек
61-20-5 с лестниц

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с:

61-20-7 с земли и лесов 61-20-9 с люлек
61-20-8 с лестниц

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-20-1	61-20-2	61-20-3	61-20-4	61-20-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	323,4	389,0	375,8	764,4	940,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,36	-	-	1,36	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
М 45029	Раствор декоративный	м ³	-	-	-	0,99	0,99
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,88	9,88

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-20-6	61-20-7	61-20-8	61-20-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	940,2	288,0	405,8	331,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	-	1,36	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	3,41	4,4	4,4	4,4
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,99	-	-	-
С 30372	Гвозди отделочные	т	-	0,0014	0,0014	0,0014
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	0,65	0,65	0,65
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	9,88	9,7	9,7	9,7

Таблица 61-21

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1	с земли и лесов	61-21-3	с люлек
61-21-2	с лестниц		

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4	с земли и лесов	61-21-6	с люлек
61-21-5	с лестниц		

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7	с земли и лесов	61-21-9	с люлек
61-21-8	с лестниц		

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-21-1	61-21-2	61-21-3	61-21-4	61-21-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	389,0	471,4	454,6	940,2	1161,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,36	-	-	1,36	-
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
М 45029	Раствор декоративный	м ³	-	-	-	0,99	0,99
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,88	9,88

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-21-6	61-21-7	61-21-8	61-21-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1161,3	337,5	413,5	399,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	-	1,36	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	3,41	4,4	4,4	4,4
М 45029	Раствор декоративный	м ³	0,99	-	-	-
С 30372	Гвозди отделочные	т	-	0,0014	0,0014	0,0014
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	0,65	0,65	0,65
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	9,88	9,7	9,7	9,7

Таблица 61-22

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-22-1 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
- 61-22-2 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
- 61-22-3 длиной в одном месте до 5 м с люлек
- 61-22-4 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
- 61-22-5 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
- 61-22-6 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-22-7 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
- 61-22-8 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
- 61-22-9 длиной в одном месте до 5 м с люлек
- 61-22-10 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
- 61-22-11 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
- 61-22-12 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:

- 61-22-13 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
- 61-22-14 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
- 61-22-15 длиной в одном месте до 5 м с люлек
- 61-22-16 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
- 61-22-17 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
- 61-22-18 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-22-19 площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов
- 61-22-20 площадью в одном месте до 5 м² с лестниц
- 61-22-21 площадью в одном месте до 5 м² с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-22-22 площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов
- 61-22-23 площадью в одном месте до 5 м² с лестниц
- 61-22-24 площадью в одном месте до 5 м² с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4	61-22-5	61-22-6
-------------	------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4	61-22-5	61-22-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	549,55	678,55	652,55	466,91	595,91	569,91
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-22-7	61-22-8	61-22-9	61-22-10	61-22-11	61-22-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	717,75	846,75	820,75	635,12	764,12	738,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-22-13	61-22-14	61-22-15	61-22-16	61-22-17	61-22-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	603,21	745,21	716,21	513,27	655,27	626,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-22-19	61-22-20	61-22-21	61-22-22	61-22-23	61-22-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	904,73	1117,73	1074,73	1220,26	1508,26	1450,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические,	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-22-19	61-22-20	61-22-21	61-22-22	61-22-23	61-22-24
	тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (Т)							
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
М 45029	Раствор декоративный	м ³	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Таблица 61-23
Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-23-1 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
- 61-23-2 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
- 61-23-3 длиной в одном месте до 5 м с люлек
- 61-23-4 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
- 61-23-5 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
- 61-23-6 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-23-7 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
- 61-23-8 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
- 61-23-9 длиной в одном месте до 5 м с люлек
- 61-23-10 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
- 61-23-11 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
- 61-23-12 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:

- 61-23-13 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
- 61-23-14 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
- 61-23-15 длиной в одном месте до 5 м с люлек
- 61-23-16 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
- 61-23-17 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
- 61-23-18 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-23-19 площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов

61-23-20 площадью в одном месте до 5 м² с лестниц

61-23-21 площадью в одном месте до 5 м² с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

61-23-22 площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов

61-23-23 площадью в одном месте до 5 м² с лестниц

61-23-24 площадью в одном месте до 5 м² с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-23-1	61-23-2	61-23-3	61-23-4	61-23-5	61-23-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	985,55	1114,55	1061,55	902,91	1031,91	1005,91
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-23-7	61-23-8	61-23-9	61-23-10	61-23-11	61-23-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1153,75	1282,75	1256,75	1071,12	1200,12	1174,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-23-13	61-23-14	61-23-15	61-23-16	61-23-17	61-23-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1081,21	1223,21	1194,21	991,27	1133,27	1104,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм,	1000 шт.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-23-13	61-23-14	61-23-15	61-23-16	61-23-17	61-23-18
	толщиной 4 мм							
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-23-19	61-23-20	61-23-21	61-23-22	61-23-23	61-23-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1621,73	1834,73	1791,73	2188,26	2476,26	2418,26

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,78	-	-	1,78	-	-
-------	---	--------	------	---	---	------	---	---

4 МАТЕРИАЛЫ

М 43545	Растворы цементно-известковые	м ³	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
М 45029	Раствор декоративный	м ³	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
М 9210	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
С 99999	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Таблица 61-24

Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Состав работ:

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин «Ветонитом». 04. Двукратное нанесение «Ветонита». 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 06. Приготовление раствора «Ветонита» на месте.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,21
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,57
С 1614	Растворосмесители передвижные 80 л для всех видов стр-ва, кроме сельского	маш.-ч	5,64
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 12371	Сухая растворная смесь (типа «Ветонит»)	т	0,54
С 30150	Латекс СКС-65 ГП	т	0,01
С 75007	Бумага шлифовальная	1000 м ²	0,002
М 9210	Вода	м ³	0,41

Таблица 61-25

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собираение отработанного песка.

Измеритель: 100 м² очищенной поверхности

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1	гладкой с земли и лесов	61-25-4	с рустами с земли и лесов
61-25-2	гладкой с лестниц	61-25-5	с рустами с лестниц
61-25-3	гладкой с люлек	61-25-6	с рустами с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-25-1	61-25-2	61-25-3	61-25-4	61-25-5	61-25-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18,33	22,85	21,92	21,92	27,38	26,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,16	11,42	10,96	10,96	13,69	13,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА /7АТ/ 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	9,16	11,42	10,96	10,96	13,69	13,15
С 153	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	9,16	11,42	10,96	10,96	13,69	13,15
4 МАТЕРИАЛЫ								
М 43111	Песок	м ³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**Таблица 61-26
Перетирка штукатурки**

Состав работ:

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м² перетертой поверхности

61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений
61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
61-26-3	Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц
61-26-4	Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек
61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов
61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц
61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с люлек

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4	61-26-5	61-26-6	61-26-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28,07	35,73	44,2	43,04	47,91	60,08	57,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	-	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									

61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5 стен и перегородок

61-28-6 потолков, лестничных маршей

61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4	61-28-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	81,6	52,0	71,14	26,2	60,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 33205	Сетка проволочная тканая	м ²	110,0	110,0	110,0	108,0	108,0
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	-	-	-	-	0,38
С 30372	Гвозди отделочные	т	-	0,0065	0,0035	-	-
С 30654	Гипс строительный	т	0,25	-	0,125	-	0,25
М 9210	Вода	м ³	0,18	-	0,09	-	0,18

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-28-6	61-28-7	61-28-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	68,0	86,6	102,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,45	0,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,47	0,45	0,48
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 33205	Сетка проволочная тканая	м ²	108,0	108,0	108,0
М 43546	Растворы тяжелые известковые	м ³	0,42	0,39	0,43
С 30654	Гипс строительный	т	0,25	0,25	0,25
М 9210	Вода	м ³	0,18	0,18	0,18

Таблица 61-29

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ:

01. Набивка гвоздей (норма 1). 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50×50 мм (норма 1). 03. Прибивка дроби (норма 2).

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой

61-29-2 из драни штукатурной

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-29-1	61-29-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	105,9	39,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,1	0,1
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 32543	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшего качества Д 1,1 мм	т	0,06	-
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	2,60
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,005	0,004

Таблица 61-30
Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ:

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (7-10).

Измеритель: 100 м² поверхности

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

- 61-30-1 стен площадью до 10 м²
- 61-30-2 стен площадью до 20 м²
- 61-30-3 потолков площадью до 10 м²
- 61-30-4 потолков площадью до 20 м²
- 61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 м²
- 61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 м²

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

- 61-30-7 стен площадью до 10 м²
- 61-30-8 стен площадью до 20 м²
- 61-30-9 потолков площадью до 10 м²
- 61-30-10 потолков площадью до 20 м²

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-30-1	61-30-2	61-30-3	61-30-4	61-30-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	48,3	41,0	57,8	49,4	72,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000	1000 шт.	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-30-1	61-30-2	61-30-3	61-30-4	61-30-5
	мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм						
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-30-6	61-30-7	61-30-8	61-30-9	61-30-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,0	58,8	50,4	71,4	60,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 44258	Материалы изоляционные	м ²	-	104,0	104,0	104,0	104,0
С 44106	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
С 30372	Гвозди отделочные	т	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044

Таблица 61-31
Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 100 м² поверхности

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-31-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	131,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,1
4 МАТЕРИАЛЫ			
М 43545	Растворы тяжелые цементно-известковые	м ³	1,82
М 9210	Вода	м ³	0,35

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть.....	3
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	4
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами....	6
Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	7
Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	7
Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	8
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	9
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	10
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	10
Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	11
Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	12
Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	13
Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	14
Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	15
Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	16
Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	17
Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	18
Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	19
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	20
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	22
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	23
Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	24
Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	25
Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	27
Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	30
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.....	30
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки.....	31
Таблица 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	31

Таблица 61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	32
Таблица 61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности.....	33
Таблица 61-30	Замена основания под штукатурку из драни.....	34
Таблица 61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб.....	35