

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 57
ПОЛЫ**

ШНК 4.02.57-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 2007 г.**

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 57
ПОЛЫ**

ШНК 4.02.57-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 2007 г.**

ШНК 4.02.57-07 Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 57 "Полы".

Сборник доработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 57 "Полы" (утвержденного приказом Госархитектстрою РУз № 38 от 01.08.05)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз.
приказ № 15 от 01.02.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила	Доработанные ШНК 4.02.57-07
	Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 57. Полы.	Взамен ШНК 4.02.57-05

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройству полов, включая:

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке;
- сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий

который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника ШНК4.02.69-06 "Прочие ремонтно-строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ»	Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2007 г.	Срок введения в действие 2007 г.
----------------------------------	--	-------------------------------------

Издание официальное

Таблица 57-1
Разборка оснований покрытия полов

Измеритель: 100 м² основания

Разборка оснований покрытия полов:

- 57-1-1 кирпичных столбиков под лаги
- 57-1-2 лаг из досок и брусков
- 57-1-3 простильных полов
- 57-1-4 дощатых оснований щитового паркета

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,71	7,67	17,44	14,9
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 99999	Строительный мусор	т	3,62	0,7	4,67	1,92

Таблица 57-2
Разборка покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м² покрытий

- 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина
- 57-2-2 Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
- 57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток
- 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных
- 57-2-5 Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
- 57-2-6 Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя
- 57-2-7 Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
- 57-2-8 Разборка покрытий полов паркетных
- 57-2-9 Разборка покрытий полов дощатых
- 57-2-10 Разборка покрытий полов асфальтовых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5	57-2-6	57-2-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,39	35,49	69,87	111,2	16,17	23,94	11,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13	1,44	21,0	0,15	0,31	0,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15	0,31	0,12
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА/7АТ/2,2 м ³ /мин	маш.-ч	-	-	-	19,2	-	-	-

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5	57-2-6	57-2-7
С 1199	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	-	-	-	38,4	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 99999	Строительный мусор	т	0,47	1,4	5,2	6,6	1,25	2,5	0,55

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-2-8	57-2-9	57-2-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	40,59	38,30	33,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,86	4,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,86	-
С 3006	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	-	-	0,88
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА/7АТ/2,2 м ³ /мин	маш.-ч	-	-	3,76
С 1199	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	-	-	7,52
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 99999	Строительный мусор	т	3,08	2,49	6,15

Таблица 57-3
Разборка плинтусов

Измеритель: 100 м плинтусов

- 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-3-1	57-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,77	14,28
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 99999	Строительный мусор	т	0,11	0,62

Таблица 57-4
Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 03. Острожка провесов.

Измеритель: 100 м²

- 57-4-1 Перестилка дощатых полов не крашенных
- 57-4-2 Перестилка дощатых полов добавлять к 57-4-1 при крашенных полах
- 57-4-3 Перестилка дощатых полов добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м²
- 57-4-4 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%
- 57-4-5 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%
- 57-4-6 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-4 при крашенных полах
- 57-4-7 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м²
- 57-4-8 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-5 при крашенных полах
- 57-4-9 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м²
- 57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	121,0	11,8	59,3	125,0	146,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	-	-	1,2	2,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	-	-	0,3	0,9
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3	-	-	0,9	1,9
С 1195	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	5,69	-	-	5,69	5,69
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 44101	Доски для чистого пола	м ³	0,19	-	-	0,59	1,56
С 30407	Гвозди строительные	т	0,024	-	-	0,024	0,024

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12,1	61,0	13,8	69,0	8,4
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 36056	Доски обрезные 32-40 мм, II сорта	м ³	-	-	-	-	0,036
С 30407	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,001

Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий

Состав работ:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с про строжкой провесов вручную (норма 1). 02. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и строжкой провесов вручную (норма 2).

Измеритель: 100 м² (норма 1), 100 м досок (норма 2)

- 57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
- 57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-5-1	57-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	45,0	58,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,94
3 МАШИНЫ				
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,24
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2	0,7
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 44101	Доски для чистого пола	м ³	0,1	0,46
С 30407	Гвозди строительные	т	0,001	0,003

Таблица 57-6
Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

01. Подметание пола. 02. Утапливание шляпок гвоздей (нормы 1-4). 03. Острожка (нормы 1-5) и циклевка (нормы 5, 6) пола. 04. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м² пола

- 57-6-1 Острожка провесов дощатых покрытий площадью до 5 м²
- 57-6-2 Острожка провесов дощатых покрытий площадью свыше 5 м²
- 57-6-3 Острожка дощатых покрытий площадью до 5 м²
- 57-6-4 Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м²
- 57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов
- 57-6-6 Циклевка паркетных полов

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-6-1	57-6-2	57-6-3	57-6-4	57-6-5	57-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,6	9,7	60,3	40,2	47,7	36,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1637	Рубанок электрический	маш.-ч	7,3	4,85	-	-	-	-
С 1195	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	-	-	30,15	19,30	16,70	-
С 1194	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	-	-	-	-	7,15	18,2
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 35538	Шкурка шлифовальная двухслойная	м ²	-	-	-	-	15,7	21,3

Таблица 57-7

Ремонт покрытий из штучного паркета

Состав работ:

01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка мастики с выравниванием (нормы 4-6). 04. Укладка новых планок с при строжкой и пригонкой. 05. Прибивка гвоздями (нормы 1-3). 06. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест

57-7-1	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок
57-7-2	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ²
57-7-3	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ²
57-7-4	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 5 планок
57-7-5	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ²
57-7-6	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м ²

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-7-1	57-7-2	57-7-3	57-7-4	57-7-5	57-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,99	114,46	176,19	35,16	109,59	177,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,33	0,69	0,12	0,61	1,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	0,4	0,1	0,4	0,8
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,13	0,29	0,02	0,21	0,42
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 36291	Паркет штучный	м ²	6,1	40,8	82,0	6,1	40,8	82,0
С 30407	Гвозди строительные	т	0,001	0,011	0,023	-	-	-
С 32121	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-	-	-	16,5	150,0	300,0
С 99999	Строительный мусор	т	0,14	0,94	1,89	0,072	0,66	1,32

Таблица 57-8

Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 02. Устройство настила из досок по готовым опорам. 03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м² пола

57-8-1	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%
57-8-2	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%
57-8-3	Смена простильных дощатых полов полная смена досок

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	42,62	44,66	62,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,49	1,17
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,7
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,07	0,19	0,47
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 36057	Доски обрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта	м ³	0,63	1,68	4,2
С 30407	Гвозди строительные	т	0,013	0,013	0,013
С 99999	Строительный мусор	т	0,39	0,82	1,86

Таблица 57-9
Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток. 02. Очистка основания. 03. Смазка основания мастикой. 04. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 плиток

57-9-1 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 200x200 мм

57-9-2 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 300x300 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-9-1	57-9-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,52	9,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 32042	Плитки поливинилхлоридные прессованные "превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	шт.	100,0	100,0
С 32121	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	1,81	4,08
С 99999	Мусор строительный	т	0,12	0,18

Таблица 57-10
Заделка выбоин в полах

Состав работ:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Прозапка кромок мастикой битумной (нормы 7-12). 03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 04. Железнение поверхности.

Измеритель: 100 мест

57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м ²
57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м ²
57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м ²
57-10-4	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 0,25 м ²
57-10-5	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 0,5 м ²
57-10-6	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 1,0 м ²
57-10-7	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до 0,25 м ²
57-10-8	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до 0,5 м ²
57-10-9	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до 1,0 м ²
57-10-10	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до 0,25 м ²
57-10-11	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до 0,5 м ²
57-10-12	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до 1,0 м ²

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4	57-10-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	40,73	69,35	124,23	108,03	184,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА/7АТ/2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
С 1199	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
4 МАТЕРИАЛЫ							
М 45034	Раствор тяжелый цементный	м ³	0,43	1,0	2,14	0,31	0,71
М 45030	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	-	-	-	0,43	1,0
С 44849	Цемент	т	0,01	0,02	0,045	-	-
М 9210	Вода	м ³	0,05	0,07	0,1	0,05	0,07
С 99999	Строительный мусор	т	0,3	0,7	1,48	0,51	1,19

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-10-6	57-10-7	57-10-8	57-10-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	372,18	28,74	51,21	90,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА/7АТ/2,2 м ³ /мин	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84
С 1199	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84
4 МАТЕРИАЛЫ						
М 43100	Асфальтобетон	т	-	0,83	1,93	4,1
М 45030	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	2,14	-	-	-
М 45034	Раствор тяжелый цементный	м ³	1,53	-	-	-
С 32144	Мастика	т	-	0,006	0,014	0,03
М 9210	Вода	м ³	0,1	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	2,54	0,26	0,61	1,28

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-10-10	57-10-11	57-10-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	53,16	111,6	136,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	2,64	5,42
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА/7АТ/2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,17	0,47	0,98
С 1199	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,17	0,47	0,98
С 3021	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,89	2,17	4,44
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 35510	Опилки древесные	м ³	0,47	1,1	2,35
С 34255	Кислота соляная	т	0,23	0,47	1,01
С 44247	Магнезит каустический	т	0,2	0,6	1,08
С 31065	Краски сухие для внутренних работ	т	0,012	0,028	0,06
С 34257	Магний хлористый	т	0,011	0,028	0,056
С 99999	Строительный мусор	т	0,23	0,54	1,15

Таблица 57-11
Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики (нормы 3-6). 04. Укладка плит (нормы 1-6). 05. Очистка швов от мастики (нормы 3-6), острожка провесов вручную (норма 7).

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью:

57-11-1 до 20 м²

57-11-2 свыше 20 м²

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью:

57-11-3 до 20 м²

57-11-4 свыше 20 м²

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью:

57-11-5 до 20 м²

57-11-6 свыше 20 м²

Устройство обрешетки из досок под паркет:

57-11-7 щитовой

57-11-8 штучный

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4	57-11-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26,03	22,64	30,56	26,04	46,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,42	0,25	0,25	0,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,28	0,28	0,13	0,13	0,10

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4	57-11-5
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	0,12	0,12	0,08
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 32345	Плиты древесноволокнистые твердые	1000 м ²	0,204	0,204	0,102	0,102	-
С 32359	Плиты древесностружечные	100 м ²	-	-	-	-	1,02
С 32121	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-	-	133,0	133,0	133,0

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-11-6	57-11-7	57-11-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	38,12	47,24	25,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,4	0,82
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,10	0,27	0,53
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08	0,13	0,29
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 32359	Плиты древесностружечные	100 м ²	1,02	-	-
С 36076	Доски необрезные толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	-	1,42	2,88
С 32121	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133,0	-	-
С 30407	Гвозди строительные	т	-	0,004	0,0125

Таблица 57-12
Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Состав работ:

01. Подготовка основания. 02. Укладка паркетной планки (норма 1), доски (норма 2) на гвоздях. 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 м² покрытия

57-12-1 Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жилок на гвоздях
57-12-2 Устройство паркетного покрытия из паркетных досок на гвоздях

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-12-1	57-12-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	142,78	96,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,67
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2	0,6
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 36291	Паркет штучный	м ²	102,0	-
С 36290	Паркетные доски	м ²	-	102,0
С 30208	Бумага битумированная	т	0,012	0,012
С 30407	Гвозди строительные	т	0,0136	0,003

Таблица 57-13
Смена вентиляционных решеток

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: 100 штук

57-13-1 Смена вентиляционных решеток

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,45
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 50855	Металлические вентиляционные решетки для пола	шт.	100,0
С 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0004

Таблица 57-14
Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ:

01. Снятие старых квадр (норма 1). 02. Очистка основания и углубление его при надобности (норма 1). 03. Укладка квадр на клею (норма 1). 04. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания (норма 2). 05. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (норма 2). 06. Заделка стыков соединений квадрами (норма 2). 07. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов (норма 2). 08. Установка плинтусов (норма 2). 09. Снятие квадр и негодных филенок (норма 3). 10. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (норма 3). 11. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 м² пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)

57-14-1 Смена квадр

57-14-3 Ремонт филенок щитов

57-14-2 Перестилка обрешетки

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	583,5	206,1	701,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,82	0,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,4	0,1
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,42	0,21
С 1194	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	11,06	11,06	11,06
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 36292	Паркетные щиты	м ²	100,0	100,0	49,0
С 36060	Доски обрезные толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	-	0,8	0,2

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
С 51452	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	-	73,0	-
С 30407	Гвозди строительные	т	0,001	0,034	0,001
С 31687	Клей столярный сухой	кг	8,7	2,6	17,2
С 35538	Шкурка шлифовальная двухслойная	м ²	12,3	12,3	12,3
М 9210	Вода	м ³	0,043	0,013	0,086
С 99999	Строительный мусор	т	3,54	1,67	-

Таблица 57-15
Смена керамических плиток в полах

Состав работ:

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: 100 плиток

- 57-15-1 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.
- 57-15-2 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 10 шт.
- 57-15-3 Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.
- 57-15-4 Смена метлахских плиток в полах более 10 шт.

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12,3	7,38	16,65	10,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,2	0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
4 МАТЕРИАЛЫ						
П 30732	Плитки керамические	м ²	П	П	П	П
М 45034	Раствор тяжелый цементный	м ³	0,01	0,01	0,02	0,02
М 9210	Вода	м ³	0,05	0,05	0,05	0,05
С 99999	Строительный мусор	т	0,1	0,1	0,1	0,1

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть.....	3
Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов.....	4
Таблица 57-2 Разборка покрытий полов.....	4
Таблица 57-3 Разборка плинтусов.....	5
Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов.....	5
Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий.....	6
Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.....	7
Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета.....	8
Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов.....	8
Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных.....	9
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах.....	9
Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола.....	11
Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия на гвоздях.....	12
Таблица 57-13 Смена вентиляционных решеток.....	13
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета.....	13
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах.....	14

