

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 63
СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ**

ШНК 4.02.63-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ**

ТАШКЕНТ 2007 г.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 63
СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ**

ШНК 4.02.63-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 2007 г.**

ШНК 4.02.63-07 Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

Сборник доработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы" (утвержденного приказом Госархитектстрою РУз № 38 от 01.08.05)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз.
приказ № 15 от 01.02.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила	Доработанные ШНК 4.02.63-07
	Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы.	Взамен ШНК 4.02.63-05

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производств подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ШНК4.02.69-06 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвес-

ных люлек, последние в состав ШНК по статье "Машины и механизмы" не включаются. При необходимости определять дополнительно по проектным данным или по согласовании с заказчиком.

1.5. В нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять по нормам сборника ШНК4.02.56-06 "Проемы".

1.6. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ»	Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2007 г.	Срок введения в действие 2007 г.
----------------------------------	--	-------------------------------------

Издание официальное

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному

обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Таблица 63-1 **Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке**

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:

63-1-1	до 0,25 м ²	63-1-3	до 1,0 м ²
63-1-2	до 0,5 м ²		

Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:

63-1-4	до 0,25 м ²	63-1-6	до 1,0 м ²
63-1-5	до 0,5 м ²		

При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7	к 63-1-1	63-1-10	к 63-1-4
63-1-8	к 63-1-2	63-1-11	к 63-1-5
63-1-9	к 63-1-3	63-1-12	к 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

63-1-13	к 63-1-1	63-1-16	к 63-1-4
63-1-14	к 63-1-2	63-1-17	к 63-1-5
63-1-15	к 63-1-3	63-1-18	к 63-1-6

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5	63-1-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	310,88	196,3	137,8	325,0	189,8	140,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 33133	Стекло оконное	м ²	110,0	115,0	115,0	110,0	115,0	115,0
С 31600	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,0732	0,0488	0,25	0,141	0,101
С 30372	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003	-	-	-
С 44059	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

63-3-13 к 63-3-1
 63-3-14 к 63-3-2
 63-3-15 к 63-3-3

63-3-16 к 63-3-4
 63-3-17 к 63-3-5
 63-3-18 к 63-3-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-3-1	63-3-2	63-3-3	63-3-4	63-3-5	63-3-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	243,1	171,6	135,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 33134	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	103,0	103,0	104,0	103,0	103,0	104,0
С 31600	Замазка оконная на олифе	т	0,161	0,115	0,69	-	-	-
С 30535	Прокладки резиновые	кг	-	-	-	73,1	51,0	38,6
С 44059	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
С 99999	Строительный мусор	т	1,07	1,04	1,0	1,0	0,98	0,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-3-7	63-3-8	63-3-9	63-3-10	63-3-11	63-3-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	46,15	32,11	24,83	59,41	41,47	32,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-3-13	63-3-14	63-3-15	63-3-16	63-3-17	63-3-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,92	25,87	19,9	47,58	33,15	25,74

Таблица 63-4
Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:

01. Очистка старой замаски. 02. Промазка фальцев.

Измеритель: 100 м² переплетов

Перемазка фальцев:

63-4-1 с земли или лесов
 63-4-2 с лестниц

63-4-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	56,42	67,12	64,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 31600	Замазка оконная на олифе	т	0,0488	0,0488	0,0488

Таблица 63-5 Снятие обоев

Состав работ:

01. Снятие обоев

Измеритель: 100 м² очищаемой поверхности

- 63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных
- 63-5-2 Снятие обоев высококачественных и линкруста

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-5-1	63-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,4	14,69
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 99999	Строительный мусор	т	0,03	0,08

Таблица 63-6 Смена обоев

Состав работ:

01. Сдирание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: 100 м² оклеенной поверхности

- 63-6-1 Смена обоев обыкновенного качества
- 63-6-2 Смена обоев улучшенных
- 63-6-3 Смена обоев высококачественных

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	52,62	54,73	68,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
4 МАТЕРИАЛЫ					

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
С 32270	Обои	100 м ²	1,12	1,12	1,12
С 31710	Шпатлевка клеевая	т	0,009	0,009	0,09
С 30221	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007
С 31679	Клей обойный	т	0,002	0,002	0,003
С 35512	Пемза шлаковая, марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004
М 9210	Вода	м ³	0,01	0,01	0,015

Таблица 63-7
Разборка облицовки стен из плит
естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

- 63-7-1 Разборка облицовки стен из плит и плиток мраморных
- 63-7-2 Разборка облицовки стен из плит и плиток гранитных
- 63-7-3 Разборка облицовки стен из плит и плиток известковых
- 63-7-4 Разборка облицовки стен из плит и плиток железобетонных
- 63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	364,1	612,2	547,3	513,5	74,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,49	8,67	7,31	7,4	1,99
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35
С 659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,88	7,14	6,02	6,1	1,64
С 1199	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,76	14,28	12,04	12,2	3,28

Таблица 63-8
Ремонт облицовки из мраморных плит

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

- 63-8-1 Ремонт облицовки из мраморных плит стен гладких

- 63-8-2 Ремонт облицовки из мраморных плит колонн прямоугольных
 63-8-3 Ремонт облицовки из мраморных плит колонн круглых
 63-8-4 Ремонт облицовки из мраморных плит капителей, карнизов, отливов

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	23,9	33,1	41,4	40,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 35537	Камень природный шлифовочный	кг	0,6	0,6	0,6	1,2
С 35536	Камень оселковый шлифовочный	кг	0,13	0,13	0,13	0,25
С 30654	Гипс строительный	т	0,042	0,042	0,042	0,085
С 31687	Клей столярный	кг	0,5	0,5	0,5	0,9
С 31065	Краски сухие для внутренних работ	т	0,003	0,003	0,003	0,01
С 31620	Воск	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
С 34283	Скипидар живичный	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,00018
С 30542	Губка резиновая	кг	0,035	0,035	0,035	0,07
С 44629	Ткань мешочная	10 м ²	0,07	0,07	0,07	-
М 9210	Вода	м ³	0,063	0,063	0,063	0,085
С 99999	Строительный мусор	т	0,022	0,022	0,022	0,045

Таблица 63-9
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах:

63-9-1 со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-9-2 со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах:

63-9-3 со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-9-4 со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-5 карнизных

63-9-6 плинтусных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4	63-9-5	63-9-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28,05	20,79	52,25	37,29	27,83	27,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4	63-9-5	63-9-6
С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 30701	Плитки керамические глазурованные	м ²	2,47	2,47	2,47	2,47	-	-
С 44354	Плитки плитусные	м	-	-	-	-	-	16,5
С 44351	Плитки карнизные	м	-	-	-	-	16,5	-
М 43544	Растворы тяжелые цементные	м ³	0,037	0,037	0,037	0,037	0,016	0,016
С 44059	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,015	0,015	0,01	0,01
С 35510	Опилки древесные	м ³	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,001	0,001
М 9210	Вода	м ³	0,012	0,012	0,012	0,012	0,01	0,01
С 44849	Цемент	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,0003
С 99999	Строительный мусор	т	0,09	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03

Таблица 63-10
Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ:

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 100 м² облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стен и перегородок

63-10-2 потолков

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	63-10-1	63-10-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,31	9,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2	0,2

Таблица 63-11
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту.

03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности

Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест:

63-11-1 до 1 м²

63-11-3 до 10 м²

63-11-2 до 5 м²

Код	Наименование элементов затрат	Ед.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
-----	-------------------------------	-----	---------	---------	---------

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть.....	3
Таблица 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке.....	4
Таблица 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.....	5
Таблица 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.....	6
Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах.....	7
Таблица 63-5 Снятие обоев.....	8
Таблица 63-6 Смена обоев.....	8
Таблица 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток.....	9
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит.....	9
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток.....	10
Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов.....	11
Таблица 63-11 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами.....	11
Таблица 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами.....	12

