

**ШНК 4.02.61-07. СБОРНИК 61
«ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ»**

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

1.11. В норме таблицы 61-33 расход ресурсов учтен с учетом 2-х кратной оборачиваемости.

ДОПОЛНЕНИЕ К НОРМАМ

**Таблица 61-33
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада**

Состав работ:

01. Подъем рулона на строительные леса. 02. Растяжка декоративной сетки. 03. Фиксирование декоративной сетки.

Измеритель: 100 м2

61-33-01 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	61-33-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,89
4. МАТЕРИАЛЫ			
44604	Полотно декоративное ограждения фасада сетчатое	м2	55
44605	Детали крепления ограждения	шт	200