

СМЕТА РЕСУРС НОРМАЛАРИ

**7 ТЎПЛАМ
ЙИГМА БЕТОН ВА ТЕМИР-БЕТОН
КОНСТРУКЦИЯЛАР**

СРН 4.02.07-23

РАСМИЙ НАШР

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРИЛИШ ВА УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ
ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ - 2023**

СМЕТА РЕСУРС НОРМАЛАРИ

СРН 4.02.07-23

**I. БЎЛИМ
ҚУРИЛИШ ИШЛАРИГА
СМЕТА-РЕСУРС НОРМАЛАРИ**

**II. БЎЛИМ
ТАЪМИРЛАШ-ҚУРИЛИШ ИШЛАРИГА
СМЕТА-РЕСУРС НОРМАЛАРИ**

РАСМИЙ НАШР

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРИЛИШ ВА УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ
ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ - 2023**

СРН 4.02.07-23 7 Тўплам. «Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар».

СРН 4.02.07-23. Иқтисодий ислохотлар бўлими ва «QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI» МЧЖ билан ҳамкорликда қайта ишланган ва Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг 2024 йил 11 март 82 - сон буйруғи билан тасдиқланган.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги Иқтисодий ислохотлар бўлими томонидан тасдиқлаш учун тайёрланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2022 йил 577-сон қарори ижроси доирасида Қурилиш ишларига ШНҚ 4.02.07-05 «Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар» ва таъмирлаш-қурилиш ишларига ШНҚ 4.02.59-07 «Зиналар», СРН 4.02.07-23 «Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар»га ўзаро бирлаштирилди.

СРН 4.02.07-23 «Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар» жорий этилиши билан ШНҚ 4.02.07-05 «Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар» ва ШНҚ 4.02.59-07 «Зиналар» Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўз кучини йўқотади.

Норматив ҳужжатдан фойдаланилганда Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ва “Ўзстандарт” Агентлиги томонидан нашр этилган қурилиш нормалари ва қоидаларига ҳамда давлат стандартларига киритилган ўзгартиришлар ҳисобга олиниши керак.

Мазкур норматив ҳужжатни расмий нашр сифатида тўлиқ ёки қисман қайта ишлаб чиқиш, кўпайтириш ва тарқатиш Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ва ҳужжатни ишлаб чиққан ташкилот рухсатисиз амалга оширилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги	Смета ресурс нормалари	Қайта ишланган СРН 4.02.07-23
	СРН 4.02.07-23 7 тўплам «Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар»	ШНҚ 4.02.07-05, ШНҚ 4.02.59-07 ўрнига

I. БЎЛИМ. ҚУРИЛИШ ИШЛАРИГА СМЕТА-РЕСУРС НОРМАЛАРИ

Техник қисм

1. Умумий кўрсатмалар

1.1. Мазкур смета ресурс нормалари (СРН) аҳоли уй-жой қурилиши ва саноат корхоналари қурилишларида йиғма бетон ҳамда темир-бетон конструкцияларини ўрнатиш ишларини бажаришда ресурсларга (ишчилар меҳнати, қурилиш машиналари ва материаллар харажатлари) бўлган талабларни аниқлаш ва ресурс усулида смета ҳисобларини (сметаларни) тузиш учун мўлжалланган.

1.2. СРН қурилиш машина ва механизмларидан фойдаланишнинг ўртача соҳавий сарфларини, қурилиш ишлари кўринишлари бўйича технологияси ва бу ишларни ташкил қилинишини ўзида намоён этади.

1.3. Ушбу тўплам қуйидаги бўлимлардан ташкил топган:

1. Ишлаб чиқариш бино ва иншоотлари.
2. Сув ва канализация иншоотлари.
3. Дон маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш корхоналари иншоотлари.
4. Иссиқлик электр станциялари бош корпуслари.
5. Турар жой ва жамоат бинолари ҳамда саноат корхоналарининг маъмурий-маиший бинолари.
6. Мухандислик иссиқлик тармоқлари конструкциялари.
7. Асбест-цемент конструкциялари.
8. Цемент-қиپиқли плиталар ишлатиладиган конструкциялар.

Агар бўлимда керакли ишлар учун нормалар келтирилмаган бўлса, мос келган конструкцияларни ўрнатишга кетадиган харажатларни аниқлаш учун тўпламнинг бошқа бўлимларидаги нормаларини қўллаш мумкин. Масалан: Сув тармоқлари ва канализация иншоотларида устун, тўсин ва ёпмаларни, турар жой ва жамоат биноларида лентасимон пойдеворлар, плиталар ва блокларни ўрнатиш ишлари 1-сон бўлим жадваллари бўйича, ертўла деворлари блокларини, кўпбўшлиқли плиталар, оғирлиги 0,3 т гача бўлган кашаклар ва “ТТ” турдаги плиталарни ўрнатиш ишлари 5-сонли бўлим нормалари бўйича ва х. к.

1.4. Нормаларда материаллар ва буюмларни тушириш, зарурий саралаш ва уларни иншоотолди омбордан монтаж крани ҳаракати ҳудудигача транспортда ташиш, кўтариш, ўрнатиш, конструкцияларни тўғрилаш ва мустаҳкамлашни ўз ичига олган конструкцияларни ўрнатиш бўйича асосий ишлар мажмуасини тўлиқ бажарилиши ҳисобга олинган.

Иқтисодий ислохотлар бўлими томонидан қиритилган	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг 2024 йил 11 март 82 - сон буйруғи билан тасдиқланган	Кучга кириш муддати 2024 йил март
--	---	---

Расмий нашр

Нормаларда шунингдек тегишли ишлар ҳам ҳисобга олинган:

-хавозалар, кўтарма кожавалар, зинапоялар, кондуктор ва монтаж мосламаларини ўрнатиш, жойини ўзгартириш ва йиғиштириш (ечиш);

-бетон, қоришма ва бошқа материалларни ётқизиш жойига транспортда ташиш;

-қоришма ёки бетондан тўшак қурилмаси;

-илмоқларни кесиш ва букиш;

-ўрнатиладиган конструкцияларни, бирикиш ва ўрнатиш жойларини тозалаш;

-ишларни бажаришда техника хавфсизлиги қоидаларида кўзда тутилган тўсиқ ва бошқа ҳимоя воситаларини ўрнатиш;

-ишларни бажариш жараёнида керак бўладиган бошқа ёрдамчи ишлар.

Санаб ўтилган ишлар, кўп нормаларнинг “ишлар таркиби”да қайтарилганлиги сабабли, нормалар жадвалларида келтирилмаган. Бир қатор нормаларда монтаж буюмларини (созлаш, ётқизиш ва бошқалар) таянч консоллари ва арматураларни ўрнатиш, чокларни тўлдириш ва бириктириш, опалубкаларни ўрнатиш, йиғиштириш ва ёғлаш ҳамда жадвалларда келтирилган бошқа ишлар ҳисобга олинган. Бунда, агар ишлар таркибида чокларни бетонлаш, монолитлаш ёки тўлдириш ҳақида кўрсатмалар берилган бўлса, унда бетонни мустаҳкамлаш, уни ёпиш, сув билан тўлдириш ишлари инobatга олинган, агар опалубкаларни жойлаштириш бўйича кўрсатма келтирилса, унда уларни йиғиштириш ва ёғлаш, ҳамда опалубкани олгандан сўнг устки қисимларини текислаш ва силлиқлаш (зарурият туғилса) бўйича ишлар ҳисобга олинган. Пайвандлаб уланишлар сифати назорати нормаларда ҳисобга олинмаган. Лойиҳаларда бу иш турларига харажатлар кўзда тутилган бўлса, “Металл конструкциялар” СРН 4.02.09 тўпلامдаги нормалар бўйича ҳисобланиши зарур.

1.5. Нормаларда баландликлари 35 м гача бўлган бир қаватли ишлаб чиқариш бино ва иншоотларида, 57 м гача бўлган кўпқаватли ишлаб чиқариш бино ва иншоотларида, 85 м гача бўлган иссиқлик электр станцияларининг бош корпусларида, 40 м гача бўлган турар жой ва жамоага мўлжалланган биноларда, ишлаб чиқариш корхоналарининг маъмурий-маиший биноларида конструкциялар ўрнатиш кўзда тутилган.

1.6. Баландлиги 35 м дан баланд бир қаватли ва 57 м дан баланд кўп қаватли ишлаб чиқариш бино ва иншоотларига конструкциялар ўрнатишга кетадиган харажатларини аниқлашда нормаларни техник қисимнинг 3-бўлимда келтирилган коэффицентлар билан шакллантириш зарур. Бунда нормада кўзланган монтаж кранлари тавсифини қурилишни ташкил этиш лойиҳаси бўйича келтирилган кранларга алмаштириш керак. Баландлиги 40 м дан баланд бўлган турар жой ва жамоат бинолари ҳамда саноат корхоналарининг маъмурий маиший биноларига конструкциялар ўрнатишга кетадиган харажатларини аниқлашда, нормаларни техник қисимнинг 3-бўлимида келтирилган коэффицентлар билан шакллантириш зарур.

1.7. Жадвалларда кранларнинг ўртача тавсифи келтирилган. Улар тавсифини қурилиш ишларини ташкил этиш лойиҳаси бўйича ўзгартириш (техник қисимнинг 1.6-бандида келтирилган ҳолатлардан ташқари) қўлланилмайди.

1.8. Жадвалларда пневматик ғилдиракли ва гусеничали юришдаги стрелали кранлар билан конструкцияларни ўрнатиш нормаларидаги жадвалларда гусеничали юришдаги кранларга келтирилган машина вақти нормалари кўрсатилган.

1.9. Саноат бинолари конструкцияларини минорали кранлар билан монтаж қилишда элементларнинг энг юқори оғирлиги пойдевор стаканларига қўйиладиган устунлар оғирлиги ҳисобга олинмасдан қабул қилинади.

1.10. Нормаларда келтирилган чокларни ёпиш учун мўлжалланган қоришмалар русуми (маркаси), умумлаштирилган, бетонлар синфи эса лойиҳа маълумотлари бўйича аниқланади.

1.11. Ванна усулида пайвандлашда инвентар шаклда қўллаш скоб-тагликларга (ёпгичларга) инвентар шаклини қўллаш билан бажариладиган ишларга қўлланилгани каби қўлланилади.

1.12. Жадвалларда электродларнинг кўрсатилган русумлари ва турларига келтирилган харажатлар кўйилган.

1.13. Нормаларда ишлаб чиқариш биноларининг девор панелларини ўрнатишда горизонтал чокларни тўлдиришга кетадиган материаллар сарфи ҳисобга олинмаган. Горизонтал чокларни қоришма билан тўлдиришда 100 м чокка: 50-0,4 м³ русумли цемент қоришмаси; горизонтал чокка зичлаш қистирмалари билан тўлдиришда 100 м чокка: 40 мм-105 м қалинликдаги зичлаш қистирмаларини кўшиш зарур.

Вертикал чокларга ишлов беришга ва бирикишларни мастика билан герметизациялашга кетадиган харажатлар 07-01-037 жадвалидаги нормалар бўйича аниқланиши лозим.

1.14. II тоифали чўкма тупроқларда, сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган ҳудудларда ва қовланаётган қонларда ишлаб чиқариш бино ва иншоотларини қуришда конструкциялар билан мустаҳкамлашга боғлиқ ишлар бўйича харажатларни аниқлашда тўпلامнинг 07-01-058÷07-01-061 жадвалларидаги нормалар бўйича кўшиб ҳисоблаш лозим. Юқорида айтиб ўтилган қурилиш шароитларида турар жой ва жамоат бинолари конструкцияларини ўрнатиш харажатлари тўплам 5 - бўлимининг мос келадиган нормалари бўйича аниқланиши лозим.

1.15. Сув тармоқлари ва канализацияларнинг хажмли иншоотларини қуриш нормаларини, бир хил шароит ва бир хил техник талаблар бўлганда нефт, мазут ва ҳоказолар учун иншоотларда харажатларни аниқлашда ҳам қўллаш лозим.

1.16. Ёпиш ва қоплаш плиталари чокларини (5 - бўлимдан ташқари), тўсиқ панеллари чоклари ва ташқи девор панеллари ички чокларини (агар лойиҳада бу ишлар кўзланган бўлса) расшивкаси харажатларига “Пардозлаш ишлари” СРН 4.02.15 тўпламдаги нормалар қўлланилиши керак.

1.17. 15 м ва ундан юқори баландликдаги ишлаб чиқариш, турар жой ва жамоат бинолари ҳамда иссиқлик электростанциялари қурилишида юк ва пассажир кўтаргичларидан фойдаланиш харажатлари 07-05-043 жадвалидаги нормалар бўйича аниқланиши лозим, агар баландлиги 25 м ва ундан ошиқ бўлган бир қаватли ишлаб чиқариш иншоотларида лойиҳа бўйича қаватлар орасидаги ёпмаси 20 м дан ошиқ қилиб белгилаш билан қурилиши кўзда тутилган ҳолатларда юк ва пассажирлар кўтаргичлардан фойдаланиш харажатлари иншоотнинг қурилган майдонидан келиб чиқиб кўпқаватли ишлаб чиқариш иншоотларига аниқлангани каби аниқланади. Агар лойиҳада 25 м баландликдаги галерея кўзда тутилган бўлса, юк ва пассажир кўтаргичлардан фойдаланиш харажатлари галереянинг горизонталь проекцияларидан келиб чиқиб бир қаватли ишлаб чиқариш бинолари учун аниқлангани каби аниқланади.

1.18. Бетон асосларни қуриш харажатлари барча зарур ҳолатларда, “Қуйма бетон ва темир-бетон конструкциялари” 6-тўпламнинг 06-01-001 жадвалидаги нормалар бўйича аниқлаш лозим.

1.19. 1-14 нормалар 07-01-001 жадваллари қумли, қурилиш шағали (гравий) ва шағалдан бўлган тайёр асосларга пойдеворларни ётқизишга кетадиган харажатлар назарда тутилган. Уларни бетон асосларга ётқизишда пойдевор остига қоришмали қатлам жойлаш харажатлари 07-01-002 жадвалларидаги нормалар бўйича кўшимча ҳисобланиши лозим.

1.20. 07-01-012 жадвалларида иккала тармоғи умумий стаканларга ўрнатиладиган устунлар учун бетон харажатлари нормалари келтирилган. Ҳар бир тармоғи остида алоҳида стаканлар жойлаштириш кўзда тутилган ҳолатларда бетон харажатларини лойиҳа бўйича 1,04 коэффицент билан қабул қилиш зарур. Кесими иккитаврли устунларни ўрнатиш харажатлари 07-01-012 жадвали нормаси орқали аниқланади, бетон харажати лойиҳа бўйича 1,02 коэффиценти билан қабул қилган ҳолда аниқланади.

1.21. Ишлаб чиқариш бинолари девор панеллари ва боғловчи тўсинларни монтаж қилишда тиргак консолларини ўрнатиш харажатлари 07-01-044 жадвалнинг 03, 04 нормалари бўйича аниқланиши керак.

1.22. Кашаклар пакетини ётқизишда конструкциялар оғирлигини пакетлар оғирлигидан келиб чиқиб аниқлаш керак.

1.23. Оғирлиги бўйича бир биридан фарқ қиладиган стропил ва стропилости ораликдаги конструкцияларни ўрнатишга кетадиган харажатлар энг юқори оғирликдаги конструкцияларга мос келган норматив бўйича аниқланади.

1.24. 07-01-029 жадвал нормалари майдони 2 м² дан ошиқ бўлган плиталарни ётқизишга мўлжалланган. Майдони ундан кичик бўлган плиталарни ётқизишга кетадиган харажатлар 07-01-028 жадвал нормалари бўйича аниқланиши керак.

1.25. Ёириклаштирилган девор панелларини (бурчак блоклари ёки карнизли панеллари бўлган) ўрнатишга кетадиган харажатларни уларнинг майдонларининг кўшилишидан келиб чиқиб, 07-01-034 жадвал нормалари бўйича аниқланиши керак.

1.26. Чўкмайдиган тупроқларда 0,6 м гача чуқурликка пойдевор кўйиш билан тўсиқлар ўрнатиш харажатлари 07-01-054 жадвалнинг 1-3 нормаларида ҳисобга олинган. Чўкадиган тупроқларда тўсиқлар ўрнатишда 07-01-054 жадвалидаги 14 норма бўйича кум ёстиғларини жойлаштириш харажатларини кўшиб ҳисоблаш лозим.

1.27. 07-02-003 жадвалининг 03 нормасида завод шароитида бетон билан тўлдирилган колонналарни ўрнатиш кўзда тутилган.

1.28. Бинога икки томонида тиргаги бўлган ёпиш панелларини ўрнатиш нормалари, каркасли биноларга панелларни монтаж қилиниши кўзда тутилган сейсмик ҳолати 7-9 балл (07-05-045 жадвалидаги 04, 05 нормалар) бўлган худудлардаги қурилиш ишлари учун мўлжалланган.

1.29. Оғирлиги 1 т гача бўлган зинапоя маршларини ўрнатиш нормалари (07-05-014 жадвали 03, 05 нормалар) цоколь қаватлари маршларини монтаж қилишга мўлжалланган.

1.30. Сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган худудлардаги қурилишларда девор панелларини ўрнатиш нормалари (07-05-046 жадвал) цоколь панеллари ва қаттиқлик диафрагмасини ўрнатишни ўз ичига олмайди. Уларни ўрнатиш харажатлари 07-05-022 жадвалнинг 01, 02 нормалари бўйича цоколь панеллари учун ва 07-05-023 жадвалнинг 05-09 нормалари бўйича қаттиқлик диафрагмалари учун аниқланиши керак.

1.31. 07-05-024 жадвалларида бир қаватли тўсиқларни ўрнатиш кўзда тутилган. Икки қаватли тўсиқларни ўрнатишда нормаларга техник қисимнинг жадвалда келтирилган “Смета нормаларига коэффицентлар”ни қўллаш лозим.

1.32. 07-05-038 жадвал нормалари II турдаги чўкма тупроқлар, эгри 1-12 м радиусли тоғ конлари устидаги ва худудлардаги сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган шароитдаги қурилишларда биноларга вертикал деформация чокларини ўрнатишга мўлжалланган.

1.33. 07-05-039 жадвали 01 нормасида уланиш жойларини бир қатор қистиргичлар билан иситиш. Икки қатор иситилганда бу нормага техник қисимнинг жадвалда келтирилган “Смета нормаларига коэффицентлар”ни қўллаш лозим.

1.34. Иккитомонлама дренажни ўрнатишда (07-06-003 жадвал) нормаларни техник қисимнинг жадвалда келтирилган “Смета нормаларига коэффицентлар” билан шакллантириш керак.

1.35. 07-07-001 жадвал нормаларида девор каркасларини ўрнатиш ҳисобга олинмаган.

1.36. 07-07-003 жадвал нормаларида фахверка элементларини монтаж қилиш ҳисобга олинмаган.

1.37. Панеллар орасидаги чокларни мустаҳкамлаш ва герметизациялашда, деформацион чокларни ўрнатишда цемент билан тўлдириш, гермитли шнурлар ёки пакля ўрнига “Макрофлекс”, “Сиакфоам” турдаги пенополиуретанли (ППУ) монтаж кўпикларини ва бошқа материалларни қўллаш мумкин. Нормаларда кўрсатилган материалларни бошқасига ўзгартиришда охириги харажатлар лойиҳа-технологиялари маълумотлари бўйича аниқланади, бунда меҳнат харажатлари нормалари коррективировка қилинмайди. Сметаларни тузишда алмаштирилаётган материаллардан фақат биттасини қабул қилиш лозим.

1.38. Мазкур тўпламда “гача” ўлчови ўша ўлчовни ҳам ўз ичига олади.

1.39. Бажарилган ишлар учун ҳисоб - китобларда йўловчи лифтларининг ишлаши учун тўлов уларнинг мавжудлигидан қатъи назар амалга оширилади, чунки пудратчи йўловчи лифтларини ўрнатмаса ва ишлатмаса, у одамларни, асбобларни ва материалларни баландликка етказиш билан боғлиқ бошқа харажатларни ўз зиммасига олади.

1.40. Ер ости сувлари даражаси юқори бўлган котлованда йиғма темир-бетон конструкцияларни ўрнатишда, лойиҳа томонидан сув сатҳни пасайтириш ишлари инobatга олинмаган бўлса, иншоотларни ўрнатиш ва ер ости сувлари сатҳидан паст бўғинларни жойлаштириш бўйича ишларни бажариш пайтида сувни чиқариб ташлаш ишлари смета ҳужжатларида, қурилишни ташкил этиш лойиҳаси (ҚТЛ) маълумотлари асосида алоҳида ҳисобга олиниши керак.

1.41. Лойиҳа ечимларида йиғма бетон ва темир-бетон конструкцияларни ўрнатиш аниқлигига нисбатан қурилиш регламенти ҚР 03.01 “Юк кўтарувчи ва тўсувчи конструкциялар” назарда тутилганидан кўра қаттиқроқ талабларни назарда тутган ҳолларда, индивидуал смета нормаларини, ёки йиғма бетон конструкцияларни ўрнатиш талабларининг ошиши билан боғлиқ барча мураккаб омилларни ҳисобга олган ҳолда СРН 4.02.07 “Йиғма бетон ва темир-бетон конструкциялар” жадваллари нормаларига индивидуал ўсиш коэффициентлари ишлаб чиқиш лозим.

2. Иш ҳажмларини ҳисоблаш қоидалари

2.1. Ўлчов бирлиги 1 м³ бўлган йиғма темир-бетон конструкциялар ҳажми лойиҳа спецификацияси бўйича аниқланиши лозим.

2.2. Ўлчов бирлиги 1 м² бўлган йиғма конструкциялар майдонини дераза (эшик) ўрини ҳисобламасдан ташқи айланаси бўйича аниқланиши лозим.

2.3. Иссиқлик электростанцияларининг бош корпусларидаги конденсация ва кул поллар конструкцияларини, сув ва канализация иншоотлари тиргақларининг ҳажми, алоҳида йиғма конструкция (устунлар, тўсинлар, деворлар, плиталар ва ш. к.) элементлари ҳажмларининг йиғиндиси каби ҳисоблаб чиқилади.

2.4. Кўп қаватли ишлаб чиқариш бинолари устунларининг бирикиш жойларига қўйиладиган пўлат таглик буюмлари, ташқи девор панеллари учун тиргақ консоллари, осма транспорт конструкцияларини осиб учун буюмлар, ҳаво ўтказгичлар ва бошқалар оғирлиги лойиҳа спецификацияси бўйича аниқланади.

2.5. Бинолар баландлиги ёпиш плиталари белгиси ва кранларда (гусеницали ва пневматик ғилдиракли юришдаги кранларда) ёки кранлар юрадиган релс бошлари (минорали кранларда) ишлайдиган майдон белгилари ҳар хиллиги каби аниқланади. Баландлик 1 м гача аниқлик билан ҳисоблаб чиқилади (тўлик бўлмаган 0,5 м ҳисобланмайди).

2.5 бандга изоҳлар:

1. Томдан баланд бўлган конструктив элементлар (алоҳида вентиляция шахталари, томга чиқиш учун қурилган устки қаватлар, брендмауэрлар, панжаралар ва бошқалар) бинолар баландликларининг аниқлашда ҳисобга олинмайди.

2. Кранлар ва кран юриш релслари бошлари ишлаши учун майдонларни белгилаш қурилишни ташкил этиш лойиҳалари бўйича қабул қилиниши керак. Бу маълумотлар мавжуд бўлмаганда гусеницали ва пневматик ғилдиракли юришдаги кранлар учун планировка белгилари қабул қилинади, минорали кранлар учун эса планировка белгиларига 0,3 м қўшиб қабул қилинади.

2.6. Баландлиги бир биридан фарқ қиладиган биноларга конструкцияларни ўрнатиш ишларига кетадиган харажатларда қуйидагиларни аниқлаш керак:

1. Бир қаватли биноларда:

а) қурилиш майдони 5 минг м² дан ортиқ:

паст қисмини қурилиш майдони 2 минг м² гача бўлганда юқори қисми нормалари бўйича;

паст қисмини қурилиш майдони 2 минг м² дан юқори бўлганда тепа ва паст қисмлари учун алоҳида;

б) қурилиш майдони 5 минг м² гача - юқори қисм учун нормалари бўйича.

2. Кўп қаватли биноларда:

а) паст қисмининг узунлиги 20 м дан юқори бўлганда - юқори ва паст қисмлар учун алоҳида.

б) паст қисмининг узунлиги 20 м гача бўлганда - краннинг кўрсаткичларини юқори қисмидаги краннинг кўрсаткичларига алмаштириш билан пастки қисм учун нормалари бўйича.

2.7. Юк ва пассажир кўтаргичлардан фойдаланиш бўйича харажатларини аниқлаш учун қурилиш майдони бинонинг 25 м ва ундан ошқ баландликдаги қисмидан ҳисоблаб чиқилиши лозим.

2.8. Мухандислик иссиқлик тармоқлари камералари деворларини ўрнатишга кетадиган ишлар ҳажми қувурлар учун тешиқларни айирмасдан аниқланади.

3. Смета нормаларига коэффицентлар

Қўллаш шартлари	Жадваллар номерлари (нормалар)	Коэффицентлар		
		курувчи ишчилар харажатиға нормалар	машиналардан фойдаланиш нормаларига	материалларни ишлатиш нормаларига
Ишлар жараёнида:				
1. 35 м дан баланд бўлган бир қаватли ишлаб чиқариш биноларига	01-020, 01-022, 01-027, 01-028, 01-034	1,15	1,15	-
2. 57 м дан баланд бўлган кўп қаватли ишлаб чиқариш биноларига	01-014, 01-020, 01-021, 01-029, 01-035, 01-047, 04-005 – 04-008	1,2	1,2	-
3. Ишлаб чиқариш корхоналарининг 40 м дан баланд бўлган турар жой ва жамоат, ҳамда маъмурий-маиший биноларига	05-001, 05-004, 05-007, 05-011, 05-014, 05-021 – 05-023, 05-045, 05-046	1,16	1,16	-
4. Иккитали йирикпанелли тўсиқларни ўрнатишда	05-024	2	2	2
5. Уланиш жойларини икки қатор қистиргичлар билан иситишда	05-030 (01)	2	2	2
6. Иккитомонлама дренажларни қуришда	06-003	2	2	2

01 БЎЛИМ. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИНО ВА ИНШООТЛАРИ

1. Пойдеворлар ва пойдевор тўсинлари

07-01-001 жадвал

Пойдевор ва пойдевор тўсинларини ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Асосларни тайёрлаш (01-14 нормалар). 02. Опалубкаларни ўрнатиш (15,16 нормалар). 03. Уланиш жойларига бетон билан ишлов бериш (15, 16 нормалар).

Ўлчови: 100 дона йиғма конструкциялар

Чуқурлиги 4 м гача бўлган котлованларга лентасимон пойдевор плиталар ва блокларни ётқизиш, конструкциялар оғирлиги:

07-01-001-01 0,5 т гача
 07-01-001-02 1,5 т гача
 07-01-001-03 3,5 т гача
 07-01-001-04 3,5 т дан ортик

Чуқурлиги 4 м гача бўлган котлованларга устунлар остига қўйиладиган пойдеворларни ётқизиш, конструкциялар оғирлиги:

07-01-001-05 0,5 т гача
 07-01-001-06 3,5 т гача
 07-01-001-07 3,5 т дан ортик

Чуқурлиги 4 м дан ортик бўлган котлованларга лентасимон пойдевор плиталар ва блокларни ётқизиш, конструкциялар оғирлиги:

07-01-001-08 0,5 т гача
 07-01-001-09 1,5 т гача
 07-01-001-10 3,5 т гача
 07-01-001-11 3,5 т дан ортик

Чуқурлиги 4 м дан ортик бўлган котлованларга устунлар остига қўйиладиган пойдеворларни ётқизиш, конструкциялар оғирлиги:

07-01-001-12 1,5 т гача
 07-01-001-13 3,5 т гача
 07-01-001-14 3,5 т дан ортик

Пойдевор блокларини ётқизиш узунлиги:

07-01-001-15 6 м гача
 07-01-001-16 6 м дан ортик

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-001-01	07-01-001-02	07-01-001-03	07-01-001-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	65,2	82,5	121	168
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	25,13	35,38	53,84	64,41
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	22,03	28,17	39,12	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,75	4,12	10,03	-
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	1,06	2,42	3,67	4,35
01866	Пневматик трамбовкаловчилар	маш.-с	1,17	2,68	4,07	4,81
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	0,29	0,67	1,02	1,21
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	-	14,03
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	-	14,03

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 001-01	07-01- 001-02	07-01- 001-03	07-01- 001-04
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	44,82
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	9,6	22	33,4	39,5

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 001-05	07-01- 001-06	07-01- 001-07	
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	121	192	278	
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	57,90	67,52	108,12	
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	42,72	52,49	-	
02509	Юк кўтариш қобилияти 5т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	5,13	10,34	-	
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	2,42	3,67	4,35	
01866	Пневматик трамбовкаловчилар	маш.-с	2,68	4,07	4,81	
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	7,63	1,02	1,21	
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	85,56	
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	17,00	
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	17,00	
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	22	33,4	39,5	

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 001-08	07-01- 001-09	07-01- 001-10	07-01- 001-11
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	65,2	82,5	121	168
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	25,31	35,09	54,30	64,41
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	22,11	28,22	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,85	3,78	10,30	-
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	1,06	2,42	3,67	4,35
01866	Пневматик трамбовкаловчилар	маш.-с	1,17	2,68	4,07	4,81
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	0,29	0,67	1,02	1,21
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	39,31	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	44,82

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-001-08	07-01-001-09	07-01-001-10	07-01-001-11
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	-	14,03
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	-	14,03
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45049	Қурилиш ишлари учун табиий кум	м3	9,6	22	33,4	39,5

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-001-12	07-01-001-13	07-01-001-14	07-01-001-15	07-01-001-16
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	121	192	278	375	540
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	50,94	81,37	108,12	41,14	92,43

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	42,72	-	-	32,94	70,50
02509	Юк кўтариш қобилияти 5т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	5,13	10,34	-	8,20	0,20
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	2,42	3,67	4,35	-	-
01866	Пневматик трамбовкаловчилар	маш.-с	2,68	4,07	4,81	-	-
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дак. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	0,67	1,02	1,21	-	-
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	66,34	-	-	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	85,56	-	-
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	17,00	-	21,73
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	17,00	-	21,73
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	-	-	-	2,58	2,39

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
45049	Қурилиш ишлари учун табиий кум	м3	22	33,4	39,5	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	-	-	-	3,05	2,84
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоришма	м3	-	-	-	0,42	0,52
36058	Қиркиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	-	0,01	-
36062	Қиркиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	-	0,05	0,065
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	-	-	-	5,65	11,03
30407	Қурилиш михлари	т	-	-	-	0,00276	0,00558
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	-	-	0,00934	0,0163

07-01-002 жадвал
Пойдеворлар остига қоришмадан тайёрланган қатламни ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Қоришмадан тайёрланган қатламни жойлаштириш.

Ўлчов: 100 м2 майдондаги пойдевор таглиги

07-01-002-01 Пойдеворлар остига қоришмадан тайёрланган қатламни ётқизиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-002-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,84
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,29
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	0,29
4. МАТЕРИАЛЛАР			
45031	Цементли қоришма тури лойиҳа бўйича	м3	2,16

2. Биноларни ер ости қисми конструкциялари

07-01-006 жадвал
Панел деворларни ўрнатиш, ёпиш плиталари ва ригелларни ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш (08-11 нормалар). 02. Монтаж буюмларни ва закладнойларни пайвандлаш. 03. Ополубкаларни ўрнатиш (08-11 нормалар). 04. Бетон билан бириктирилган жойларни ва чокларни монолитлаш. 05. Арматураларни ўрнатиш ва пайвандлаш, металлконструкцияларни ўрнатиш билан ҳароратли чокларни қуриш (04-07 нормалар). 06. Ёпиш плиталарининг девор панелларига туташган чокларига рулонли материалларни ётқизиш (04-07 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори оғирлигида массаси 5 т гача бўлган ригелларни ўрнатиш:

07-01-006-01 5 т гача

07-01-006-02 5 т ортик

07-01-006-03 монтаж элементларининг энг юқори оғирлиги 5 т дан ортик бўлганда 5 т дан ортик бўлган оғирлик ригелларини ўрнатиш

Монтаж элементларининг энг юқори оғирлигида майдони 5 м2 гача бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш:

07-01-006-04 5 т гача

07-01-006-05 5 т ортик

Монтаж элементларининг энг юқори оғирлигида майдони 5 м2 дан ортиқ бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш:

07-01-006-06 5 т гача
07-01-006-07 5 т ортиқ

Монтаж элементларининг энг юқори оғирлигида майдони 8 м2 гача бўлган девор плиталарини ўрнатиш:

07-01-006-08 5 т гача
07-01-006-09 5 т ортиқ

Монтаж элементларининг энг юқори оғирлигида майдони 8 м2 дан ошиқ бўлган девор плиталарини ўрнатиш:

07-01-006-10 5 т гача
07-01-006-11 5 т ортиқ

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 006-01	07-01- 006-02	07-01- 006-03	07-01- 006-04	07-01- 006-05
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	364	364	487	153	153
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	96,34	96,34	126,52	33,24	33,24
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	76,28	-	-	25,03	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	22,58	22,58	22,58	5,96	5,96
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,20	0,20	0,23	8,21	8,21
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	19,86	19,86	30,91	-	-
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	19,86	19,86	30,91	-	-
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	1,46	1,46	2,24	-	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	76,28	95,38	-	25,03
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	1,73	1,73	2,62	15,7	15,7
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,166	0,166	0,229	0,736	0,736
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,008	0,008	0,011	0,035	0,035
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0096	0,0096	0,0122	0,0045	0,0045

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 006-01	07-01- 006-02	07-01- 006-03	07-01- 006-04	07-01- 006-05
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	-	0,13	0,13
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-300б	м2	-	-	-	84	84

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 006-06	07-01- 006-07	07-01- 006-08	07-01- 006-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	201	201	413	413
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	44,35	44,35	98,56	98,56

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	31,98	-	82,87	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	9,48	9,48	9,48	9,48
025099	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	12,37	12,37	0,20	0,20
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	31,98	-	82,87
01606	Босим остида қоришма узатувчи мослама	маш.-с	-	-	26,80	26,80
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	15,49	15,49
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	15,49	15,49

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,26	0,26	0,05	0,05
03508	Иссиқда тобланган силлиқ пўлат арматура, А-I синф 14 мм диаметр	т	0,02	0,02	0,05	0,05
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	21	21	21,9	21,9
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,848	0,848	0,096	0,096
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,041	0,041	0,0045	0,0045
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,009	0,009	0,0023	0,0023
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-300б	м2	98	98	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 006-10	07-01- 006-11
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	500	500
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	114,89	114,89

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 006-10	07-01- 006-11
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	93,46	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,20	0,20
01606	Босим остида қоришма узатувчи мослама	маш.-с	39,32	39,32
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	9,48	9,48
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	21,23	21,23
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	21,23	21,23
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	93,46
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,05	0,05
03508	Иссикда тобланган силлик пўлат арматура, А-І синф 14 мм диаметр	т	0,05	0,05
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	30,3	30,3
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,141	0,141
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,007	0,007
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0034	0,0034

07-01-007 жадвал
Ёпмалар бўйлаб бетон ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Арматура каркасини ўрнатиш. 02. Ёпмалар бўйлаб бетон ётқизиш.

Ўлчов: 100 м2 ёпма майдони

Ёпмалар бўйлаб бетон ётқизиш:

07-01-007-01 қатлам қалинлиги 60 мм бўлганда

07-01-007-02 қалинлик ҳар 10 мм га ўзгарганда 07-01-007-01 нормага қўшиш ёки айириш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 007-01	07-01- 007-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	14	2,33
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,82	0,25
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,55	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 007-01	07-01- 007-02
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	1,27	0,25
00404	Юзалик вибраторлари	маш.-с	3,36	-
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,09	1,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,02	-
44167	Арматура каркаслари лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,18	-
44522	Совуқлигида ўралган симдан сетка	т	0,28	-
35516	Рогожа	м2	20	-

3. Устунлар ва капителлар

07-01-011 жадвал

Пойдевор стаканларига тўғри бурчакли кесишган устунларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Поналарни тайёрлаш ва ўрнатиш. 02. Бино ва иншоотлар пойдеворлари стаканига тўғри бурчакли кесишган устунларни ўрнатиш. 03. Пойдевор станканларига устунларни монолитлаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Устунларни ёпилиши 0,7 м гача бўлган чуқурликда ўрнатиладиган бино пойдеворлари стаканларига тўғри бурчакли кесишган устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-011-01 1 т гача
07-01-011-02 2 т гача
07-01-011-03 3 т гача
07-01-011-04 4 т гача
07-01-011-05 6 т гача
07-01-011-06 8 т гача
07-01-011-07 10 т гача

Устунларни ёпилиши 0,7 м дан ортиқ бўлган чуқурликда ўрнатиладиган бино пойдеворлари стаканларига тўғри бурчакли кесишган устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-011-08 1 т гача
07-01-011-09 2 т гача
07-01-011-10 3 т гача
07-01-011-11 4 т гача
07-01-011-12 6 т гача
07-01-011-13 8 т гача
07-01-011-14 10 т гача
07-01-011-15 15 т гача
07-01-011-16 25 т гача

Бино пойдеворлари стаканларига тўғри бурчакли кесишган устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-011-17	2 т гача
07-01-011-18	3 т гача
07-01-011-19	4 т гача
07-01-011-20	6 т гача
07-01-011-21	8 т гача
07-01-011-22	10 т гача
07-01-011-23	15 т гача
07-01-011-24	25 т гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-011-01	07-01-011-02	07-01-011-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	414	483	588
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	73,70	85,64	107,10
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т гача	маш.-с	67,20	76,78	93,68
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	5,54	7,22	7,22
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,50	8,86	13,42
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Ўйғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,6	8,6	8,6
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,3	0,3	0,3

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-011-04	07-01-011-05	07-01-011-06	07-01-011-07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	681	893	992	1130
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	119,65	156,99	178,12	214,28
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т гача	маш.-с	104,72	135,03	-	-
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	8,15	8,15	9,07	9,07
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,18	0,18	0,20	0,20
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	14,75	21,78	28,66	37,43
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т гача	маш.-с	14,75	21,78	28,66	37,43
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	149,26	176,65
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Ўйғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	9,7	9,7	10,8	10,8
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,3	0,3	0,32	0,32

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 011-08	07-01- 011-09	07-01- 011- 10	07-01- 011-11	07-01- 011- 12
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	414	483	588	681	893
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	73,70	85,64	107,10	119,65	156,99
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	67,20	76,78	93,68	104,72	135,03
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	6,72	8,83	9,91	10,58	11,59
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,50	8,86	13,42	0,18	0,18
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	-	14,75	21,78
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	-	14,75	21,78
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	8	10,5	11,8	12,6	13,8
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 011-13	07-01- 011-14	07-01- 011- 15	07-01- 011- 16
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	992	1130	1390	1530
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	178,12	214,28	278,69	323,33
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	149,26	176,65	228,21	-
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	12,43	14,45	15,12	15,71
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,20	0,20	0,20	0,22
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	28,66	37,43	50,28	73,46
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	28,66	37,43	50,28	73,46
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	249,65
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	14,8	17,2	18	18,7
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,32	0,32	0,35	0,37

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 011-17	07-01- 011-18	07-01- 011- 19	07-01- 011-20
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	483	588	681	893
2	Машиинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	85,49	106,95	119,59	156,87
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т гача	маш.-с	76,72	93,62	104,69	134,99
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	11,26	11,26	11,26	12,60
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	8,77	13,33	0,18	0,18
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	14,72	21,70
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	14,72	21,70
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	13,4	13,4	13,4	15
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м ³	0,3	0,3	0,3	0,3

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 011-21	07-01- 011-22	07-01- 011- 23	07-01- 011-24
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	992	1130	1390	1530
2	Машиинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	178,01	214,16	278,71	323,23
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	149,23	176,61	228,22	-
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	13,53	15,12	17,39	18,14
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,20	0,20	0,20	0,22
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	28,58	37,35	50,29	73,41
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	28,58	37,35	50,29	73,41
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	249,60
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	16,1	18	20,7	21,6
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м ³	0,32	0,32	0,35	0,37

07-01-012 жадвал

Икки тармоқли бутун устунларни пойдевор стаканларига ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Поналарни тайёрлаш ва ўрнатиш. 02. Яхлит кесимли ва икки тармоқ билан тугайдиган икки тармоқли устунларни ўрнатиш. 03. Устунларни пойдевор стаканларига монолитлаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ёпилиш чуқурлиги 0,95 м гача ва устун базаси 1,1 м гача бўлган пойдевор стаканларига икки тармоғи билан тугалланувчи икки тармоқли яхлит устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-012-01 5 т гача
07-01-012-02 10 т гача

Ёпилиш чуқурлиги 0,95 м дан ортиқ ва устун базаси 1,1 м гача бўлган пойдевор стаканларига икки тармоғи билан тугалланувчи икки тармоқли яхлит устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-012-03 5 т гача
07-01-012-04 10 т гача

Ёпилиш чуқурлиги 0,95 м гача ва устун базаси 1,1 м дан ортиқ 1,5 м гача бўлган пойдевор стаканларига икки тармоғи билан тугалланувчи икки тармоқли яхлит устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-012-05 10 т гача
07-01-012-06 15 т гача

Ёпилиш чуқурлиги 0,95 м дан ортиқ ва устун базаси 1,1 м дан ортиқ 1,5 м гача бўлган пойдевор стаканларига икки тармоғи билан тугалланувчи икки тармоқли яхлит устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-012-07 10 т гача
07-01-012-08 15 т гача
07-01-012-09 30 т гача

Ёпилиш чуқурлиги 0,95 м дан ортиқ ва устун базаси 1,5 м гача бўлган пойдевор стаканларига икки тармоғи билан тугалланувчи икки тармоқли яхлит устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-012-10 15 т гача
07-01-012-11 30 т гача

Пойдевор стаканларига яхлит кесим билан тугалланувчи икки тармоқли яхлит устунларни ўрнатиш, устунлар базасида:

07-01-012-12 1,5 дан ортиқ 1,7 м гача, ёпилиш чуқурлиги 0,95 м дан ортиқ ва устунлар массаси 15 т гача
07-01-012-13 1,7 м дан ортиқ, ёпилиш чуқурлиги 0,95 м дан ортиқ ва устунлар массаси 30 т гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 012-01	07-01- 012-02	07-01- 012-03	07-01- 012-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1020	1150	1020	1150
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	207,72	219,80	207,72	227,63
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т гача	маш.-с	186,14	186,09	186,14	-
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	30,41	30,41	48,81	48,81
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	21,58	0,27	21,58	0,26
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	33,44	-	33,44
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	33,44	-	33,44
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	193,93
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	36,2	36,2	58,1	58,1
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қиркиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,4	0,45	0,4	0,43

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 012-05	07-01- 012-06	07-01- 012-07	07-01- 012-08	07-01- 012-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1150	1640	1150	1640	1810
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	227,63	328,59	227,63	328,59	387,58
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	193,93	271,44	193,93	271,44	-
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	47,04	48,55	61,24	69,38	69,38
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,26	0,27	0,26	0,27	0,29
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	33,44	56,88	33,44	56,88	85,37
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар, 40 т	маш.-с	33,44	56,88	33,44	56,88	85,37
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	-	301,92
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	56	57,8	72,9	82,6	82,6
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қиркиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,43	0,45	0,43	0,45	0,48

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 012-10	07-01- 012- 11	07-01- 012-12	07-01- 012- 13
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1640	1810	1640	1810
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	328,59	387,58	328,59	387,58
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	271,44	-	271,44	-
00403	Қуқурлик вибраторлари	маш.-с	110,04	110,04	47,88	79,80
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,27	0,29	0,27	0,29
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	56,88	85,37	56,88	85,37
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	56,88	85,37	56,88	85,37
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	301,92	-	301,92
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	131	131	57	95
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м ³	0,45	0,48	0,45	0,48

07-01-013 жадвал

Пойдевор стаканларига икки тармоқ таркибли устунларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Поналарни тайёрлаш ва ўрнатиш. 02. Уланган икки тармоқ таркибли устунларни ўрнатиш. 03. Монтаж буюмларини мустақамлаш билан ўрнатиш. 04. Арматура чокларини ванна усулида пайвандлаш. 05. Чокларда опалубкаларни ўрнатиш. 06. Чокларни бетонлаш ва стаканлардаги устунларни бетон билан ёпиш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Устуннинг умумий массаси 30 т гача ва ундан ошиқ пойдевор устки қисми баландлиги 0,15 м қилиб белгиланганда пойдевор стаканларига икки тармоқ таркибли уланадиган устунларни ўрнатиш

07-01-013-01 15 т гача
07-01-013-02 20 т гача

Пойдевор устки қисми баландлигида пойдевор стаканларига икки тармоқ таркибли уланадиган устунларни ўрнатиш:

07-01-013-03 0,15 м, устунларнинг умумий оғирлиги 30 т дан ортиқ ва устунларнинг такрибий қисимларини энг юқори оғирлиги 20 т гача
07-01-013-04 0,10 м, устунларнинг умумий оғирлиги 30 т гача ва устунларнинг такрибий қисимларини энг юқори оғирлиги 20 т гача
07-01-013-05 0,10 м, устунларнинг умумий оғирлиги 30 т дан ортиқ ва устунларнинг такрибий қисимларини энг юқори оғирлиги 20 т гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 013-01	07-01- 013-02	07-01- 013-03	07-01- 013-04	07-01- 013-05
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	4390	4530	4770	4570	4770
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	725,17	755,58	800,27	759,67	800,27
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	613,58	-	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	194,99	201,49	194,99	201,49	194,99
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	57,12	63,84	91,56	111,78	122,64
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	108,89	116,72	139,19	119,57	139,19
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	108,89	116,72	139,19	119,57	139,19
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	636,06	658,28	637,30	658,28
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	68	76	109	133	146
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	1,45	1,46	1,49	1,46	1,49
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	24,11	24,37	24,88	24,37	24,88
34211	А русумли қориштириш техник ацетилен	т	0,0044	0,0046	0,0044	0,0046	0,0044
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
30407	Қурилиш михлари	т	0,055	0,056	0,057	0,056	0,057
34241	Газсимон техник кислород	м3	21,6	22,8	21,6	22,8	21,6
33503	Қалинлиги 11-30 мм, полкасини эни 180-200 мм, пўлат маркаси СТЗКП, тенг полкали, оддий турдаги углеродли сортаментли ва қиздирилган пўлат прокати	т	0,44	0,46	0,44	0,46	0,44
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,05	0,05	0,052	0,05	0,052
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр охакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 013-01	07-01- 013-02	07-01- 013-03	07-01- 013-04	07-01- 013-05
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48

07-01-014 жадвал

Устунларни пастки устунларга ўрнатиш, капителларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Устунларни пастки устунларга ўрнатиш (01-03, 06-09, 12-15 нормалар). 02. капителларни ўрнатиш (04, 05, 10, 11, 16, 17 нормалар). 03. Рихтовкали пластинкаларни ўрнатиш ва пайвандлаш. 04. Чокларни қоришмалар билан пардозлаш. 05. Арматура ва сеткаларни маҳкамлаб ўрнатиш. 06. Опалубкаларни ўрнатиш. 07. Чокларни бетон билан монолитлаш. 08. Арматура ва монтаж буюмларини ўрнатиш. 09. Монтаж буюмлари ва закладнойларни пайвандлаш. 10. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Бинодаги монтаж буюмларининг энг юқори оғирлиги 5 т гача бўлганда пастки устунларга устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-014-01 2 т гача
07-01-014-02 3 т гача
07-01-014-03 5 т гача

Бинодаги монтаж буюмларининг энг юқори оғирлиги 5 т гача бўлганда капителларни ўрнатиш, капителлар массаси:

07-01-014-04 4 т гача
07-01-014-05 4 т дан ортик

Бинодаги монтаж буюмларининг энг юқори оғирлиги 8 т гача бўлганда пастки устунларга устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-014-06 2 т гача
07-01-014-07 3 т гача
07-01-014-08 5 т гача
07-01-014-09 5 т дан ортик

Бинодаги монтаж буюмларининг энг юқори оғирлиги 8 т гача бўлганда капителларни ўрнатиш, капителлар массаси:

07-01-014-10 4 т гача
07-01-014-11 4 т дан ортик

Бинодаги монтаж буюмларининг энг юқори оғирлиги 8 т дан ортик бўлганда пастки устунларга устунларни ўрнатиш, устунлар массаси:

07-01-014-12 2 т гача
 07-01-014-13 3 т гача
 07-01-014-14 5 т гача
 07-01-014-15 5 т дан ортик

Бинодаги монтаж буюмларининг энг юкори оғирлиги 8 т дан ортик бўлганда капителларни ўрнатиш, капителлар массаси:

07-01-014-16 4 т гача
 07-01-014-17 4 т дан ортик

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-014-01	07-01-014-02	07-01-014-03	07-01-014-04	07-01-014-05
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	712	834	933	576	738
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	61,00	77,32	96,13	70,39	111,58
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	45,82	54,98	93,18	67,75	108,05
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,66	11,00	13,38	94,25	101,79
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	9,11	13,40	2,95	2,64	3,53
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	6,07	8,94	-	-	-
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	-	-	-	19,64	19,64
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	-	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,18	0,19	0,24	-	-
44522	Совуқлигида ўралган симдан сетка	т	0,18	0,2	0,21	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	3,63	4,18	4,32	22	22
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,799	0,95	0,868	0,1	0,1
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	18,44	23,63	21,11	-	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,029	0,034	0,031	0,0097	0,01
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,035	0,045	0,04	-	-
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр оҳакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	0,045	0,05	0,08	-	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,0112	0,0097	0,0102
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	-	-	-	0,18	0,22

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 014-01	07-01- 014-02	07-01- 014-03	07-01- 014-04	07-01- 014-05
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	-	-	-	0,94	1,16
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўраами	т	-	-	-	0,0032	0,0032

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 014-06	07-01- 014-07	07-01- 014-08	07-01- 014-09
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	712	834	933	1080
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	61,00	77,32	96,13	127,81

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	45,82	54,98	93,18	123,08
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,66	11,00	13,38	9,33
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	9,11	13,40	2,95	4,73
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	6,07	8,94	-	-

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,18	0,19	0,24	0,24
44522	Совуқлигида ўралган симдан сетка	т	0,18	0,2	0,21	0,21
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	3,63	4,18	4,32	4,32
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75- 150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,799	-	-	-
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	18,44	23,63	21,11	21,36
30407	Қурилиш михлари	т	0,029	0,0342	0,031	0,0315
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,1	0,045	0,04	0,0405
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0102	0,0112	0,0112	0,0112
36062	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75- 150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	0,95	0,868	0,88
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цементли қоришма	м3	-	0,3	0,33	0,354
22461	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент-оҳакли қоришмаси	м3	-	0,42	0,374	0,378
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр оҳакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	-	0,1	0,1	0,1

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 014-10	07-01- 014- 11
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	576	738
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	70,39	111,58
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	67,75	108,05
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	94,25	101,79
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	19,64	19,64
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,64	3,53
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,18	0,22
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	0,94	1,16
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	22	22
36062	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,1	0,1
22452	Теришда ишлатилалиган 75 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,122	0,122
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0097	0,01
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,0032	0,0032
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр оҳакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	0,1	0,1
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0112	0,0112

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 014-12	07-01- 014-13	07-01- 014-14	07-01- 014-15
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	712	834	933	1080
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	61,00	77,32	96,13	127,81
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	45,82	54,98	93,18	123,08
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,66	11,00	13,38	9,33
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	9,11	13,40	2,95	4,73
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	6,07	8,94	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,18	0,19	0,24	0,24
44522	Совуқлигида ўралган симдан сетка	т	0,18	0,2	0,21	0,21
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	3,63	4,18	4,32	4,32

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-014-12	07-01-014-13	07-01-014-14	07-01-014-15
36062	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,799	0,95	0,868	0,88
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	18,44	23,63	21,11	21,36
30407	Қурилиш михлари	т	0,0286	0,0342	0,031	0,0315
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0348	0,045	0,04	0,0405
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,257	0,3	0,33	0,354
22461	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент-оҳакли қоришмаси	м3	0,322	0,42	0,374	0,378
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр оҳакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	0,1	0,1	0,1	0,1
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-014-16	07-01-014-17
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	576	738
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	70,39	111,58
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	67,75	108,05
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	94,25	101,79
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	19,64	19,64
02509	Юк кўтариш қобилияти 5т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,64	3,53
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,18	0,22
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	0,94	1,16
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	22	22
36062	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,1	0,1
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0097	0,01
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,0032	0,0032
22452	Теришда ишлатилалиган 75 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,122	0,122
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр оҳакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	0,1	0,1
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0112	0,0112

4. Тўсин, ригел ва кашаклар

07-01-019 жадвал

Бир қаватли бино ва иншоотларда тўсинларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Ёпиш тўсинларини (01-09 нормалар), краности тўсинларини (10-15 нормалар) ва боғловчи тўсинларни (16-18 нормалар) ўрнатиш. 02. Опалубкаларни ўрнатиш (01-09, 16-

18 нормалар). 03. Чокларни бетон билан ёпиш (01-09, 16-18 нормалар). 04. Монтаж буюмларини ўрнатиш (10-18 нормалар). 05. Закладка ва монтаж буюмларини пайвандлаш (10-18 нормалар). 06. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 1 т гача бўлган ёпиш тўсинларини (эркин таянишда) ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-019-01 15 м гача
07-01-019-02 25 м гача
07-01-019-03 35 м гача

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 3 т гача бўлган ёпиш тўсинларини (эркин таянишда) ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-019-04 25 м гача
07-01-019-05 35 м гача

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 5 т гача бўлган ёпиш тўсинларини (эркин таянишда) ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-019-06 25 м гача
07-01-019-07 35 м гача

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 10 т гача бўлган ёпиш тўсинларини (эркин таянишда) ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-019-08 25 м гача
07-01-019-09 35 м гача

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 5 т гача краности тўсинларини ўрнатиш устунлар массаси 10 т гача ва бино баландлиги:

07-01-019-10 15 м гача
07-01-019-11 25 м гача

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 5 т гача краности тўсинларини ўрнатиш бино баландлиги 25 м гача ва устунлар массаси:

07-01-019-12 15 т гача
07-01-019-13 15 т дан ортик

Бир қаватли бино ва иншоотларда массаси 12 т гача краности тўсинларини ўрнатиш бино баландлиги 25 м гача ва устунлар массаси:

07-01-019-14 15 т гача
07-01-019-15 15 т дан ортик

Бир қаватли бино ва иншоотларда боғловчи тўсинларини ўрнатиш бино баландлиги:

07-01-019-16 15 м гача
07-01-019-17 25 м гача
07-01-019-18 35 м гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 019-01	07-01- 019-02	07-01- 019-03	07-01- 019-04	07-01- 019-05
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	137	137	137	224	224
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	28,18	30,76	30,76	51,03	51,03
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т гача	маш.-с	24,08	-	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,09	11,09	11,09	10,26	10,26
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	4,10	4,10	4,10	10,88	10,88
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	26,66	-	40,15	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	26,66	-	40,15
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,7	0,7	0,7	1,4	1,4
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрама	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0014	0,0014
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0084	0,0084	0,0084	0,0131	0,0131
30407	Қурилиш михлари	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,005	0,005	0,0054	0,0054

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 019-06	07-01- 019-07	07-01- 019-08	07-01- 019-09
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	376	376	589	589
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	80,18	80,18	133,66	234,31
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	66,37	-	100,65	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,22	11,22	27,16	27,16
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,16	0,16	0,28	0,28
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	13,65	13,65	32,73	32,73
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	13,65	13,65	32,73	32,73
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	66,37	-	-
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	-	100,65

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 019-06	07-01- 019-07	07-01- 019-08	07-01- 019-09
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,04	0,04
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	1,9	1,9	2,9	2,9
36058	Игнбаргли дарахт ёғочидан қиркиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,38	0,38	0,44	0,44
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрама	т	0,0016	0,0016	0,0019	0,0019
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0144	0,0144	0,0152	0,0152
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,00035	0,00035	0,00036	0,00036
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,006	0,006	0,0063	0,0063

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 019-10	07-01- 019-11	07-01- 019-12	07-01- 019- 13
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	929	929	929	929
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	150,51	163,95	163,95	316,90
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	139,51	152,95	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	174,43	174,43	174,43	174,05
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,93	1,93	1,93	1,93
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	9,07	9,07	9,07	9,07
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	9,07	9,07	9,07	9,07
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	152,95	-
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	-	152,95
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,33	0,33	0,33	0,33
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,81	1,81	1,81	1,81
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,005	0,005	0,005

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 019-14	07-01- 019-15	07-01- 019-16	07-01- 019-17	07-01- 019-18
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1300	1300	548	548	548
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	275,69	502,75	65,15	65,15	65,15

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 019-14	07-01- 019-15	07-01- 019-16	07-01- 019-17	07-01- 019-18
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	227,06	-	-	-	56,25
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	156,46	156,46	20,50	20,50	20,50
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,50	3,50	0,45	0,45	0,45
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т гача бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	45,13	45,13	8,45	8,45	8,45
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	45,13	45,13	8,45	8,45	8,45
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	227,06	-	-	-
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	-	-	56,25	-	-
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	56,25	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,35	0,35	0,03	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,72	3,72	0,44	0,44	0,44
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,005	0,002	0,002	0,002
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	-	-	0,74	0,74	0,74
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	0,3	0,3	0,3
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	-	-	0,0003	0,0003	0,0003
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	-	0,00351	0,00351	0,00351
30407	Қурилиш михлари	т	-	-	0,0003	0,0003	0,0003

07-01-020 жадвал

Кўп қаватли биноларга қоплаш ва ёпиш ригеллари, тўсинлар ва стропил конструкцияларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Закладка ва мустақамлаш буюмларини пайвандлаш. 02. Тайёргарликлар билан ванна усулида пайвандлаш. 03. Опалубкани ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 04. Чокларни бетонлаш. 05. Чокларга қоришма билан ишлов бериш. 06. Пайвандлаш чокларига қоришма билан ишлов бериш. 07. Ригеллар туташган жойларини суваш. 08. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда ва қаттиқ тугунлардаги ёпиш ва қоплаш ригелларини ўрнатиш:

- 07-01-020-01 тўғрибурчакли, узунлиги 6 м гача
- 07-01-020-02 полкалари билан, узунлиги 6 м гача
- 07-01-020-03 полкалари билан, узунлиги 9 м гача
- 07-01-020-04 полкалари билан, узунлиги 12 м гача

Кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда эркин таянчдаги тўсинларни (технологик ускуналар остида) ўрнатиш:

- 07-01-020-05 2 т гача
- 07-01-020-06 5 т гача
- 07-01-020-07 кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори оғирлиги 5 т гача бўлганда стропил конструкцияларини ўрнатиш

Кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда ва қаттиқ тугунлардаги ёпиш ва қоплаш ригелларини ўрнатиш:

- 07-01-020-08 тўғрибурчакли, узунлиги 6 м гача
- 07-01-020-09 полкалари билан, узунлиги 6 м гача
- 07-01-020-10 полкалари билан, узунлиги 9 м гача
- 07-01-020-11 полкалари билан, узунлиги 12 м гача

Кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда эркин таянчдаги тўсинларни (технологик ускуналар остида) ўрнатиш:

- 07-01-020-12 2 т гача
- 07-01-020-13 5 т гача
- 07-01-020-14 кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори оғирлиги 8 т гача бўлганда стропил конструкцияларини ўрнатиш

Кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда ва қаттиқ тугунлардаги ёпиш ва қоплаш ригелларини ўрнатиш:

- 07-01-020-15 тўғрибурчакли, узунлиги 6 м гача
- 07-01-020-16 полкалари билан, узунлиги 6 м гача
- 07-01-020-17 полкалари билан, узунлиги 9 м гача
- 07-01-020-18 полкалари билан, узунлиги 12 м гача

Кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда эркин таянчдаги тўсинларни (технологик ускуналар остида) ўрнатиш:

- 07-01-020-19 2 т гача
- 07-01-020-20 5 т гача
- 07-01-020-21 кўпқаватли биноларда бинодаги монтаж элементларининг энг юқори оғирлиги 8 т дан ортиқ бўлганда стропил конструкцияларини ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-020-01	07-01-020-02	07-01-020-03	07-01-020-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1080	1130	1240	1650
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	81,11	90,13	87,3	112,45

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-01	07-01- 020-02	07-01- 020-03	07-01- 020-04
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	61,17	62,83	82,25	105,69
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	42,60	43,44	32,84	77,11
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	290,80	301,14	335,6	436,28
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	11,96	16,38	5,05	6,76
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	5,64	8,26	8,57	11,90
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	7,98	10,92	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,441	0,449	0,72	1,05
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,62	0,63	0,59	0,62
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	0,44	0,57	0,79	0,53
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,32	9,25	9,6	13,3
36062	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,08	0,046	0,044	0,296
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	13,7	7,935	7,444	27,66
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,0045	0,0045	0,0041	0,007
30407	Қурилиш михлари	т	0,007	0,004	0,0038	0,019
34241	Газсимон техник кислород	м3	35,88	36,48	27,635	64,8
44523	Диаметри 2 мм рухланган симлардан тўқилган сетка	м2	1,85	3,05	2,3	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0203	0,0117	0,011	0,041
22452	Теришда ишлатилалиган 75 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,1	0,1	0,12	0,1
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,374	0,242	0,208	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,003	0,0035	0,0035	0,0035
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,13	0,1	0,56
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	-	0,054

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-05	07-01- 020-06	07-01- 020-07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	151	344	1180
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	33,26	91,72	279,04
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	22,25	62,83	209,44
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	16,10	16,95	85,53
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,61	17,33	41,76
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	0,52	0,60	-
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	4,40	11,56	27,84
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,03	0,03	0,13
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,59	0,66	-
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,208	0,208	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,012	0,012	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,01	0,01	-
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цементли қоришма	м3	Л	Л	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,003	0,003	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-08	07-01- 020-09	07-01- 020-10	07-01- 020-11
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1080	1130	1240	1650
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	81,73	90,22	113,48	114,36
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	61,17	62,83	105,3	107,38
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	42,60	43,44	32,84	77,11
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	290,80	301,14	335,6	436,28
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	12,34	16,44	8,18	6,98
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	5,64	8,26	8,57	11,90
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	8,22	10,95	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,441	0,449	0,72	1,05
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,44	0,45	0,59	0,62

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-08	07-01- 020-09	07-01- 020-10	07-01- 020-11
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметри	т	0,44	0,57	0,79	0,53
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,32	9,25	9,6	13,3
36062	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ортиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,08	0,046	0,044	0,298
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шитлар	м2	13,7	7,935	7,444	27,66
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,0045	0,0045	0,0041	0,007
30407	Қурилиш михлари	т	0,007	0,004	0,0038	0,0192
34241	Газсимон техник кислород	м3	35,88	36,48	27,635	64,8
44523	Диаметри 2 мм рухланган симлардан тўқилган сетка	м2	1,85	3,05	2,3	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0203	0,012	0,011	0,041
22452	Теришда ишлатилалиган 75 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,1	0,1	0,12	0,1
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,374	0,242	0,208	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,13	0,1	0,56
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	-	0,054

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-12	07-01- 020-13	07-01- 020-14
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	151	344	1180
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	33,24	91,72	279,04
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	22,25	62,83	209,44
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	16,10	16,95	85,53
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,59	17,33	41,76
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	0,55	0,60	-
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	4,40	11,56	27,84
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35314	4 мм диаметри электродлар Э50	т	0,03	0,03	0,13
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,61	0,66	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-12	07-01- 020-13	07-01- 020-14
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,001	0,001	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,012	0,012	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,01	0,01	-
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цементли қоришма	м3	Л	Л	-
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32- 40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,208	0,208	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,003	0,003	0,0033

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-15	07-01- 020-16	07-01- 020-17	07-01- 020-18
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1080	1130	1240	1650
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	81,73	90,22	113,48	114,36
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	61,17	62,83	105,3	107,38
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	42,60	43,44	32,84	77,11
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	290,80	301,14	335,6	436,28
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	12,34	16,44	8,18	6,98
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	5,64	8,26	8,57	11,88
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10т	маш.-с	8,22	10,95	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,441	0,449	0,72	1,05
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,44	0,45	0,59	0,62
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	0,44	0,57	0,79	0,53
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,32	9,25	9,6	13,3
36062	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,08	0,046	0,044	0,298
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	13,7	7,935	7,444	27,66
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,0045	0,0045	0,0041	0,007
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,007	0,004	0,0038	0,0192
34241	Газсимон техник кислород	м3	35,88	36,48	27,635	64,8
44523	Диаметри 2 мм рухланган симлардан тўқилган сетка	м2	1,85	3,05	2,3	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0203	0,0117	0,011	0,041

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-15	07-01- 020-16	07-01- 020-17	07-01- 020-18
22452	Теришда ишлатилалиган 75 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,1	0,1	0,12	0,1
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,374	0,242	0,208	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,13	0,1	0,56
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	-	0,054

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 020-19	07-01- 020-20	07-01- 020-21
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	151	344	1180
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	33,24	91,72	279,04
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	22,25	62,83	209,44
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	16,10	16,95	85,53
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,59	17,33	41,76
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	0,55	0,60	-
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	4,40	11,56	27,84
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,03	0,03	0,13
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,61	0,66	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,001	0,001	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,012	0,012	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,01	0,01	-
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цементли қоришма	м3	Л	Л	-
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,208	0,208	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,003	0,003	0,0033

07-01-021 жадвал
Кашакларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Кашакларни ўрнатиш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кашакларни ўрнатиш:

07-01-021-01	0,7 т гача
07-01-021-02	1 т гача
07-01-021-03	1,5 т гача
07-01-021-04	1,5 т дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кашакларни ўрнатиш:

07-01-021-05	0,7 т гача
07-01-021-06	1 т гача
07-01-021-07	1,5 т гача
07-01-021-08	1,5 т дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошдиқ бўлганда кашакларни ўрнатиш:

07-01-021-09	0,7 т гача
07-01-021-10	1 т гача
07-01-021-11	1,5 т гача
07-01-021-12	1,5 т дан ортиқ

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-021-01	07-01-021-02	07-01-021-03	07-01-021-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	81,3	94,7	112	119
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	35,84	43,17	46,23	50,18
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	35,84	43,17	46,23	50,18
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоршмаси	м3	0,23	0,33	0,53	0,53

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-021-05	07-01-021-06	07-01-021-07	07-01-021-08
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	81,3	94,7	112	119
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	35,84	43,17	46,23	50,18
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	35,84	43,17	46,23	50,18
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоршмаси	м3	0,23	0,33	0,53	0,53

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-021-09	07-01-021-10	07-01-021-11	07-01-021-12
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	81,3	94,7	112	119
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	35,84	43,17	46,23	50,18
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	35,84	43,17	46,23	50,18
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоричмаси	м3	0,23	0,33	0,53	0,53

07-01-022 жадвал

Бир қаватли биноларда стропил ва сптропил ости тўсин ва фермаларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Йиғма конструкцияларни ўрнатиш ва монтаж буюмларини пайвандлаш.
02. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ёпиш плиталари массаси 3 т гача, оралиқи 6 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-01 25 м гача
07-01-022-02 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 6 т гача, оралиқи 9 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-03 25 м гача
07-01-022-04 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 10 т гача, оралиқи 12 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-05 25 м гача
07-01-022-06 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 10 т гача, оралиқи 12 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-07 25 м гача
07-01-022-08 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 10 т гача, оралиқи 18 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинлари ва фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-09 25 м гача
07-01-022-10 35 м гача

07-01-022-11 Ёпиш плиталари массаси 10 т гача, оралиқи 18 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинлари ва фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 15 т гача, оралиқи 18 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинлари ва фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-12 25 м гача

07-01-022-13 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 15 т гача, оралиқи 18 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил тўсинлари ва фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-14 25 м гача

07-01-022-15 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 10 т гача, оралиқи 24 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-16 25 м гача

07-01-022-17 35 м гача

07-01-022-18 ёпиш плиталари массаси 10 т гача, оралиқи 24 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 15 т гача, оралиқи 24 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-19 25 м гача

07-01-022-20 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 15 т гача, оралиқи 24 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-21 25 м гача

07-01-022-22 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 20 т гача, оралиқи 24 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-23 25 м гача

07-01-022-24 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 15 т гача, оралиқи 30 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-25 25 м гача

07-01-022-26 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 20 т гача, оралиқи 30 м гача, узунлиги 6 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-27 25 м гача

07-01-022-28 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 20 т гача, оралиқи 30 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-29 25 м гача
07-01-022-30 35 м гача

Ёпиш плиталари массаси 30 т гача, оралиқи 30 м гача, узунлиги 12 м гача бўлганда бир қаватли биноларда стропил фермаларини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-022-31 25 м гача
07-01-022-32 35 м гача

Бир қаватли биноларда массаси 10 т гача бўлган стропилости тўсинлар ва фермаларни ўрнатиш, бинолар баландлиги:

07-01-022-33 25 м гача
07-01-022-34 35 м гача

Бир қаватли биноларда массаси 15 т гача бўлган стропилости тўсинлар ва фермаларни ўрнатиш, бинолар баландлиги:

07-01-022-35 25 т гача
07-01-022-36 35 т гача

Бир қаватли биноларда массаси 20 т гача бўлган стропилости тўсинлар ва фермаларни ўрнатиш, бинолар баландлиги:

07-01-022-37 25 т гача
07-01-022-38 35 м гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-022-01	07-01-022-02	07-01-022-03	07-01-022-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	345	345	519	519
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	77,50	77,50	118,45	118,45
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	65,49	-	100,63	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	48,29	48,29	48,29	48,29
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,40	0,40	0,40	0,40
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	11,61	11,61	17,42	17,42
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	11,61	11,61	17,42	17,42
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	65,49	-	100,63
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	Л	Л	Л	Л
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0033	0,0033	0,0035	0,0035

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-05	07-01- 022-06	07-01- 022- 07	07-01- 022-08
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	722	722	722	722
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	150,49	150,49	150,49	150,49
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	132,89	-	132,89	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	49,03	49,03	49,03	49,03
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,75	0,75	0,75	0,75
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	16,85	16,85	16,85	16,85
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	16,85	16,85	16,85	16,85
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	132,89	-	132,89
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,08	0,08	0,08	0,08
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,76	0,76	0,76	0,76
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,004	0,004	0,004	0,004

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-09	07-01- 022-10	07-01- 022-11	07-01- 022-12	07-01- 022-13
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1190	1190	1190	1240	1240
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	240,43	240,43	453,01	263,98	263,98
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	212,58	-	-	220,27	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	49,03	49,03	96,80	90,01	90,01
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	24,85	24,85	24,85	41,31	41,31
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	24,85	24,85	24,85	41,31	41,31
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	212,58	-	-	220,27
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	212,58	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-09	07-01- 022-10	07-01- 022-11	07-01- 022-12	07-01- 022-13
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,23	3,23	3,23	2,52	2,52
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-14	07-01- 022-15	07-01- 022-16	07-01- 022-17	07-01- 022-18
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1240	1240	1400	1400	1400
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	263,98	484,25	285,49	285,49	537,38

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	220,27	-	-	251,89	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	90,01	90,01	99,52	99,52	99,52
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,40	2,40	3,30	3,30	3,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	41,31	41,31	30,30	30,30	30,30
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	41,31	41,31	30,30	30,30	30,30
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	220,27	-	-	251,89
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	251,89	-	-

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	2,52	2,52	3,52	3,52	3,52
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-19	07-01- 022-20	07-01- 022-21	07-01- 022-22
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1440	1440	1440	1440
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	299,11	555,08	299,04	555,22
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	256,11	-	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-19	07-01- 022-20	07-01- 022-21	07-01- 022-22
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	99,52	99,52	99,52	99,52
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,30	3,30	3,30	3,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	39,70	39,70	39,70	39,70
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	39,70	39,70	39,70	39,70
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	256,04	-	256,11
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	256,04	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,16
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,52	3,52	3,52	3,52
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,004	0,004	0,004	0,004

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-23	07-01- 022-24	07-01- 022-25	07-01- 022-26
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	1540	1540	1660	1660
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	597,88	597,88	351,71	351,71
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	266,06	-	-	-
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	99,52	99,52	99,52	99,52
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,30	3,30	3,30	3,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	62,46	62,46	49,81	49,81
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	62,46	62,46	49,81	49,81
00784	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 100 т	маш.-с	-	266,06	-	-
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	298,60	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	298,60
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,16
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,52	3,52	3,52	3,52
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0043	0,0043	0,004	0,004

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-27	07-01- 022-28	07-01- 022-29	07-01- 022-30
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1680	1680	1680	1680
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	662,29	662,29	662,29	662,29
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	301,40	301,40	301,40	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	99,52	99,52	99,52	99,52
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,30	3,30	3,30	3,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	56,19	56,19	56,19	56,19
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	56,19	56,19	56,19	56,19
00784	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 100 т	маш.-с	-	-	-	301,40
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,16
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,52	3,52	3,52	3,52
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 022-31	07-01- 022-32	07-01- 022-33	07-01- 022-34
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1820	1820	784	784
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	721,34	721,34	176,12	176,12
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	315,22	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	99,52	99,52	32,20	32,20
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,30	3,30	0,05	0,05
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	87,60	87,60	35,15	35,15
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	87,60	87,60	35,15	35,15
00784	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 100 т	маш.-с	-	315,22	-	-
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	140,92	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	140,92
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,16	0,16	0,05	0,05

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-022-31	07-01-022-32	07-01-022-33	07-01-022-34
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,52	3,52	-	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0045	0,0045	0,0035	0,0035

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-022-35	07-01-022-36	07-01-022-37	07-01-022-38
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	784	784	784	784
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	176,12	178,32	178,32	319,91
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	140,92	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	32,20	32,20	32,20	32,20
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,05	0,05	0,05	0,05
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	35,15	36,68	36,68	36,68
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	35,15	36,68	36,68	36,68
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	141,59	141,59	-
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	-	141,59
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,05	0,05	0,05	0,05
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,004	0,004	0,0043	0,0043

5. Ёпиш ва қоплаш плиталари

07-01-027 жадвал

Бир қаватли бино ва иншоотларга “П” турдаги плиталар, қобик панеллари ва қоплаш плиталарини ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 02. Тиргакларга закладка буюмларини пайвандлаш. 03. Чоклага рулонли материалларни тўшаш ёки опалубка ўрнатиш. 04. Кенгайтирилган ва нормал чокларга бетон ётқизиш. 05. Тиргакларга рулонни материалларни ётқизиш (21, 22 нормалар). 06. Ҳарорат чокларини жойлаштириш. 07. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

07-01-027-01 бинолар баландлиги 25 м гача ва стропил ва стропилости конструкциялари массаси 10 т гача бўлганда бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 6 м гача, майдони 10 м² бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 15 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 6 м гача, майдони 10 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-02 25 м гача

07-01-027-03 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 20 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 6 м гача, майдони 10 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-04 15 м гача

07-01-027-05 25 м гача

07-01-027-06 35 м гача

07-01-027-07 бинолар баландлиги 25 м гача ва стропил ва стропилости конструкциялари массаси 10 т гача бўлганда бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 6 м гача, майдони 20 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 15 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 6 м гача, майдони 20 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-08 25 м гача

07-01-027-09 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 20 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 6 м гача, майдони 20 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-10 15 м гача

07-01-027-11 25 м гача

07-01-027-12 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 10 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 12 м гача, майдони 20 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-13 25 м гача

07-01-027-14 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 30 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 12 м гача, майдони 20 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-15 25 м гача

07-01-027-16 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 15 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 12 м гача, майдони 40 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-17 25 м гача
07-01-027-18 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 30 т гача бўлганда, бир қаватли бино ва иншоотларда узунлиги 12 м гача, майдони 40 м² бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-027-19 25 м гача
07-01-027-20 35 м гача

3x18 ўлчамдаги қобик панелларини ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-027-21 25 м гача
07-01-027-22 35 м гача

3x18 ўлчамдаги “П” турдаги плиталарни ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-027-23 15 м гача
07-01-027-24 25 м гача
07-01-027-25 35 м гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-027-01	07-01-027-02	07-01-027-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	206	206	206
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	38,38	38,38	75,59
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	37,21	37,21	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,80	11,80	11,80
02509	Юк кўтариш қобияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,17	1,17	1,17
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	37,21
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,04	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,06	0,06	0,06
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	6,6	6,6	6,6
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-3006	м ²	56,2	56,2	56,2
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м ³	0,299	0,299	0,299
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,0148	0,0148	0,0148
35516	Рогожа	м ²	52,9	62,9	62,9

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-01	07-01- 027-02	07-01- 027-03
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёрцемент-охакли, оғир қоришма 1:1:6	м3	0,2	0,2	0,2
30407	Қурилиш михлари	т	0,0003	0,0003	0,0003
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-04	07-01- 027-05	07-01- 027-06	07-01- 027-07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	206	206	206	276
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	36,02	75,59	75,59	54,57

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	34,85	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,80	11,80	11,80	11,65
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,17	1,17	1,17	0,45
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	37,21	37,21	-
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	42,75
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	-	11,37
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	-	11,37

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,06	0,06	0,06	0,12
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,6	6,6	6,6	8,5
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-3006	м2	56,2	56,2	56,2	56,2
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,299	0,299	0,299	0,432
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,0148	0,0148	0,0148	0,0254
35516	Рогожа	м2	52,9	52,9	52,9	60
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёрцемент- охакли, оғир қоришма 1:1:6	м3	0,2	0,2	0,2	0,2
30407	Қурилиш михлари	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-08	07-01- 027-09	07-01- 027-10	07-01- 027-11	07-01- 027-12
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	276	276	276	276	276
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	54,57	97,32	51,10	97,32	97,32
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	42,75	-	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	42,75	-	42,75	42,75
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	39,28	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-3006	м2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,0254	0,0254	0,021	0,021	0,021
35516	Рогожа	м2	60	60	60	60	60
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёрцемент-оҳакли, оғир қоришма 1:1:6	м3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30407	Қурилиш михлари	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-13	07-01- 027-14	07-01- 027-15	07-01- 027-16
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	368	368	368	368
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	68,67	115,71	115,71	115,71
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	47,04	-	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-13	07-01- 027-14	07-01- 027-15	07-01- 027-16
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	16,64	16,64	16,64	16,64
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,55	0,55	0,55	0,55
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	21,08	21,08	21,08	21,08
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	21,08	21,08	21,08	21,08
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	47,04	47,04	-
00784	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 100 т	маш.-с	-	-	-	47,04
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,07	0,07	0,07	0,07
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	13	13	13	13
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-3006	м2	95,29	95,29	95,29	95,29
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,582	0,582	0,582	0,582
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,028	0,028	0,028	0,028
35516	Рогожа	м2	89,3	89,3	89,3	89,3
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёр цемент- оҳакли, оғир қоришма 1:1:6	м3	0,6	0,6	0,6	0,6
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-17	07-01- 027-18	07-01- 027-19	07-01- 027-20
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	459	459	459	459
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	94,00	163,50	163,50	163,50
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	69,50	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	14,27	14,27	14,27	14,27
02509	Юк кўтариш қобилияти 5т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,73	0,73	0,73	0,73
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	23,77	23,77	23,77	23,77
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	23,77	23,77	23,77	23,77

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-17	07-01- 027-18	07-01- 027-19	07-01- 027-20
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	69,50	69,50	-
00784	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 100 т	маш.-с	-	-	-	69,50
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,13	0,13	0,13	0,13
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	19	19	19	19
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-3006	м2	79,26	79,26	79,26	79,26
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,83	0,83	0,83	0,83
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,04	0,04	0,04	0,04
35516	Рогожа	м2	95,6	95,6	95,6	95,6
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёрцемент-охакли, оғир қоришма 1:1:6	м3	0,6	0,5	0,5	0,5
30407	Қурилиш михлари	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-21	07-01- 027-22	07-01- 027-23	07-01- 027-24	07-01- 027-25
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	856	856	725	725	725
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	151,05	151,05	126,50	133,56	228,20
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	111,34	-	87,58	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	17,64	17,64	14,27	14,27	14,27
00404	Юзалик вибраторлари	маш.-с	12,42	12,42	-	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,76	0,76	0,28	0,28	0,28
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	38,95	38,95	38,64	38,64	38,64
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	38,95	38,95	38,64	38,64	38,64
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	111,34	-	94,64	-
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	-	-	94,64

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 027-21	07-01- 027-22	07-01- 027-23	07-01- 027-24	07-01- 027-25
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,05	0,05	-	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	25	25	10,3	10,3	10,3
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-300б	м2	136,2	136,2	216,83	216,83	216,83
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,078	0,078	-	-	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,375	0,375	-	-	-
31902	Ёпиш пергамини П-350	м2	203,3	203,3	-	-	-
30407	Қурилиш миxлари	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034
43232	Бўёк лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087

07-01-028 жадвал

Вентиляция қурилмаси учун таянч стаканларини ўрнатиш, қоплаш плиталарини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Чокларни қоришма билан тўлдириш (06-10 нормалар). 02. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш (11, 12 нормалар). 03. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш (11, 12 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

07-01-028-01 бинолар баландлиги 25 м гача ва стропил ва стропилости конструкциялари массаси 10 т гача, майдони 1 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 15 т гача, майдони 1 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-028-02 25 м гача
07-01-028-03 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 20 т гача, майдони 1 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-028-04 25 м гача
07-01-028-05 35 м гача
07-01-028-06 бинолар баландлиги 25 м гача ва стропил ва стропилости конструкциялари массаси 10 т гача, майдони 2 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 15 т гача, майдони 2 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-028-07 25 м гача
07-01-028-08 35 м гача

Стропил ва стропилости конструкциялари массаси 20 т гача, майдони 2 м2 бўлган ёпиш плиталарини ўрнатиш ва бинолар баландлиги:

07-01-028-09 25м гача
07-01-028-10 35 м гача

Вентиляция қурилмаси учун таянч стаканларини ўрнатиш, бинолар баландлиги:

07-01-028-11 25 м гача
07-01-028-12 35 м гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-028-01	07-01-028-02	07-01-028-03
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	40,8	40,8	40,8
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	3,54	3,54	7,08
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	3,54	3,54	-
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	-	3,54
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,18	0,18	0,18

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-028-04	07-01-028-05	07-01-028-06	07-01-028-07	07-01-028-08
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	40,8	40,8	56,6	56,6	56,6
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	7,08	7,08	9,60	9,60	19,20
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 50-63 т	маш.-с	3,54	3,54	-	-	9,60
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	9,60	9,60	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,18	0,18	0,46	0,46	0,46

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-028-09	07-01-028-10	07-01-028-11	07-01-028-12
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	56,6	56,6	180	180
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	19,20	19,20	17,46	17,46

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 028-09	07-01- 028-10	07-01- 028-11	07-01- 028-12
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	9,60	9,60	-	-
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	17,36	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	-	-	0,10	0,10
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	-	21,17	21,17
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	-	-	17,36
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,46	0,46	-	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	-	-	0,04	0,04
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	0,08	0,08
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	-	-	0,0003	0,0003

07-01-029 жадвал

Кўп қаватли биноларда ёпиш ва қоплаш плиталарини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш. 02. Арматураларни ётқизиш. 03. Арматура, закладной ва монтаж буюмларни пайвандлаш. 04. Таянч консолларини ўрнатиш. 05. Опалубкаларни ўрнатиш. 06. Чокларга рулонли материалларни тўшаш. 07. Капителлар устидан бетон ётқизиш. 08. Ҳароратли чокларга, бино торецларига ва устунларга бетон ётқизиш. 09. Чокларни бетон билан тўлдириш. 10. Таянч консолларини сетка билан сувоқлаш. 11. Девор ва моноклит майдонлар ўртасига рулонли материаллар тўшаш. 12. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Кўпқаватли биноларда оралик тўсинсиз ёпиш плиталарини ўрнатиш:

- 07-01-029-01 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда устун усти
07-01-029-02 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда оралик

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда ригеллар бўйича полкаси билан устунлараро қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

- 07-01-029-03 0,75 м
07-01-029-04 1,5 м
07-01-029-05 3 м

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда ригеллар бўйича полкаси билан оралиқ қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

07-01-029-06 1,5 м
07-01-029-07 3 м

Кўпқаватли биноларда тўсинсиз ёпиш плиталарини ўрнатиш:

07-01-029-08 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда устун усти
07-01-029-09 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда оралиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда ригеллар бўйича полкаси билан устунлараро қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

07-01-029-10 0,75 м
07-01-029-11 1,5 м
07-01-029-12 3 м

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда ригеллар бўйича полкаси билан оралиқ қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

07-01-029-13 1,5 м
07-01-029-14 3 м

Кўпқаватли биноларда тўсинсиз ёпиш плиталарини ўрнатиш:

07-01-029-15 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлганда устун усти
07-01-029-16 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлганда оралиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлганда кўпқаватли биноларда ригеллар бўйича полкаси билан устунлараро қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

07-01-029-17 0,75 м
07-01-029-18 1,5 м
07-01-029-19 3 м

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлганда кўпқаватли биноларда ригеллар бўйича полкаси билан оралиқ қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

07-01-029-20 1,5 м
07-01-029-21 3 м

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда тўғрибурчакли ригеллар бўйича устунлараро қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

- 07-01-029-22 0,75 м
- 07-01-029-23 1,5 м
- 07-01-029-24 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда тўғрибурчакли ригеллар бўйича оралик қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни 1,5 м

Кўпқаватли биноларда стропил конструкциялари бўйича ёпиш плиталарини ўрнатиш, майдони:

- 07-01-029-25 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда, 10 м² гача
- 07-01-029-26 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда, 20 м² гача

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда тўғрибурчакли ригеллар бўйича устунлараро қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

- 07-01-029-27 0,75 м
- 07-01-029-28 1,5 м
- 07-01-029-29 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда тўғрибурчакли ригеллар бўйича оралик қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни 1,5 м

Кўпқаватли биноларда стропил конструкциялари бўйича ёпиш плиталарини ўрнатиш, майдони:

- 07-01-029-30 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда, 10 м² гача
- 07-01-029-31 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда, 20 м² гача

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлганда кўпқаватли биноларда тўғрибурчакли ригеллар бўйича устунлараро қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни:

- 07-01-029-32 0,75 м
- 07-01-029-33 1,5 м
- 07-01-029-34 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлганда кўпқаватли биноларда тўғрибурчакли ригеллар бўйича оралик қоплаш ва ёпиш плиталарини ўрнатиш, плиталар эни 1,5 м

Кўпқаватли биноларда стропил конструкциялари бўйича ёпиш плиталарини ўрнатиш, майдони:

- 07-01-029-35 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда, 10 м² гача
- 07-01-029-36 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда, 20 м² гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-029-01	07-01-029-02	07-01-029-03	07-01-029-04	07-01-029-05
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	381	288	367	386	441
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	62,89	52,39	34,53	37,74	52,23

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-01	07-01- 029-02	07-01- 029-03	07-01- 029-04	07-01- 029-05
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 8 т	маш.-с	59,74	49,85	33,34	36,52	50,86
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	93,17	38,53	36,91	24,66	16,61
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,15	2,54	1,19	1,22	1,37
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,44	0,24	0,09	0,05	0,04
44521	Арматурали сетка	т	0,06	-	0,04	0,08	0,15
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	13	13,5	26,2	34	35,8
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,152	0,39	0,07	0,162	0,323
30407	Қурилиш михлари	т	0,002	0,001	0,0002	0,0002	0,0002
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрама	т	0,004	0,057	-	-	-
35516	Рогожа	м2	31,24	92,4	1,05	2,25	4,5
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,031	-	0,665	0,082	0,163
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	35	35	1,575	3,15	6,3
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,005	0,0112	0,008	0,007
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	0,068	0,003	0,007	0,0136
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	3,17	0,59	0,23

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-06	07-01- 029-07	07-01- 029-08	07-01- 029-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	262	392	381	288
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	38,03	51,75	62,89	52,39
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	36,78	50,42	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	4,37	7,12	93,17	38,53
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,25	1,33	3,15	2,54
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	-	-	59,74	49,85
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,44	0,24

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-06	07-01- 029-07	07-01- 029-08	07-01- 029-09
44521	Арматурали сетка	т	0,11	0,19	0,06	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	23,3	35,8	13	13,5
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,162	0,323	0,152	0,39
30407	Қурилиш михлари	т	0,0002	0,001	0,001	-
35516	Рогожа	м2	2,25	4,5	31,24	92,4
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,082	0,163	0,031	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,007	0,0136	-	0,068
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,008	0,007	0,005	0,005
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	-	-	0,004	0,057
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	-	-	35	35

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-10	07-01- 029-11	07-01- 029-12	07-01- 029-13	07-01- 029-14
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	367	386	441	262	392
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	34,54	37,74	52,23	38,36	51,75

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	33,34	36,52	50,86	36,78	50,42
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	36,91	24,66	16,61	4,37	7,12
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,20	1,22	1,37	1,58	1,33

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,09	0,05	0,04	0,02	0,02
44521	Арматурали сетка	т	0,04	0,08	0,15	0,11	0,19
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,17	0,59	0,23	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	26,2	34	35,8	23,3	35,8
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,07	0,162	0,323	0,162	0,323
30407	Қурилиш михлари	т	0,001	0,004	0,004	0,0026	0,0052
35516	Рогожа	м2	1,05	2,25	4,5	2,25	4,5
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,665	0,082	0,163	0,082	0,163

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-10	07-01- 029-11	07-01- 029-12	07-01- 029-13	07-01- 029-14
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,003	0,007	0,0136	0,0068	0,0136
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	1,575	3,15	6,3	-	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0112	0,008	0,007	0,008	0,007

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-15	07-01- 029-16	07-01- 029-17	07-01- 029-18	07-01- 029- 19
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	381	288	367	386	441
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	62,89	52,39	34,53	37,74	52,23

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	59,74	49,85	33,34	36,52	50,86
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	93,17	38,53	36,91	24,66	16,61
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,15	2,54	1,19	1,22	1,37

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,44	0,24	0,09	0,05	0,04
44521	Арматурали сетка	т	0,06	-	0,04	0,08	0,15
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	13	13,5	26,2	34	35,8
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32- 40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,152	0,39	0,07	0,162	0,323
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,002	0,057	0,0112	0,0026	0,0052
35516	Рогожа	м2	31,42	-	1,05	2,25	4,5
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,031	-	0,665	0,082	0,0136
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрама	т	0,004	0,057	-	-	-
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	35	35	1,575	3,15	6,3
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,005	0,0112	0,008	0,007
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	0,068	0,003	0,0068	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	3,17	0,59	0,23

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-20	07-01- 029-21	07-01- 029-22	07-01- 029-23	07-01- 029-24
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	262	392	557	527	170
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	38,03	51,75	34,97	40,96	43,73
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	36,78	50,42	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	4,37	7,12	72,34	32,46	4,24
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,25	1,33	1,47	1,52	1,77
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	-	-	33,50	39,44	41,96
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,17	0,07	0,02
44521	Арматурали сетка	т	0,11	0,19	0,03	0,1	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	23,3	35,8	29,8	33,5	9,8
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,162	0,323	0,257	0,704	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,0026	0,0052	0,0041	0,0113	-
35516	Рогожа	м2	2,25	4,5	4,5	9	-
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,0068	0,0136	0,0108	0,0296	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,008	0,007	0,0106	0,0074	0,0058
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	6,84	0,32	-
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	-	-	4,856	3,15	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-25	07-01- 029-26	07-01- 029-27	07-01- 029- 28	07-01- 029-29
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	202	276	557	527	170
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	чел.-ч киши-с.	41,52	65,97	34,97	40,96	43,74
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	40,22	63,72	-	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-25	07-01- 029-26	07-01- 029-27	07-01- 029- 28	07-01- 029-29
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	10,76	13,08	72,34	32,46	4,24
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,30	2,25	1,47	1,52	1,78
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	-	-	33,50	39,44	41,96
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,17	0,07	0,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатдаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,03	0,07	6,84	0,32	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	5,3	6,52	29,8	33,5	9,8
35516	Рогожа	м2	51,45	57,75	4,5	9	-
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,002	0,002	1,533	0,356	-
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-300б	м2	71,95	80,88	-	-	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,003	0,003	0,0106	0,0074	0,0058
44521	Арматурали сетка	т	-	-	0,03	0,1	-
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	0,257	0,704	-
30407	Қурилиш миҳлари	т	-	-	0,0041	0,0113	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	-	0,0108	0,0296	-
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	-	-	4,856	3,675	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-30	07-01- 029-31	07-01- 029-32	07-01- 029- 33	07-01- 029-34
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	202	276	557	527	170
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	41,52	65,97	34,97	40,96	43,74
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	40,22	63,72	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	10,76	13,08	72,34	32,46	4,24

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029-30	07-01- 029-31	07-01- 029-32	07-01- 029- 33	07-01- 029-34
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,30	2,25	1,47	1,52	1,78
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	-	-	33,50	39,44	41,96
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,17	0,07	0,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,03	0,07	6,84	0,32	-
45027	Бетон (синфи лойиха бўйича)	м3	5,3	6,52	29,8	33,5	9,8
35516	Рогожа	м2	51,45	57,55	4,5	9	-
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,002	0,002	1,533	0,356	-
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-300б	м2	71,95	80,88	-	-	-
43232	Бўёқ лойиха бўйича	т	0,003	0,003	0,0106	0,0074	0,0058
44521	Арматурали сетка	т	-	-	0,03	0,1	-
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	0,257	0,704	-
30407	Қурилиш миxлари	т	-	-	0,0041	0,0113	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	-	0,0108	0,0296	-
31930	Йирикдона сепмали ТВК-350 русумли толь	м2	-	-	4,856	3,675	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029- 35	07-01- 029-36
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	202	276
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	41,52	65,97
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	40,22	63,72
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	10,76	13,08
02509	Юк кўтариш қобилияти 5т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,30	2,25
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,03	0,07

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 029- 35	07-01- 029-36
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	5,3	6,52
31908	Чангсимон сепмали рубероид таглик РПП-300б	м2	71,95	80,88
35516	Рогожа	м2	51,45	57,55
12222	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:2	м3	0,002	0,002
43232	Бўёқ лойиҳа бўйича	т	0,003	0,003

6. Деворлар ва тўсиқлар

07-01-034 жадвал

Бир қаватли бинолар ташқи девор панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Горизонтал чокларга эгилувчан қистиргичлар ёки қоришмалар ётқизиш. 02. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Узунлиги 7 м гача, майдони 10 м2 гача бўлган ташқи девор панелларини бир қаватли биноларда ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-01 25 м гача

07-01-034-02 35 м гача

Узунлиги 7 м гача, майдони 10 м2 дан ошиқ бўлган ташқи девор панелларини бир қаватли биноларда ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-03 25 м гача

07-01-034-04 35 м гача

Узунлиги 7 м гача, майдони 15 м2 гача бўлган ташқи девор панелларини бир қаватли биноларда ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-05 25 м гача

07-01-034-06 35 м гача

Узунлиги 7 м гача, майдони 15 м2 дан ошиқ бўлган ташқи девор панелларини бир қаватли биноларда ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-07 25 м гача

07-01-034-08 35 м гача

Бурчак блоклари бўлган ташқи девор панелларини бир қаватли биноларга ўрнатишда қўшиш:

07-01-034-09 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 нормаларга

07-01-034-10 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 нормаларга

Блоклар массаси 3 т гача бўлганда, бир қаватли бинолар карниз панеллари билан ташқи девор панелларини ўрнатишда қўшиш:

07-01-034-11 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 нормаларга
 07-01-034-12 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 нормаларга

Блоклар массаси 6 т гача бўлганда, бир қаватли бинолар карниз панеллари билан ташқи девор панелларини ўрнатишда қўшиш:

07-01-034-13 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 нормаларга
 07-01-034-14 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 нормаларга

Бир қаватли биноларда майдони 5 м² гача бўлган деразали ташқи девор панелларини ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-15 25 м гача
 07-01-034-16 35 м гача

Бир қаватли биноларда майдони 5 м² дан ошиқ бўлган деразали ташқи девор панелларини ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-17 25 м гача
 07-01-034-18 35 м гача

Бир қаватли биноларга бурчак блокларини ўрнатиш, бино баландлиги:

07-01-034-19 25 м гача
 07-01-034-20 35 м гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-034-01	07-01-034-02	07-01-034-03	07-01-034-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	563	563	706	706
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	111,83	111,83	146,58	146,58
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	94,08	-	131,82	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	56,77	56,77	56,77	56,77
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	10,65	10,65	0,27	0,27
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	7,10	7,10	-	-
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	94,08	-	131,82
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т гача бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	-	-	14,49	14,49
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	-	-	14,49	14,49
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,2	0,2	0,2	0,2

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 034-05	07-01- 034-06	07-01- 034-07	07-01- 034-08
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	745	745	894	894
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	156,09	290,71	198,78	364,32
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	134,62	-	165,54	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	49,03	49,03	49,03	49,03
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,30	1,30	1,30	1,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	20,17	20,17	31,94	31,94
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	20,17	20,17	31,94	31,94
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	-	134,62	-	165,54
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,08	0,08	0,08	0,08
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,4	1,4	1,4	1,4

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 034-09	07-01- 034-10	07-01- 034-11	07-01- 034-12
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	250	250	494	494
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	58,29	58,29	59,01	59,01
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	58,24	-	58,24	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	31,53	31,53	123,47	123,47
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,05	0,05	0,77	0,77
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	58,24	-	58,24
4. МАТЕРИАЛЛАР						
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,06	0,06	0,27	0,27
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришма	м3	0,74	0,74	3,07	3,07
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	0,26	0,26

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 034-09	07-01- 034-10	07-01- 034-11	07-01- 034-12
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	-	-	0,459	0,459
30407	Қурилиш миҳлари	т	-	-	0,0073	0,0073
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	-	-	0,0193	0,0193

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 034-13	07-01- 034-14	07-01- 034-15	07-01- 034-16
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	584	584	513	513
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	78,08	78,08	75,58	75,58

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	77,28	-	62,72	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	133,85	133,85	86,35	86,35
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	0,80	7,72	7,72
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	77,28	-	62,72
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	-	-	5,14	5,14

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	-	-	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,29	0,29	0,1	0,1
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,26	0,26	0,35	0,35
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	3,82	3,82	-	-
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,497	0,497	-	-
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,0079	0,0079	-	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0209	0,0209	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 034-17	07-01- 034-18	07-01- 034-19	07-01- 034-20
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	640	640	170	170
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	107,21	107,21	36,87	36,87

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	94,08	-	33,60	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	86,35	86,35	47,94	47,94

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 034-17	07-01- 034-18	07-01- 034-19	07-01- 034-20
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	7,88	7,88	1,96	1,96
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	5,25	5,25	1,31	1,31
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	94,08	-	33,60
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,2	0,2
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,35	0,35	0,3	0,3
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	-	0,23	0,23

07-01-035 жадвал

Карниз панеллари, кўп қаватли биноларда ташқи девор панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва электрпайвандлаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўп қаватли биноларда 6 м гача узунликдаги қатор ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-01 10 м2 гача
07-01-035-02 10 м2 дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўп қаватли биноларда 6 м дан ошқ узунликдаги қатор ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-03 10 м2 гача
07-01-035-04 10 м2 дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлганда кўп қаватли биноларда дераза ўринлари бўлган ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-05 5 м2 гача
07-01-035-06 5 м2 дан ортиқ
07-01-035-07 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори оғирлиги 5 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда карниз панелларини ўрнатиш

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўп қаватли биноларда 6 м гача узунликда қатор ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-08 10 м2 гача
07-01-035-09 10 м2 дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўп қаватли биноларда 6 м дан ортиқ узунликда қатор ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-10 10 м2 гача
07-01-035-11 10 м2 дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўп қаватли биноларда дераза ўринлари бўлган ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-12 5 м2 гача
07-01-035-13 5 м2 дан ортиқ
07-01-035-14 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлганда кўпқаватли биноларда карниз панелларини ўрнатиш

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда кўп қаватли биноларда 6 м гача узунликда қатор ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-15 10 м2 гача
07-01-035-16 10 м2 дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда кўп қаватли биноларда 6 м дан ортиқ узунликда қатор ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-17 10 м2 гача
07-01-035-18 10 м2 дан ортиқ

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда кўп қаватли биноларда дераза ўринлари бўлган ташқи девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-035-19 5 м2 гача
07-01-035-20 5 м2 дан ортиқ
07-01-035-21 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ортиқ бўлганда кўпқаватли биноларда карниз панелларини ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-035-01	07-01-035-02	07-01-035-03	07-01-035-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	566	710	588	792
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	120,88	166,15	161,74	189,59
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	119,17	163,34	157,79	184,83
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	60,32	60,32	60,32	60,32
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,71	2,81	3,95	4,76
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,2	0,2	1,4	1,4

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 035-05	07-01- 035-06	07-01- 035-07	07-01- 035-08	07-01- 035-09
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	459	541	177	566	710
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	88,32	119,21	43,97	120,88	166,15
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 8 т	маш.-с	85,66	116,44	42,77	-	-
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	91,75	91,75	20,83	60,32	60,32
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,66	2,77	1,20	1,71	2,81
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	-	-	-	119,17	163,34
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,35	0,35	0,16	0,2	0,2

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 035-10	07-01- 035-11	07-01- 035-12	07-01- 035-13	07-01- 035-14
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	588	792	456	541	177
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	161,74	189,59	88,32	119,21	43,97
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтажидан ташқари)	маш.-с	157,79	184,83	85,66	116,44	42,77
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	60,32	60,32	91,75	91,75	20,83
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,95	4,76	2,66	2,77	1,20
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,4	1,4	0,35	0,35	0,16

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 035-15	07-01- 035-16	07-01- 035-17	07-01- 035-18
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	588	710	588	792
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	120,88	166,15	161,74	189,59
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	119,17	163,34	157,79	184,83
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	60,32	60,32	60,32	60,32
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,71	2,81	3,95	4,76
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,2	0,2	1,4	1,4

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 035-19	07-01- 035-20	07-01- 035-21
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	459	541	177
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	88,32	119,21	43,97
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	85,66	116,44	42,77
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	91,75	91,75	20,83
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,66	2,77	1,20
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,1	0,03
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,35	0,35	0,16

07-01-036 жадвал

Бир қаватли биноларда тўсиқ панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Опалубкаларни ўрнатиш ва вертикал чокларни қоришма билан ёпиш (01, 02, 05, 06 нормалар). 02. Бетон остликларини ўрнатиш (01, 02 нормалар). 03. Вертикал чокларни эгилувчан қистиргичлар билан тўлдириш ва уларни мастика билан герметизациялаш (03, 04 нормалар). 04. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш (01, 02 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Чоклар қоришма билан тўлдирилиб ва горизонталь бирикишдаги тўсиқ панелларини бир

каватли биноларда ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-036-01 10 м2 гача

07-01-036-02 15 м2 гача

Чоклар эгилувчан қистиргичлар билан тўлдирилиб ва горизонталь бирикишдаги тўсиқ панелларини бир каватли биноларда ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-036-03 10 м2 гача

07-01-036-04 15 м2 гача

Чоклар қоришма билан тўлдирилиб ва вертикал бирикишдаги тўсиқ панелларини бир каватли биноларда ўрнатиш, панеллар майдони:

07-01-036-05 2 м2 гача

07-01-036-06 2 м2 дан ортиқ

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 036-01	07-01- 036-02	07-01- 036-03	07-01- 036-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	310	362	320	377
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	31,72	41,93	31,79	42,03
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	24,61	31,47	24,61	31,47
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	25,90	27,20	25,90	27,20
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,03	1,17	1,15	1,35
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	6,08	9,29	6,03	9,21
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	6,08	9,29	6,03	9,21
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,05	0,05	0,05	0,05
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,05	1,18	1,05	1,18
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,36	0,54	0,36	0,54
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,86	0,91	0,86	0,91
36062	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ортиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,02	0,029	0,02	0,029
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,048	0,072	0,048	0,072
30407	Қурилиш михлари	т	0,00071	0,0011	0,00071	0,0011
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	-	0,001	-	0,001
32128	Клейланадиган сланецли маҳкамловчи	кг	-	-	110	170

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 036-01	07-01- 036-02	07-01- 036-03	07-01- 036-04
	қотмайдиган мастика МСУ					
45406	ППУ-ЭР русумли қийинёнадиган эластик пенополиуретан листли	т	-	-	0,01	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 036-05	07-01- 036-06
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	215	310
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	26,10	31,28
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10т	маш.-с	22,67	24,74
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,43	6,54
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,44	0,89
12224	Теришда ишлатилалган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,14	1,92
36062	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,02	0,042
36058	Игнбаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,05	0,102
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,00073	0,0015
32524	6,3-6,5 мм диаметри иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,001	0,001

07-01-037 жадвал

Девор панеллари чокларини герметизациялаш

Ишлар таркиби:

01. Чокларга қоришмаларни (01 норма), чокларга эгилувчан қистиргичларни (02 норма), ётқизиш. 02. Чокларни мастика билан герметизациялаш (03, 04 нормалар).

Ўлчов: 100 м чок

Девор панелларининг вертикал чокларини тўлдириш:

07-01-037-01 цементли қоришмалар билан
07-01-037-02 эгилувчан қистиргичлар билан

Чокларни мастика билан герметизациялаш:

07-01-037-03 горизонталь
07-01-037-04 вертикал

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 037-01	07-01- 037-02	07-01- 037-03	07-01- 037-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	23,70	6,51	15,90	19,00
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
02086	Люлькалар	маш.-с	10,7	2,9	7,16	8,55
4. МАТЕРИАЛЛАР						

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-037-01	07-01-037-02	07-01-037-03	07-01-037-04
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,84	-	-	-
45405	Гермит (диаметри 40 мм) шнур	кг	-	34,65	-	-
32128	Клейланадиган сланецли маҳкамловчи қотмайдиган мастика МСУ	кг	-	-	75	85

07-01-038 жадвал

Йиғма темир-бетон аркали (яримарка) панелларни монтаж қилиш

Ишлар таркиби:

01. Аркали (яримаркали) панелларини монтаж майдонига узатиш. 02. Аркали панелларни монтаж қилиш. 03. Чокларни тўлдириш.

Ўлчов: 1 м3 аркалар

Йиғма темир-бетон аркали (яримаркали) панелларни монтаж қилиш оралик:

07-01-038-01 12,8 м

07-01-038-02 10,8 м

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-038-01	07-01-038-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	3,65	5,28
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,99	2,91
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00378	Автомобилга ўрнатилган телескопик миноралар, баландлиги 30-35 м гача, юк кўтариш қуввати 350 кг	маш.-с	0,90	1,28
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,86	1,22
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,23	0,41
00127	Бензин двигателли, номинал пайвандлаш токи 250-400 А бўлган пайвандлаш кўчма агрегатлари	маш.-с	0,08	0,15
4. МАТЕРИАЛЛАР				
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	1	1
22008	В 22,5 (М300) классли оғир бетон	м3	0,124	0,195
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,058	0,101
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,004	0,00318
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,0001	0,00014

07-01-039 жадвал

Қобик плиталари деформация чокларини цементли қоришма билан беркитиш

Ишлар таркиби:

01. Чокларни тозалаш ва уларни сув билан намлаш. 02. Деформация чокларини беркитиш. 03. Ортиқча қоришмаларни олиб ташлаш.

Ўлчов: 100 п. м.

07-01-039-01 Қобик плиталари деформацион чокларини 30 мм чуқурликда 1:3 цемент қоришмаси билан беркитиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-039-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	74,00
4. МАТЕРИАЛЛАР			
12217	Пардозлаш ишлари учун тайёр цементли, оғир қоришма 1:3	м3	0,26
09219	Сув	м3	0,03

7. Мустақамловчи пўлат элементларни ўрнатиш

07-01-044 жадвал

Мустақамловчи пўлат элементларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Мустақамловчи пўлат элементларни ўрнатиш ва пайвандлаш.

Ўлчов: 1 т пўлат элементлар

07-01-044-01 Арматураларнинг уланиш накладкаларини ўрнатиш

07-01-044-02 Осма йўлларни мустақамлаш учун пўлат конструкцияларни ўрнатиш

Монтаж буюмларини ўрнатиш, массаси:

07-01-044-03 20 кг гача

07-01-044-04 20 кг дан ортик

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-044-01	07-01-044-02	07-01-044-03	07-01-044-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	170,00	22,10	42,70	31,40
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,07	1,00	1,03	1,02
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	50,78	10,00	21,25	20,33
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,07	1,00	1,03	1,02
4. МАТЕРИАЛЛАР						
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,08	-	-	-
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	1	-	-	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	-	0,01	0,04	0,03
50634	Прокат профилдан тайёрланган осма транспортлар йўли учун ушлаб турувчи ва осма тўсинлар	т	-	1	-	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	1	1

8. Зинапоя маршлари ва майдончалари

07-01-047 жадвал
Зинапоя маршлари ва майдончаларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 02. Чокларни бетонлаш.
 03. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлган зинапоя мадончаларини таяш билан ўрнатиш:

- 07-01-047-01 деворга
- 07-01-047-02 девор ва тўсинга
- 07-01-047-03 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлган зинапоя маршларини ўрнатиш
- 07-01-047-04 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 5 т гача бўлган зинапоя майдончаларини таяш учун тўсинларни ўрнатиш

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлган зинапоя мадончаларини таяш билан ўрнатиш:

- 07-01-047-05 деворга
- 07-01-047-06 девор ва тўсинга
- 07-01-047-07 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлган зинапоя маршларини ўрнатиш
- 07-01-047-08 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т гача бўлган зинапоя майдончаларини таяш учун тўсинларни ўрнатиш

Бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлган зинапоя мадончаларини таяш билан ўрнатиш:

- 07-01-047-09 деворга
- 07-01-047-10 девор ва тўсинга
- 07-01-047-11 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлган зинапоя маршларини ўрнатиш
- 07-01-047-12 бинодаги монтаж элементларининг энг юқори массаси 8 т дан ошиқ бўлган зинапоя майдончаларини таяш учун тўсинларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-047-01	07-01-047-02	07-01-047-03	07-01-047-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	175	241	292	184
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	54,55	55,62	83,30	50,18
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	54,55	54,72	82,25	50,18
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	-	0,90	1,05	-
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	13,09	9,52	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 047-01	07-01- 047-02	07-01- 047-03	07-01- 047-04
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,89	0,55	0,6	0,09
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,2	0,2	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	-	0,47	0,52	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	-	0,011	0,008	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	-	-	0,0032	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 047-05	07-01- 047-06	07-01- 047-07	07-01- 047-08
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	175	241	292	184
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	54,55	55,62	83,30	50,18

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00694	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	54,55	54,72	82,25	50,18
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	-	0,90	1,05	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	13,09	9,52	-

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,89	0,55	0,6	0,09
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,2	0,2	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	-	0,47	0,52	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	-	0,011	0,008	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	-	-	0,0032	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 047-09	07-01- 047-10	07-01- 047-11	07-01- 047-12
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	175	241	292	184
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	54,55	55,62	83,40	50,18

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	54,55	54,72	82,35	50,18
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	-	0,90	1,05	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	13,09	9,52	-

4. МАТЕРИАЛЛАР

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 047-09	07-01- 047-10	07-01- 047-11	07-01- 047-12
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,89	0,55	0,6	0,09
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,2	0,2	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	-	0,47	0,52	-
35326	6 мм диаметри электродлар Э42	т	-	0,011	0,008	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	-	-	0,0032	-

9. Сочиладиган материаллар учун силос ва йиғма-монолит омборлар

07-01-050 жадвал

Омборлар йиғма-монолит ячейкаларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Опалубка ва арматураларни ўрнатиш ҳамда бир бирига киритиб бирикувчи монолит узелларига бетон ётқизиш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

07-01-050-01 Йиғма монолит ячейкалар зақромларини ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 050-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	654
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	75,98
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	45,14
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,09
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	29,75
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	29,75
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	40,32
4. МАТЕРИАЛЛАР			
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,06
36025	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,09
36061	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ундан ортиқ бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,96
03567	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 14 мм диаметри	т	3,15
03568	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 16-18 мм диаметри	т	4,9
03635	Камуглеродланган пўлатдан Вр-I арматура симлари, диаметри 4 мм	т	0,3
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	48
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоришма	м3	4,56

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 050-01
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	48,1
30407	Қурилиш миxlари	т	0,0007
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	0,02

07-01-051 жадвал

Сочилиб кетадиган материалларни сақлаш учун силос конструкцияларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж ва закладной буюмларни ўрнатиш ва пайвандлаш (02-04 нормалар). 02. Монтаж буюмларини сеткалар бўйича сувоқлаш (02, 03 нормалар). 03. Опалубкаларни ўрнатиш (01, 02, 04 нормалар). 04. Анкер болтларини ўрнатиш, пайвандлаш ва бетонлаш (01 норма). 05. Болтларни ўрнатиш (02 норма). 06. Банкалар уланишига арматура сеткаларини ётқизиш (02 норма). 07. Банкалар уланишига бетон ётқизиш (02 норма). 03. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ўрнатиш (силос банкалари диаметри 3 м бўлганда)

07-01-051-01 халқа тўсинлар

07-01-051-02 девор

07-01-051-03 ёпиш плиталари

07-01-051-04 эгри чизиқли тўсинларни ўрнатиш (силос банкалари диаметри 12 м бўлганда)

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 051-01	07-01- 051-02	07-01- 051-03	07-01- 051-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	598	467	378	3900
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	66,64	61,71	35,43	257,78
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	56,34	49,21	25,01	-
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	98,06	67,20	84,27	378,65
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,58	0,70	0,41	2,61
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	9,72	11,80	10,01	90,08
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	9,72	11,80	10,01	90,08
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	165,09
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	-	-	-	1,01
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,14	0,11	0,12	-
36053	Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм,	м3	0,72	0,1	-	3,06

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 051-01	07-01- 051-02	07-01- 051-03	07-01- 051-04
	қалинлиги 25 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар					
45027	Бетон (синфи лойиха бўйича)	м3	3	5,76	-	120
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,33	1,75	1,34	-
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,011	-	-	0,022
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0288	0,0069	-	0,029
43232	Бўёқ лойиха маълумотлари бўйича	т	0,0025	0,0036	0,0045	0,0054
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	-	0,18	-	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,35	0,28	-
03537	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-II синф 45 мм диаметрдан ошиқ	т	-	0,12	-	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	-	0,012	-	-
44523	Диаметри 2 мм руҳланган симлардан тўқилган сетка	м2	-	11,5	13,7	-
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	-	-	-	0,206
03534	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-II синф 32-40 мм диаметрли	т	-	-	-	0,78
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёрцемент-оҳақли, оғир қоришма 1:1:6	м3	-	-	-	3,5
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	-	-	-	0,0002
34241	Газсимон техник кислород	м3	-	-	-	0,9

10. Тўсиқ, дарвоза ва эшиқлар

07-01-054 жадвал

Тўсиқ ўрнатиш

01-14 нормалар учун.

Ишлар таркиби:

01. Пойдевор ёки утсунлар учун чуқурлик қазиш, цокол панеллари учун хандақлар қазиш, қайтиб қўмиш ва зичлаш. 02. Пойдевор стаканларига панеллар ва устунлар ўрнатиш ва бетон билан ёпиш (01-03 нормалар). 03. Чуқурликларга устунларни бетон билан ёпиш билан ўрнатиш (04-13 нормалар). 04. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 05. Панелларни устунларга мустаҳкамлаб тортиш (02-06, 10-12 нормалар). 06. Сеткаларни тортиш ва пайвандлаш билан стержен ёки бурчакларни ўрнатиш (04, 07-09 нормалар). 07. Устунлар тагига ғишт таглиқлар ётқизиш (04-13 нормалар). 08. Ёғоч пластиналари ва тиканли симларни мустаҳкамлаб тортиб ўрнатиш (13 норма). 09. Чуқурлик қазиш ва қум ёстикларни жойлаштириш (14 норма).

Ўлчов: 100 м тўсиқ

Темир-бетон панеллардан тўсиқларни ўрнатиш, узунлиги:

- 07-01-054-01 4 м
 07-01-054-02 3 м
 07-01-054-03 4,8 м устунларни қадами 2,4 м бўлганда
 07-01-054-04 1,5 м гача баландликдаги сеткадан бўлган цоколлар билан металл тўсиқларни темир-бетон устунларга ўрнатиш

Сеткали панеллардан бўлган цоколлар билан металл тўсиқларни темир-бетон устунларга ўрнатиш, баландлиги:

- 07-01-054-05 1,6 м гача
 07-01-054-06 2 м гача

Сеткадан бўлган цоколсиз металл тўсиқларни темир-бетон устунларга ўрнатиш, баландлиги:

- 07-01-054-07 1,2 м гача
 07-01-054-08 1,7 м гача
 07-01-054-09 2,2 м гача

Сеткали панеллардан бўлган цоколсиз металл тўсиқларни темир-бетон устунларга ўрнатиш, баландлиги:

- 07-01-054-10 1,2 м гача
 07-01-054-11 1,7 м гача
 07-01-054-12 2,2 м гача
 07-01-054-13 темир-бетон устунлари бўйлаб тиканли симлардан бўлган металл тўсиқларни ўрнатиш
 07-01-054-14 30 см қалинликдаги қум ёстиқларни жойлаштириш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-054-01	07-01-054-02	07-01-054-03	07-01-054-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	115	91	75	280
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	38,67	35,98	33,41	45,30
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	34,36	32,37	29,31	43,71
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,13	2,77	2,92	1,59
02095	Ковш сизими 0,25 м ³ бўлган бир ковшли пневматик ғилдиракли дизель экскаваторлар	маш.-с	1,18	0,84	1,18	-
00127	Бензин двигателли, номинал пайвандлаш токи 250-400 А бўлган пайвандлаш кўчма агрегатлари	маш.-с	2,90	4,36	2,90	4,77
02400	Чуқурқазигичлар	маш.-с	-	-	-	0,52
4. МАТЕРИАЛЛАР						
42442	Темир-бетон пойдеворлар лойиха бўйича	дона	24,8	33,3	41,5	-
42321	Панеллар	дона	24,8	33,3	20,7	33,3
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,002	0,002	0,002	0,002
45027	Бетон (синфи лойиха бўйича)	м ³	0,78	0,45	0,56	3,46
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,003	0,0045	0,003	0,004

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 054-01	07-01- 054-02	07-01- 054-03	07-01- 054-04
42384	Бетон устунлар лойиҳа бўйича	дона	-	33,3	41,5	33,3
44528	Тўқилган пўлат сеткалар	м2	-	-	-	150
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	-	-	-	0,001
09903	Тупроқдан тайёрланган оддий ғишт, 100 русумли	1000 дона	-	-	-	0,021
45031	Цемент қоришма тури лойиҳа бўйича	м3	-	-	-	0,009

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 054-05	07-01- 054-06	07-01- 054-07	07-01- 054-08	07-01- 054-09
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	226	226	175	201	223
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	45,30	45,30	20,62	20,98	21,33

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	43,71	43,71	20,22	20,36	20,50
02509	Юк қўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,59	1,59	0,40	0,62	0,83
00127	Бензин двигателли, номинал пайвандлаш токи 250-400 А бўлган пайвандлаш кўчма агрегатлари	маш.-с	4,77	4,77	6,91	6,91	6,91
02400	Чуқурқазигичлар	маш.-с	0,52	0,52	0,40	0,40	0,40

4. МАТЕРИАЛЛАР

45010	Металл сеткали панеллар	м2	97,2	143	-	-	-
42321	Панеллар	дона	33,3	33,3	-	-	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	3,46	3,46	1,23	1,23	1,57
42384	Бетон устунлар лойиҳа бўйича	дона	33,3	33,3	29,5	29,5	29,5
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002
09903	Тупроқдан тайёрланган оддий ғишт, 100 русумли	1000 дона	0,021	0,021	0,016	0,016	0,016
45031	Цементли қоришма тури лойиҳа бўйича	м3	0,009	0,009	0,007	0,007	0,007
44528	Тўқилган пўлат сеткалар	м2	-	-	100	150	200
03508	Иссиқда тобланган силлик пўлат арматура, А-I синф, 14 мм диаметр	т	-	-	0,145	0,152	0,159

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 054-10	07-01- 054-11	07-01- 054-12	07-01- 054-13	07-01- 054-14
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	135	142	149	97,9	44,6
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	23,16	23,52	23,87	13,91	1,21

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 054-10	07-01- 054-11	07-01- 054-12	07-01- 054-13	07-01- 054-14
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	22,80	22,94	23,09	13,08	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,36	0,58	0,78	0,83	-
00127	Бензин двигателли, номинал пайвандлаш токи 250-400 А бўлган пайвандлаш кўчма агрегатлари	маш.-с	7,55	7,55	7,55	-	-
02400	Чуқурқазигичлар	маш.-с	0,52	0,52	0,52	0,52	-
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	-	-	-	-	0,78
01866	Пневматик трамбовкаловчи	маш.-с	-	-	-	-	0,87
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /дак. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	-	-	-	-	0,43
4. МАТЕРИАЛЛАР							
42384	Бетон устунлар лойиҳа бўйича	дона	33,3	33,3	33,3	33,3	-
45010	Металл сеткали панеллар	м ²	97,2	143	189	-	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,002	0,002	0,002	0,002	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	1,38	1,38	1,38	1,38	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,012	0,012	0,012	-	-
45031	Цемент қорихма тури лойиҳа бўйича	м ³	0,009	0,009	0,009	-	-
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	0,001	0,001	0,002	-	-
09903	Тупрокдан тайёрланган оддий ғишт, 100 русумли	1000 дона	0,021	0,021	0,021	-	-
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	-	-	-	0,024	-
32525	Бир асосли рифелланган тиканли симлар 2,8x2,3 мм рухланган	т	-	-	-	0,06	-
36011	Ярим тайёр маҳсулот (тахталар) ва ёғоч материаллари ишлаб чиқариш учун игнабаргли дарахталардан олинган думалоқ 20-24 см қалинликдаги III нав ёғоч материаллари	м ³	-	-	-	0,52	-
36134	Игнабаргли дарахт ёғочлари. Кесилмаган тахталар, узунлиги 2-3,75 м, бутун эни, қалинлиги 25 мм, IV нав	м ³	-	-	-	0,52	-
30407	Қурилиш михлари	т	-	-	-	0,0024	-
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м ³	-	-	-	-	7,1

15-16 нормалар учун

Ишлар таркиби:

01. Симни қўл билан очиш (15 норма). 02. Сим ўрамини ёйиш (16 норма). 03. Симни ўлчам бўйича белгилаш ва кесиш. 04. Маҳкамлагичларни тайёрлаш. 05. Симни тортиш (15 норма). 06. “Бруно” типдаги спирал симни очиш (16 норма). 07. Узунасига устунлар

орасига тиканли симни осиш, металконструкциялар илмоғига тартиш ва маҳкамлаш (15 норма). 08. “Бруно” типдаги спирал симларни тиканли сим узунаси бўйлаб ўраш ва тақсимлаш (16 норма). 09. Тиканли симга боғлаб маҳкамлаш (16 норма).

Ўлчов: 100 м тиканли сим

07-01-054-15 Тиканли симлардан тайёр конструкцияларга илмоқларни ўрнатиш
07-01-054-16 “Бруно” типдаги рухланган тиканли симлардан илмоқларни ўраш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-054-15	07-01-054-16
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,599	3,15
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,059	0,29
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,047	0,27
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	0,012	0,02
02602	Қўл лебеджаси	маш.-с	0,20	-
4. МАТЕРИАЛЛАР				
47802	“Бруно” типдаги тиканли сим	м	-	100,8
47803	3 мм диаметрли алюмин сим	тн	0,00107	0,0008
47804	Тиканли сим	м	100,5	-

**07-01-055 жадвал
Дарвоза ва эшикларни ўрнатиш**

01-11 нормалар учун

Ишлар таркиби:

01. Пойдевор ва утсунларга чуқурлик қазииш, қайта кўмиш ва зичлаб қўйиш билан.
02. Устунларни пойдеворларда ёки чуқурликларда бетонлаш (01, 02, 05, 06, 08 нормалар).
03. Металл устунларни ўрнатиш (01, 02, 08 нормалар). 04. Бетон устунлар остига шағал осослар тайёрлаш (02, 03, 07, 11 нормалар). 05. Устунлар остига ғиштдан таглик қуриш (01, 02, 04, 08 нормалар). 06. Дарвоза ва эшикларни пайвандлаш билан илиш.

Ўлчов: 100 дона

Устунларни ўрнатиш билан тавақали дарвозаларни ўрнатиш:

07-01-055-01 металл
07-01-055-02 металл ва бетон
07-01-055-03 бетон

Темир-бетон устунларни ўрнатиш билан тавақали дарвозаларни ўрнатиш:

07-01-055-04 пойдеворсиз
07-01-055-05 пойдеворли
07-01-055-06 пойдеворлар ва ясама эшикли

Устунларни ўрнатиш билан эшикларни ўрнатиш:

07-01-055-07 бетон

07-01-055-08 металл

Устунларни ўрнамаган ҳолда эшикларни ўрнатиш:

07-01-055-09 металл тўсиқлар ва панеллардан тўсиқлар

07-01-055-10 темир-бетон тўсиқлари устунлари билан

07-01-055-11 қўшимча бетон устунларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-055-01	07-01-055-02	07-01-055-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1780	1260	853
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	117,88	214,05	282,75
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	102,24	179,61	248,05
02095	Ковш сифими 0,25 м3 бўлган бир ковшли пневматик ғилдиракли дизель экскаваторлар	маш.-с	6,63	8,30	8,58
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	40,33	40,33	40,33
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	9,01	25,81	25,46
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	23,79	14,13	-
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	-	0,33	0,66
4. МАТЕРИАЛЛАР					
44391	Дарвоза табақалари лойиҳа бўйича	дона	200	200	200
45009	Таянч металл устунлар лойиҳа маълумотлари бўйича	дона	200	100	-
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,16	-	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	29,1	17,3	-
09903	Тупроқдан тайёрланган оддий ғишт, 100 русумли	1000 дона	0,106	0,146	-
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,031	0,061	-
42384	Бетон устунлар лойиҳа бўйича	дона	-	100	200
12701	Қурилиш ишлари учун табиий тошлардан тайёрланган шағал, маркаси 200, фракцияси 5(3)-10 мм	м3	-	3	6
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	-	-	0,031
09219	Сув	м3	-	-	1,58
34501	Умумқурилиш ишларига қўшимчаларсиз 400 маркали порландцемент	т	-	-	2,03

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-055-04	07-01-055-05	07-01-055-06	07-01-055-07	07-01-055-08
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	959	1340	1510	531	785
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	231,71	395,53	416,89	209,99	3,02
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	217,24	362,04	373,06	192,93	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 055-04	07-01- 055-05	07-01- 055-06	07-01- 055-07	07-01- 055-08
02095	Ковш сифими 0,25 м3 бўлган бир ковшли пневматик ғилдиракли дизель экскаваторлар	маш.-с	9,11	16,90	20,51	8,58	0,08
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	40,33	40,33	40,33	10,90	11,60
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	5,36	16,59	23,32	8,15	2,94
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	23,79	4,43	4,43	-	4,35
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	-	-	-	0,33	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
44391	Дарвоза табақалари лойиҳа бўйича	дона	200	200	200	-	-
42442	Темир-бетон пойдеворлар лойиҳа бўйича	дона	-	200	200	-	-
44397	Ясама эшиклар табақаси лойиҳа бўйича	дона	-	-	200	-	-
44395	Эшиклар табақаси лойиҳа бўйича	дона	-	-	-	100	100
42384	Бетон устунлар лойиҳа бўйича	дона	-	-	-	100	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	29,1	5,41	5,41	-	5
42321	Панеллар	дона	200	200	200	-	-
09903	Тупроқдан тайёрланган оддий ғишт, 100 русумли	1000 дона	0,11	-	-	-	0,037
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,046	-	-	-	0,015
12701	Курилиш ишлари учун табиий тошлардан тайёрланган шағал, маркаси 200, фракцияси 5(3)-10 мм	м3	-	-	-	3	-
09219	Сув	м3	-	-	-	0,79	-
34501	Умумқурилиш ишларига қўшимчаларсиз 400 маркали порландцемент	т	-	-	-	1,02	-
45009	Таянч металл устунлар лойиҳа маълумотлари бўйича	дона	-	-	-	-	100

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 055-9	07-01- 055-10	07-01- 055-11
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	71	89,1	395
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,34	36,73	110,07
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,34	2,81	7,15
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,60	16,35	16,35
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	-	33,92	98,29
02095	Ковш сифими 0,25 м3 бўлган бир ковшли пневматик ғилдиракли дизель экскаваторлар	маш.-с	-	-	4,30
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	-	-	0,33

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-055-9	07-01-055-10	07-01-055-11
4. МАТЕРИАЛЛАР					
44395	Эшиклар табақаси лойиҳа бўйича	дона	100	100	-
42384	Бетон устунлар лойиҳа бўйича	дона	-	-	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,03	0,03
12701	Қурилиш ишлари учун табиий тошлардан тайёрланган шағал, маркаси 200, фракцияси 5(3)-10 мм	м3	-	-	3
09219	Сув	м3	-	-	0,79
34501	Умумқурилиш ишларига қўшимчаларсиз 400 маркали пордландцемент	т	-	-	1,02

12 норма учун

Ишлар таркиби:

01. Тайёр ососга конструкцияни ўрнатиш ва маҳкамлаш. 02. Дарвозани осиш. 03. Регулировка ва созлаш.

Ўлчов: 100 дона

07-01-055-12 Қўлда бошқариладиган ғилдиратиб очиладиган дарвозаларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-055-12
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	160,84
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	105,44
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	7,15
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	32,27
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	98,29
4. МАТЕРИАЛЛАР			
43433	Ғилдиратиб суриладиган дарвоза конструкциялар	компл	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03

07-01-056 жадвал

Металл устунларга профилланган пўлатдан тўсиқлар ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Устунлар ўрнатиш жойини белгилаш билан майдонга белги қўйиб чиқиш. 02. Тиргович пойдеворлари учун чуқурларни қўлда қазиш ва жойлаштириш. 03. Устунларни ўлчам бўйича кесиш. 04. Бетонни қўлда тайёрлаш. 05. Устунларни ўрнатиш. 06. Бетон қоришмасини тиргович ва фундамент чуқуридаги девор тирқиши орасига қуйиш билан тиргович пойдеворлари тагини бетонлаш. 07. Профилланган настил листларида ва стойкаларда тешиклар тешиш. 08. Алоқаларни ўрнатиш. 09. Ўзи ўйиб кирадиган винтларни қотириш орқали профилланган настил листларини ўрнатиш.

Ўлчов: 100 м тўсиқлар

Горизонтал ўрнатилган профилланган пўлатдан тўсиқларни қуриш, тўсиқ баландлиги гача:

07-01-056 -01 2 м
 07-01-056 -02 3 м
 07-01-056 -03 4 м

Вертикал ўрнатилган профилланган пўлатдан тўсиқларни қуриш, тўсиқ баландлиги гача:

07-01-056 -04 3 м
 07-01-056 -05 4 м
 07-01-056 -06 5 м
 07-01-056 -07 6 м

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-056-01	07-01-056-02	07-01-056-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	167,00	231,94	281,85
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	9,64	13,02	16,04
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00128	Дизел двигателли номинал пайвандлаш қуввати 250-400 А бўлган кўчма пайвандлаш агрегатлари	маш.-с	6,09	6,62	6,97
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	2,26	2,71	2,71
00521	Электр дреллар	маш.-с	5,38	7,79	10,20
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	8,31	11,05	13,44
01147	Силлиқлайдиган электрли машиналар	маш.-с	1,02	1,22	1,47
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	0,13	0,20	0,30
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,33	1,97	2,60
4. МАТЕРИАЛЛАР					
05380	Рухланган профнастил (лойиха бўйича)	м2	Л	Л	Л
09219	Сув	м3	0,828	1,025	1,025
11004	Қурилиш ишлари учун кум	м3	2,232	2,764	2,764
12699	Қурилиш ишлари учун табиий тошдан олинган чақиқ тош	м3	3,133	3,879	3,879
34520	Махсус ва умумқурилиш ишларига 400 маркали шлакопордландцемент	т	0,920	1,139	1,139
28596	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 40x80мм, девори қалинлиги 2,5 мм (оғирлиги 4,610 кг)	м	85,68	-	-
28613	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 60x100мм, девори қалинлиги 3,0 мм (оғирлиги 7,35 кг)	м	-	125,80	-
28616	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 60x125мм, девори қалинлиги 5,0 мм (оғирлиги 13,660 кг)	м	-	-	155,10
28586	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 40x25мм, девори қалинлиги 2,0 мм (оғирлиги 1,96 кг)	м	300	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 056-01	07-01- 056-02	07-01- 056-03
28595	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 40x80мм, девори қалинлиги 2,0 мм (оғирлиги 3,740 кг)	м	-	400	-
28602	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 50x100мм, девори қалинлиги 2,0 мм (оғирлиги 4,68 кг)	м	-	-	500
41867	Гайка ва шайбалари билан рухланган болтлар, диаметри 6 мм	кг	10,6	15,9	21,2
30335	Профилланган пўлат тўшамани ва ҳар хил листланган деталларни бирлаштириш учун комбинацияланган парчинлар	т	0,0006	0,0009	0,0012
35311	4 мм диаметрли электродлар Э42А	т	0,003	0,005	0,007
44897	Силлиқловчи доиралар	дона	0,26	0,29	0,31
45002	Қирқадиган доира	дона	2,08	3,12	4,18

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 056-04	07-01- 056-05	07-01- 056-06	07-01- 056-07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	240,61	282,38	322,50	373,11
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	12,25	14,46	16,16	18,85

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00128	Дизел двигателли номинал пайвандлаш қуввати 250-400 А бўлган кўчма пайвандлаш агрегатлари	маш.-с	6,62	6,97	8,32	9,20
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	3,54	3,54	3,54	3,54
00521	Электр дреллари	маш.-с	7,71	10,12	12,53	14,94
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	10,06	11,72	12,96	15,07
01147	Силлиқлайдиган электрли машиналар	маш.-с	1,22	1,47	1,76	2,12
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	0,20	0,30	0,40	0,50
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,19	2,74	3,20	3,78

4. МАТЕРИАЛЛАР

05380	Рухланган профнастил (лойиҳа бўйича)	м2	Л	Л	Л	Л
09219	Сув	м3	0,958	0,958	0,958	1,096
11004	Қурилиш ишлари учун қум	м3	2,599	2,599	2,599	2,975
12699	Қурилиш ишлари учун табиий тошдан олинган чақиқ тош	м3	3,648	3,648	3,648	4,176
28613	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 60x100мм, девори қалинлиги 3,0 мм (оғирлиги 7,35 кг)	м	125,8	-	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01- 056-04	07-01- 056-05	07-01- 056-06	07-01- 056-07
28616	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 60x125 мм, девори қалинлиги 5,0 мм (оғирлиги 13,660 кг)	м	-	155,1	-	-
28627	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 125x170 мм, девори қалинлиги 4,0 мм (оғирлиги 17,96 кг)	м	-	-	191,4	-
28629	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 150x170 мм, девори қалинлиги 5,0 мм (оғирлиги 24,257 кг)	м	-	-	-	260,7
28595	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 40x80мм, девори қалинлиги 2,0 мм (оғирлиги 3,740 кг)	м	300	-	-	-
28602	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 50x100мм, девори қалинлиги 2,0 мм (оғирлиги 4,68 кг)	м	-	400	-	-
28613	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 60x100мм, девори қалинлиги 3,0 мм (оғирлиги 7,35 кг)	м	-	-	500	-
28614	Тўғри бурчакли пўлат қувурлар ГОСТ 8645-68, ўлчами 60x125мм, девори қалинлиги 3,0 мм (оғирлиги 8,430 кг)	м	-	-	-	600
41867	Гайка ва шайбалари билан рухланган болтлар, диаметри 6 мм	кг	15,9	21,2	26,5	31,8
34520	Махсус ва умумқурилиш ишларига 400 маркали шлакопордландцемент	т	1,072	1,072	1,072	1,227
35311	4 мм диаметрли электродлар Э42А	т	0,008	0,008	0,008	0,008
44897	Силлиқловчи доиралар	дона	0,75	0,90	1,09	1,31
45002	Қирқадиган доира	дона	1,02	1,31	2,12	2,56

11. Сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган ҳудудлардаги қўшимча ишлар

07-01-058 жадвал

Йиғма темир-бетон конструкцияларини мустаҳкамлаш

Ишлар таркиби:

01. Каркасларни, сеткаларни ва арматура стерженларини ўрнатиш (01 норма). 02. Болтларни ўрнатиш (02 норма).

Ўлчов: 1 т арматуралар ёки болтлар

Йиғма темир-бетон конструкцияларини мустаҳкамлаш:

07-01-058-01 каркаслар, сеткалар ва стерженли арматураларни ўрнатиш билан

07-01-058-02 Болтлар билан бирлаштириш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-058-01	07-01-058-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	52,70	132,00
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,45	0,37
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,45	0,37
4. МАТЕРИАЛЛАР				
44012	Монолит темир-бетон конструкциялар учун арматуралар	т	1	-
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	-	1
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	-	0,0094

07-01-059 жадвал
Ригелларни монолитлаш

Ишлар таркиби:

01. Опалубкаларни ўрнатиш. 02. Бетон ётқизиш.

Ўлчов: 100 м3 бетон ишда

07-01-059-01 ригелларни монолитлаш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-059-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	128
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	15,74
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	14,17
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,57
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	88,74
4. МАТЕРИАЛЛАР			
45027	Бетон (синфи лойиха бўйича)	м3	102
36025	Қиркиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, III навли қиркма тахталар	м3	0,4
30407	Қурилиш миxlари	т	0,0002

07-01-060 жадвал
Резина қистиргичларни ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Резина қистиргичларни ётқизиш.

Ўлчов: 100 м2 қистиргичлар майдони

Резина қистиргичларни ётқизиш, қалинлиги:

07-01-060-01 30 мм

07-01-060-02 50 мм

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-060-01	07-01-060-02
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	18,00	19,20
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,07	1,79
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,07	1,79
4. МАТЕРИАЛЛАР				
30535	Резина қистиргиқлар (техник зичлаштирилган пластина)	кг	2620	4400

07-01-061 жадвал
Антисейсмик чокларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Чокларга ўрнатиб ва икки томонлама суваб боғлаш сими билан улаб матларни ўраш.

Ўлчов: 100 м чок

07-01-061-01 антисейсмик чокларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-01-061-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	85,80
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,34
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,34
4. МАТЕРИАЛЛАР			
12218	Пардозлаш ишлари учун тайёр цемент-оҳакли, оғир қоришма 1:1:6	м3	0,29
76739	Синтетик боғланиш учун 75 маркали рубероид билан қопланган юмшоқ плиталардан бўлган минерал пахтали, вертикал қатламли маталар қалинлиги 50 мм	м3	3,2
44445	Боғлаш симлари	кг	17,4

02 Бўлим. Сув ва канализация иншоотлари

07-02-001 жадвал
Ҳажмли иншоотларда девор ва тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Устки уланиш қисмини кум пуркагич билан тозалаш. 02. Арматура, закладной ва монтаж буюмларни пайвандлаш. 03. Панел остидаги ва товонидаги ёриқларни монолитлаш. 04. Уланиш опалубкаларини ўрнатиш. 05. Вертикал чокларни бетон билан монолитлаш (01-05 нормалар). 06. Вертикал чокларни қоришма билан инъециялаш (06-10 нормалар).

Ўлчов: 100 м3 йиғма темир-бетон конструкциялари

Бетон билан монолитланадиган вертикал уланишдаги девор панелларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-02-001-01 6 м2 гача
 07-02-001-02 9 м2 гача
 07-02-001-03 12 м2 гача
 07-02-001-04 15 м2 гача
 07-02-001-05 15 м2 дан ортик

Қоришма билан инъецияланадиган вертикал уланишдаги девор панелларини (шпонкасимон турдаги) ўрнатиш, панеллар майдони:

07-02-001-06 6 м2 гача
 07-02-001-07 9 м2 гача
 07-02-001-08 12 м2 гача
 07-02-001-09 15 м2 гача
 07-02-001-10 15 м2 дан ортик

Вертикал уланишдаги понасимон ва шпонкасимон турдаги таянч товонлари билан девор панелларини ўрнатиш, панелларнинг вертикал проекциядаги майдони:

07-02-001-11 9 м2 гача
 07-02-001-12 12 м2 гача
 07-02-001-13 15 м2 гача
 07-02-001-14 15 м2 дан ортик
 07-02-001-15 пардевор панелларини ўрнатиш (кўтариб турмайдиган)

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02-001-01	07-02-001-02	07-02-001-03	07-02-001-04	07-02-001-05
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1271	752	600	496	449
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	333,54	180,66	170,31	146,52	125,92
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00764	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун автомобил юришдаги кранлар (магистрал қувур тармоқларидан ташқари) 16 т	маш.-с	24,08	12,91	13,17	4,77	4,73
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	38,42	36,85	32,59	-	-
02505	Қум пуркайдиган аппаратлар	маш.-с	248,24	124,12	116,00	99,76	92,80
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	248,24	124,12	116,00	99,76	92,80
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	20,60	5,46	7,34	7,16	7,10
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	58,00	116,00	63,80	46,40	34,80
00112	Автоюклагич лар 5 т	маш.-с	2,20	1,32	1,21	1,01	0,91
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	33,82	20,38
4. МАТЕРИАЛЛАР							
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100	100

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 001-01	07-02- 001-02	07-02- 001-03	07-02- 001-04	07-02- 001-05
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,2	0,11	0,08	0,06
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,27	0,25	0,18	0,15	0,12
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	28	23,9	19,3	17,6	16,8
22457	Теришда ишлатилалиган 300 маркали тайёр цементли қоришма	м3	5	3	3	2,2	1,7
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	20	12	11	9,2	8,3
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,021	0,017	0,014	0,011	0,01
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,63	0,46	0,35	0,29	0,21
36054	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	1	0,69	0,58	0,43	0,39
36025	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 001-06	07-02- 001-07	07-02- 001-08	07-02- 001-09	07-02- 001-10
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	856,4	541,2	432,3	360	305,1
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	353,87	195,48	173,53	152,60	129,57
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00764	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун автомобил юришдаги кранлар (магистрал қувур тармоқларидан ташқари) 16 т	маш.-с	28,36	17,73	16,09	7,01	6,17
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	37,18	38,86	32,82	-	-
02505	Қум пуркайдиган аппаратлар	маш.-с	259,11	125,84	111,70	98,03	92,77
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	259,11	125,84	111,70	98,03	92,77
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	27,14	11,73	11,71	10,51	9,25
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	58,00	92,80	63,80	52,20	34,80
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	2,08	1,32	1,21	0,99	0,88
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	-	-	-	36,06	20,50
4. МАТЕРИАЛЛАР							

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 001-06	07-02- 001-07	07-02- 001-08	07-02- 001-09	07-02- 001-10
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,1	0,16	0,11	0,09	0,06
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,32	0,29	0,25	0,23	0,18
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	16,3	15,4	10,8	8,3	7,5
22457	Теришда ишлатилалиган 300 маркали тайёр цемент қоришма	м3	8,2	5,4	4,4	3,7	3,3
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	18,9	12	11	9	8
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,021	0,017	0,014	0,011	0,01
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,63	0,46	0,35	0,29	0,21
36054	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4
36025	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	1	0,69	0,58	0,43	0,39

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 001-11	07-02- 001- 12	07-02- 001-13	07-02- 001-14	07-02- 001-15
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	428	331	285	287	425
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	205,52	161,35	157,69	135,85	180,43
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00764	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун автомобил юришдаги кранлар (магистрал қувур тармоқларидан ташқари) 16 т	маш.-с	9,57	8,16	8,13	7,22	17,90
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т	маш.-с	49,28	-	-	-	32,14
02505	Қум пурқайдиган аппаратлар	маш.-с	131,89	96,38	95,60	79,17	113,13
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	131,89	96,38	95,60	79,17	113,13
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	14,37	12,24	12,19	10,82	14,76
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	75,40	40,60	34,80	23,20	-
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	0,41	0,33	0,33	0,34	2,50
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 25 т	маш.-с	-	44,24	41,44	38,30	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 001-11	07-02- 001- 12	07-02- 001-13	07-02- 001-14	07-02- 001-15
4. МАТЕРИАЛЛАР							
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,13	0,07	0,06	0,04	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,19	0,17	0,15	0,12	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,6	0,7	0,7	0,9	8,9
22457	Теришда ишлатилалиган 300 маркали тайёр цемент қоришма	м3	4,7	3,9	3,7	3,1	4,2
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	3,7	3	3	3,1	22,7
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,008	0,005	0,004	0,003	0,01
36058	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	2	1,28	1	0,8	2,6

07-02-002 жадвал

Ҳажмли иншоотларда таянч, лотокларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Асосларни тайёрлаш (01, 02, 07, 08 нормалар). 02. Устки уланиш юзаларни қум пуркагич билан тозалаш (03 - 06 нормалар). 03. Арматура ва закладной буюмларни пайвандлаш. 04. Уланиш жойларини бетон билан монолитлаш ёки қоришмалар билан беркитиш. 05. Лотокларни гидравлик усул билан синаш (07, 08 нормалар).

Ўлчов: 100 м3 йиғма темир-бетон конструкциялари

Халқалар ва плиталардан тайёрланган тиргақларни ўрнатиш:

07-02-002-01 1000 мм гача
07-02-002-02 1000 мм дан ортиқ

Бурчақ лотокларни иншоотларга ўрнатиш

07-02-002-03 0,2 м2 гача
07-02-002-04 0,2 м2 дан ортиқ

Уланишдаги бурчақ лотокларни иншоотларга ўрнатиш:

07-02-002-05 0,2 м2 гача
07-02-002-06 0,2 м2 дан ортиқ

Уланишдаги тўғрибурчақли лотокларни иншоотларга ўрнатиш:

07-02-002-07 0,5 м2 гача
 07-02-002-08 0,5 м2 дан ортик

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 002-01	07-02- 002-02	07-02- 002-03	07-02- 002-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	493,3	299,8	2991	2216
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	210,11	142,42	501,54	347,45
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00764	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун автомобил юришдаги кранлар (магистрал қувур тармоқларидан ташқари) 16 т	маш.-с	57,66	42,95	47,74	38,20
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	110,10	57,12	119,50	96,99
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	42,35	42,35	23,72	18,20
02505	Қум пуркайдиган аппаратлар	маш.-с	-	-	309,49	193,26
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	-	-	309,49	193,26
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	-	417,60	261,00
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	-	-	1,09	0,80
4. МАТЕРИАЛЛАР						
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,8	1,7	0,58	0,53
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,07	0,05	0,1	0,1
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	-	-	0,72	0,45
44521	Арматурали сетка	т	-	-	0,58	0,35
36053	Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	-	-	8,76	7,04
36057	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	-	-	13,62	10,94
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	-	-	21,4	18,6
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	-	-	9,9	7,3
30407	Қурилиш миҳлари	т	-	-	0,093	0,072
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрамаи	т	-	-	0,1	0,1

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 002-05	07-02- 002-06	07-02- 002-07	07-02- 002-08
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	806	426	833	658
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	226,42	124,19	160,44	127,93
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00764	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун автомобил юришдаги кранлар (магистрал қувур тармоқларидан ташқари) 16 т	маш.-с	33,36	17,51	36,62	29,10

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 002-05	07-02- 002-06	07-02- 002-07	07-02- 002-08
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	74,70	37,52	109,76	86,24
02505	Қум пуркайдиган аппаратлар	маш.-с	98,02	57,77	-	-
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	98,02	57,77	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	20,13	11,22	14,06	12,59
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	17,40	-	-	-
00112	Автоюклагичлар 5 т	маш.-с	0,21	0,17	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м ³	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	-	-	-
36053	Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м ³	1,48	0,86	-	-
36057	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м ³	2,29	1,33	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	1,8	-	1,01	1
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м ³	0,39	0,54	2,1	1,8
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м ³	1,9	1,5	-	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,015	0,009	-	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	0,023	0,014	-	-
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовккалардан тайёрланган поковкалар	т	0,2	0,2	0,2	0,2
09219	Сув	м ³	-	-	200	200

07-02-003 жадвал

Секцияли вентиляцияланадиган градирни конструкцияларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Уланиш жойларини бетон билан монолитлаш. 02. Бетондан қоришма куйиш (03 норма). 03. Монтаж буюмларини ўрнатиш (04, 05, 08 нормалар). 04. Монтаж ва закладной буюмларини пайвандлаш. 05. Вақтинчалик қўйилган монтаж буюмларини олиб ташлаш (05 норма). 06. Таянч буюмларини бетонлаш (05 норма).

Ўлчови: 100 дона йиғма конструкциялар

Темир-бетон устунларни ўрнатиш:

- 07-02-003-01 пойдевор стаканларига
- 07-02-003-02 пастда турадиган устунларга
- 07-02-003-03 пўлат обоймада пойдеворларга устунларни ўрнатиш

Ўрнатиш:

07-02-003-04 тўсинларни

07-02-003-05 ригелларни

Девор капителларини ўрнатиш:

07-02-003-06 сув йиғиш бассейни

07-02-003-07 градирня каркасига

07-02-003-08 ёпиш плиталарини ётқизиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02- 003-01	07-02- 003-02	07-02- 003-03	07-02- 003-04	07-02- 003-05
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	434	366	441	209	458
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	83,31	98,21	102,55	27,00	40,90
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	70,78	85,68	90,83	19,38	29,79
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	7,52	7,52	7,03	4,57	6,66
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	5,01	5,01	4,69	3,05	4,45
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	3,42	-	-	-	3,63
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	39,20	-	5,60	22,40
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	4,06	3,5	1,15	0,43	4,32
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	-	0,07	-	0,01	0,04
36056	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, II навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	-	0,61	-	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	-	0,35	-	-	-
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	-	-	-	0,031	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	-	0,009	0,874
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	-	-	-	-	0,107
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	-	-	-	-	0,0253

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-02-003-06	07-02-003-07	07-02-003-08
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	408	789	184
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	92,03	119,91	28,89
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	72,13	85,34	18,26
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	11,94	20,73	6,38
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	7,96	13,84	4,25
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	12,60	14,45	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	16,80	-
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	15	17,2	1,01
36056	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, II навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,16	0,2	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,0005	0,0006	-
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	-	0,03	-
32524	6,3-6,5 мм диаметрли иссиқда тобланган пўлат сим ўрами	т	-	0,177	-
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	-	-	0,64
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	0,186

03 Бўлим. Донларни қайта ишлаш ва сақлаш корхоналари иншооти

07-03-001 жавдали

Донларни қайта ишлаш ва сақлаш корхоналари иншоотлари конструкцияларини монтаж қилиш

Ишлар таркиби:

01. Йириклаштириб йиғиш (03, 04 нормалар). 02. Опалубкани ўрнатиш (03, 04, 05, 06 нормалар). 03. Уланиш жойларини пайвандлаш (03, 05 нормалар). 04. Чок ва уланиш жойларини монолитлаштириш. 05. Полиэтилендан тайёрланган сув отбойка қилиш экранини қуриш (02, 04 нормалар). 06. Разжелобкаларни ўрнатиш (09 норма). 07. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма буюмлар

Хажмли блоклардан силос деворларини улаш билан монтаж қилиш:

07-03-001-01 болтли
07-03-001-02 болтсиз

Блоклардан силос деворларини монтаж қилиш:

- 07-03-001-03 6 м диаметрли эгри чизиқли
- 07-03-001-04 полигонал
- 07-03-001-05 18 м диаметрли эгри чизиқли
- 07-03-001-06 тегирмон бункерлари деворларини монтаж қилиш

Ўрнатиш:

- 07-03-001-07 йиғилган (карнизли) элементлари билан воронкаларни
- 07-03-001-08 силосости қаватлари устунларини
- 07-03-001-09 қия тагликни

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-03-001-01	07-03-001-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	434	405
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	104,40	106,24
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	37,42	37,91
03131	Элеваторларни қуришда ишлатиладиган илгак кўтариш баландлиги 40 м дан ортиқ минорали кранлар	маш.-с	39,63	40,58
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	27,35	27,75
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	23,11	21,80
4. МАТЕРИАЛЛАР				
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа бўйича	м3	100	100
36029	Узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 100-125 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,29	0,31
36056	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, II навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,57	0,6
36081	Кесилмаган тахталар, узунлиги 4-6,5 м, бутун эни, қалинлиги 44 мм ва ортиқ III навли	м3	0,24	0,24
50727	Шахта нарвонлари	т	0,05	0,05
50755	Бино ва иншоотларнинг иссиқлигида текисланган профилга эга алоҳида конструкциялари, йиғма бирлигининг ўртача оғирлиги 0,1 т гача	т	0,86	0,91
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,77	0,36
22457	Теришда ишлатилалган 300 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	7,3	-
58267	Игнабаргли дарахтлардан 4 нав пластиналари	м3	1,32	1,32
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	8,9	9,3
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01413	0,01335
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,00259	0,00271
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,009	0,009
32875	Ёпиштирма илмоқлар	дона	4,36	4,59
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0093	0,0093
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0093	0,0093
61708	Қалинлиги 1,2 мм полиэтилендан тайёрланган сув қайтариш экранлари	кг	-	2,96

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-03- 001-01	07-03- 001-02
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цемент коришмаси	м3	-	6,8

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-03- 001-03	07-03- 001-04	07-03- 001-05	07-03- 001-06
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	620	436	1042	581
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	195,52	160,59	146,14	111,91

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	101,26	84,07	35,22	40,72
03131	Элеваторларни қуришда ишлатиладиган илгак кўтариш баландлиги 40 м дан ортиқ минорали кранлар	маш.-с	66,64	42,96	86,87	40,34
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган боргли автомобиллар	маш.-с	27,62	33,56	24,05	30,85
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	63,55	20,49	110,85	24,85
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	14,88	-	-	-

4. МАТЕРИАЛЛАР

43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100
36029	Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 100-125 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,1	0,03	0,08	0,53
36042	Игнабаргли дарахт ёғочлари. Кесилмаган тахталар, узунлиги 4-6,5 м, бутун эни, қалинлиги 150 мм ва ошиқ IV навли	м3	0,15	0,15	0,16	-
36056	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, II навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	3,08	0,11	0,31	1,1
36060	Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ошиқ, II навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	1,02	0,34	0,42	0,05
50727	Шахта нарвонлари	т	0,06	0,04	0,47	-
50755	Бино ва иншоотларнинг иссиқлигида текисланган профилга эга алоҳида конструкциялари, йиғма бирлигининг ўртача оғирлиги 0,1 т гача	т	2,38	1,75	1,78	1,59
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғилдиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,96	0,89	0,15	2,09
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	18,2	-	2,29	0,44
22457	Теришда ишлатилалиган 300 маркали тайёр цементли қоришма	м3	4,85	-	-	-
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шчитлар	м2	15,6	13,1	25,7	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,0389	0,0125	0,06781	0,01523
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,00454	0,00282	0,0091	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,044	0,009	0,046	0,01

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-03- 001-03	07-03- 001-04	07-03- 001-05	07-03- 001-06
32875	Ёпиштирма илмоқлар	дона	12,66	3,84	-	7,86
32550	Қора сим, диаметри 3 мм	т	0,005	0,001	0,004	0,001
32529	Электр ёйи билан пайвандлаш учун прошок симлари	т	0,01638	-	-	-
35080	Диаметри 22 мм, узунлиги 1100-2000 мм бўлган қора тортиш шпилкалари	т	0,00024	-	-	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0093	0,0093	0,0093	0,0096
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0093	0,0093	0,0093	0,0096
61709	Қалинлиги 1,6 мм полиэтилендан тайёрланган сув қайтариш экранлари	кг	-	4,01	-	-
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цементли қоришма	м3	-	12,2	1,69	7,1
36141	Игнабаргли дарахт ёғочлари. Кесилмаган тахталар, узунлиги 4-6,5 м, бутун эни, қалинлиги 44 мм ва ортиқ III навли	м3	-	-	-	0,24
58267	Игнабаргли дарахтлардан 4 нав пластиналари	м3	-	-	-	1,32
51622	Тўшама шитлар лойиҳа маълумотлари бўйича	м2	-	-	-	15,9

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-03- 001-07	07-03- 001-08	07-03- 001-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	660	477	538
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	95,64	116,85	55,90
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	40,00	15,31	15,70
03131	Элеваторларни қуришда ишлатиладиган илгак қўтариш баландлиги 40 м дан ортиқ минорали кранлар	маш.-с	24,40	78,54	16,66
02509	Юк қўтариш қобилияти 5 т гача бўлган боргли автомобиллар	маш.-с	31,24	23,00	23,54
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	18,42	9,16	0,16
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	-	5,65	-
4. МАТЕРИАЛЛАР					
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100
36056	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, II навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,04	-	-
36141	Игнабаргли дарахт ёғочлари. Кесилмаган тахталар, узунлиги 4-6,5 м, бутун эни, қалинлиги 44 мм ва ортиқ III навли	м3	0,24	0,94	-
50755	Бино ва иншоотларнинг иссиқлигида текисланган профилга эга алоҳида конструкциялари, йиғма бирлигининг ўртача оғирлиги 0,1 т гача	т	0,22	-	-
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив	т	0,11	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-03- 001-07	07-03- 001-08	07-03- 001-09
	элементлар				
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,41	6,9	2,5
22457	Теришда ишлатилалиган 300 маркали тайёр цементли қоришма	м3	3,24	-	-
58267	Игнабаргли дарахтлардан 4 нав пластиналари	м3	1,32	-	-
51622	Тўшама шитлар лойиҳа маълумотлари бўйича	м2	6,9	-	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,0113	0,00561	0,0001
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,00153	-	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,001	-	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0094	-	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0094	-	-
74271	Узунлиги 2-6,5 м, қалинлиги 35 мм ва ундан ошиқ бўлган I навли эман дарахтидан тайёрлаб кесилган тахталар	м3	-	0,59	-
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	-	6,5

04 Бўлим. Исиқлик электрстанцияларининг бош корпуслари

07-04-001 жадвали

Конденсацияли ва кулли поллар конструкцияларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Тўшаладиган қатламни текислаш. 02. Стакан остига қуйиш ва текислаш (01-08 нормалар). 03. Бетон устки қисимлари ва уланиш жойларига арматуралар чиқишларига ишлов бериш. 04. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 05. Уланиш жойларига арматураларни ўрнатиш. 06. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 07. Чоклар ва уланиш жойларини бетон ва қоришма билан беркитиш. 08. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

Ертўлалари биноларда машина бўлимлари кул ва конденсатли поллар конструкцияларини ўрнатиш, тупроқларда:

07-04-001-01 нам
07-04-001-02 курук

Яримертўлалари биноларда машина бўлимлари кул ва конденсатли поллар конструкцияларини ўрнатиш, тупроқларда:

07-04-001-03 нам
07-04-001-04 курук

Ертўлалари биноларда бункерли-деаэраторли бўлимларида кул ва конденсатли поллар конструкцияларини ўрнатиш, тупроқларда:

07-04-001-05 нам
07-04-001-06 курук

Яримертўлали биноларда бункерли-деаэраторли бўлимларида кул ва конденсатли поллар конструкцияларини ўрнатиш, тупроқларда:

07-04-001-07 нам
07-04-001-08 курук

Яримертўлали қозонхона бўлимига кул ва конденсатли поллар конструкцияларини ўрнатиш:

07-04-001-09 ертўлали
07-04-001-10 яримертўлали

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04-001-01	07-04-001-02	07-04-001-03	07-04-001-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	328	344	343	365
2	Машиинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	54,18	64,67	56,30	66,08
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	1,42	2,29	1,42	2,18
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	40,21	52,19	39,42	50,51
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,90	0,40	1,20	0,90
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	32,70	16,35	32,70	16,35
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	8,75	8,75	11,17	11,17
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	8,75	8,75	11,17	11,17
00404	Юзалик вибраторлари	маш.-с	7,44	2,65	7,90	3,40
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	2,90	1,04	3,09	1,32
01199	Пневматик отбойка болғалари, кўчма компрессор станциялардан ишлаганда	маш.-с	2,73	0,98	2,90	1,24
4. МАТЕРИАЛЛАР						
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м ³	100	100	100	100
35326	6 мм диаметри электродлар Э42	т	0,06	0,03	0,06	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,07	0,11	0,48	0,74
44207	Бир профилли пўлат конструкциялар	т	0,31	0,48	-	-
03567	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф, 14 мм диаметри	т	0,68	-	0,68	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	9,11	3,24	9,67	4,16
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали гайёр цементли қоришма	м ³	0,81	1,34	1,11	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 001-01	07-04- 001-02	07-04- 001-03	07-04- 001-04
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,28	0,36	0,29	0,39
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,001	0,0015	0,0011	0,0016
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,021	0,018	0,018	0,016
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	-	0,07	-	0,08
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	-	-	2,29

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 001-05	07-04- 001-06	07-04- 001-07	07-04- 001-08
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	283	288	287	279
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	52,37	60,53	48,37	54,40
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	2,73	4,58	-	-
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	33,94	43,23	32,93	41,22
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,00	0,25	0,90	0,50
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	27,25	5,45	21,80	5,45
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	11,48	11,48	11,28	11,28
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	11,48	11,48	11,28	11,28
00404	Юзалик вибраторлари	маш.-с	8,26	2,54	8,34	3,59
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	3,22	0,99	3,26	1,40
01199	Пневматик отбойка болғалари, кўчма компрессор станциялардан ишлаганда	маш.-с	3,03	0,93	3,06	1,32
4. МАТЕРИАЛЛАР						
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,05	0,01	0,04	0,01
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,05	0,08	0,16	0,25
03567	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф, 14 мм диаметрли	т	0,88	-	0,7	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	10,1	3,1	10,2	4,39
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,98	2	0,92	1,87

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 001-05	07-04- 001-06	07-04- 001-07	07-04- 001-08
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,25	0,28	0,28	0,36
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,001	0,001	0,001	0,0015
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,021	0,018	0,018	0,016
03570	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф 20-22 мм диаметрли	т	-	0,02	-	0,05

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 001-09	07-04- 001-10
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	278	305
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	66,70	93,81
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	5,23	29,43
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	48,05	54,54
00786	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 25 т	маш.-с	3,42	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,50	0,47
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламалари (ўзгармас ток)	маш.-с	5,45	5,45
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	9,22	9,22
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	9,22	9,22
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	0,28	0,15
01199	Пневматик отбойка болғалари, кўчма компрессор станциялардан ишлаганда	маш.-с	0,26	0,14
00404	Юзалик вибраторлари	маш.-с	0,71	0,38
4. МАТЕРИАЛЛАР				
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,0071	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,03	0,38
03567	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф, 14 мм диаметрли	т	0,05	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,86	0,46
12229	Теришда ишлатилалиган 150 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,89	1,54
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,72	0,197

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 001-09	07-04- 001-10
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,003	0,0008
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,019	0,015

07-04-002 жадвал
Устунларни йиғиш ва ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Элементларни яхлитлаш майдонига узатиш. 02. Яхлитлаш йиғими. 03. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 04. Уланиш жойларига арматураларни ўрнатиш. 05. Арматураларни ванна усулида пайвандлаш. 06. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 07. Уланишларни бетон билан беркитиш. 08. Конструкцияларни яхлитлаш майдонидан монтаж зонасига транспортировка қилиш. 09. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

Устунларни йиғиш ва ўрнатиш, блок массаси:

07-04-002-01 50-65 т
07-04-002-02 80-120 т
07-04-002-03 125-150 т
07-04-002-04 155-175 т
07-04-002-05 175 т дан ортик

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 002-01	07-04- 002-02	07-04- 002-03	07-04- 002-04	07-04- 002-05
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	561	579	718	695	682
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	130,11	160,52	149,03	145,29	148,91
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00720	Иссиқлик ва атом электр станциялари қурилишидаги ишлар учун козловой кранлар, 50 т	маш.-с	34,51	48,79	42,36	41,53	42,48
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	44,27	48,08	49,62	50,81	50,10
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	29,75	27,37	53,91	47,12	46,05
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,40	2,50	2,90	3,50	2,70
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	142,80	142,80	214,20	232,05	202,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	14,42	12,36	11,79	7,92	11,15
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	14,42	12,36	11,79	7,92	11,15
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	2,94	1,51	2,38	2,26	2,05

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 002-01	07-04- 002-02	07-04- 002-03	07-04- 002-04	07-04- 002-05
4. МАТЕРИАЛЛАР							
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,156	0,179	0,308	0,249	0,289
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,24	0,24	0,36	0,39	0,34
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,42	1,49	1,21	2,07	1,2
44521	Арматурали сетка	т	0,29	-	0,21	0,21	0,17
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	3,29	1,69	2,63	2,5	2,29
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,7	0,68	1,01	0,89	0,89
30407	Қурилиш михлари	т	0,0028	0,0027	0,004	0,0036	0,0036
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0031	0,003	0,0033	0,0034	0,0032
34241	Газсимон техник кислород	м3	25	23	45,3	39,6	38,7
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,0035	0,0033	0,0067	0,0058	0,0056
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,031	0,03	0,033	0,034	0,032
03508	Иссиқда тобланган силлиқ пўлат арматура, А-I синф, 14 мм диаметр	т	-	0,13	-	-	-

07-04-003 жадвал
Ригел, тўсин ва кашакларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 02. Арматураларни ванна усулида пўлат тагликларга чокларда пайвандлаш ва ўрнатиш (01, 02, 04 нормалар). 03. Чоркларга арматураларни ўрнатиш (03 норма). 04. Уланишларни ва чокларни бетон билан беркитиш. 05. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

Ригелларни ўрнатиш массаси:

07-04-003-01 20 т гача
07-04-003-02 20 т дан ортиқ

Ўрнатиш:

07-04-003-03 массаси 7 т гача бўлган тўсинларни
07-04-003-04 8 т гача бўлган кашакларни

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 003-01	07-04- 003-02	07-04- 003-03	07-04- 003-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	657	507	360	509
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	32,69	30,34	35,77	71,02
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	24,87	23,92	28,80	66,51
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	16,07	16,07	-	3,21
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,87	1,36	0,58	0,93
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	315,35	220,15	19,64	202,30
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	5,95	5,06	6,39	3,58
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	5,95	5,06	6,39	3,58
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	5,11	4,91	9,95	2,38
4. МАТЕРИАЛЛАР						
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,692	0,479	-	0,3
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,53	0,37	0,033	0,34
03574	Иссиғлигида ўралган арматура пўлатлари даврий профилдан А-III синф, 32-40 мм диаметрли	т	0,36	0,22	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	5,72	5,5	11,14	2,65
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,417	0,417	0,568	0,406
30407	Қурилиш михлари	т	0,002	0,002	0,002	0,002
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0021	0,002	-	-
34241	Газсимон техник кислород	м3	13,5	13,5	-	-
34211	А русумли қориштириш техник ацетилен	т	0,0035	0,0033	-	0,00049
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,021	0,02	-	-
44017	Арматура-сетка пулатдан А-1 синф диаметри 12-14 мм	т	-	-	0,2	-

07-04-004 жадвал
Плиталарни ётқизиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 02. Опалубка ва арматураларни чокларга ўрнатиш (01 норма). 03. Чокларни бетон ва қоришмалар билан беркитиш. 04. Чокларга гермитни ётқизиш (02 норма). 05. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

Плиталарини ётқизиш:

07-04-004-01 ёпмаларни

07-04-004-02 қопламаларни

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04-004-01	07-04-004-02
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	154	213
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	21,97	35,09
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	13,80	27,49
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	0,83	0,24
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	7,14	11,90
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,10	0,05
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	8,07	7,55
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	8,07	7,55
4. МАТЕРИАЛЛАР				
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100
35326	6 мм диаметри электродлар Э42	т	0,006	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиклар ва тешикларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,08	0,04
44017	Арматура-сетка пулатдан А-1 синф диаметри 12-14 мм	т	0,24	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	7,1	0,71
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,52	-
34241	Газсимон техник кислород	м3	0,7	0,2
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,00018	0,00005
45405	Гермит (диаметри 40 мм) шнур	кг	-	5,7
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	4,88
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,001	0,0013

07-04-005 жадвал
Девор панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 02. Чокларни ямаш.

Ўлчов: 100 м2 йиғма конструкциялар

Девор панелларини ўрнатиш:

07-04-005-01 ташқи

07-04-005-02 ички

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04-005-01	07-04-005-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	53	79,8
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	12,18	20,63
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	10,47	18,80
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,90	11,90
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	1,71	1,83
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	1,71	1,83
4. МАТЕРИАЛЛАР				
42143	Йиғма темир-бетон конструкциялар	м2	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,02	0,07
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,16	-
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	0,12

07-04-006 жадвал
Зинапояларни йиғиш ва ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Элементларни яхлитлаш майдонига узатиш. 02. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 03. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 04. Уланишларни бетонлаш. 05. Чокларни қоришма билан беркитиш. 06. Конструкцияларни яхлитлаш майдонидан монтаж зонасига транспортировка қилиш. 07. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

07-04-006-01 Зинапояларни йиғиш ва ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04-006-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	650
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	113,26
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00720	Иссиқлик ва атом электр станциялари қурилишидаги ишлар учун козловой кранлар, 50 т	маш.-с	11,42
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	75,57
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,30
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	142,80
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	12,55
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	12,55
4. МАТЕРИАЛЛАР			
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 006-01
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,24
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	1,77
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	2,77
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,37
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,94
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,004
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0032
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,032

07-04-007 жадвал
Бункерларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Элементларни яхлитлаш майдонига узатиш. 02. Яхлитлаш йиғими. 03. Уланиш жойларига арматураларни ўрнатиш. 04. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 05. Уланиш жойларини бетонлаш. 06. Монтаж буюмларини ўрнатиш ва пайвандлаш. 07. Уланишларни беркитиш. 08. Чокларни текислаш. 09. Конструкцияларни яхлитлаш майдонидан монтаж зонасига транспортировка қилиш. 10. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

Бункерларни ўрнатиш:

07-04-007-01 иккита қўйилмали иккита панелдан бўлган битталиқ

07-04-007-02 иккита панелдан бўлган қўшалок

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04- 007-01	07-04- 007-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	965	771
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	217,83	187,59
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00720	Иссиқлик ва атом электр станциялари қурилишидаги ишлар учун козловой кранлар, 50 т	маш.-с	74,97	55,69
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	49,86	57,95
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	5,95	5,95
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	107,10	89,25
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,70	0,50
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	17,33	17,76
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	17,33	17,76
4. МАТЕРИАЛЛАР				
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100	100

35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,06	0,05
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,26	0,28
03508	Иссиқда тобланган силлиқ пўлат арматура, А-І синф 14 мм диаметр	т	0,48	0,28
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,33	4,07
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,74	1,68
32549	Қора сим, диаметри 1,6 мм	т	0,02265	0,01317
44915	Металл опалубка инвентар шчилари	м2	9,46	16,28
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0029	0,0029
34241	Газсимон техник кислород	м3	4,95	4,95
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,00146	0,00146
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,029	0,029

07-04-008 жадвал

Таксимлаш қурилмаси конструкцияларини монтаж қилиш

Ишлар таркиби:

01. Элементалрни яхлитлаш майдонига узатиш. 02. Яхлитлаш йиғими. 03. Уланиш жойлари ва чокларга арматураларни ўрнатиш ва пайвандлаш. 04. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш. 05. Уланиш жойлари ва чокларни бетон ва қоришмалар билан беркитиш. 06. Конструкцияларни яхлитлаш майдонидан монтаж зонасига транспортировка қилиш. 07. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

07-04-008-01 таксимлаш қурилмаси конструкцияларини (устунлар, тўсинлар ва ёпиш шитлари) монтаж қилиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04-008-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	286
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	49,38
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00720	Иссиқлик ва атом электр станциялари қурилишидаги ишлар учун козловой кранлар 50 т	маш.-с	4,28
00844	Релсли юришдаги стрелали кранлар 50-100 т	маш.-с	28,56
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,30
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	5,95
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	11,96
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	11,96
4. МАТЕРИАЛЛАР			
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,18
44017	Арматура-сетка пулатдан А-1 синф диаметри 12-14 мм	т	0,35
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	4,93

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-04-008-01
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,16
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,45
30407	Қурилиш миxlари	т	0,0018
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,0026
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,026

05 Бўлим. Турар жой, жамоат ва саноат корхоналарининг маъмурий-маиший бинолари

1. Ертўла девори блоклари

07-05-001 жадвал

Ертўла девори блокларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Вертикал каналларни бетон билан тўлдириш. 02. Вертикал ва горизонталь чокларга қоришма суртиш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ертўла девор блокларини ўрнатиш, массаси:

07-05-001-01 0,5 т гача
07-05-001-02 1 т гача
07-05-001-03 1,5 т гача
07-05-001-04 1,5 дан ортик

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-001-01	07-05-001-02	07-05-001-03	07-05-001-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	47,6	66,8	93,7	118
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	21,48	30,19	48,02	72,88
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	14,90	20,38	29,90	35,28
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,95	5,89	10,87	22,56
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	2,63	3,92	7,25	15,04
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,41	0,71	0,47	0,71
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,2	1,65	2,95	4,17

2. Устунлар.

07-05-004 жадвал
Устунларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Устунларни пўлат поналар билан мустаҳкамлаш, кейин уларни олиб ташлаш (01-03 нормалар). 02. Пойдевор стаканларига устунларни монолитлаш (01-03 нормалар). 03. Арматура яримхомутларини ўрнатиш ва пайвандлаш (04-06 нормалар). 04. Опалубкалар ўрнатиб, уланиш жойларини бетонлаш (04-06 нормалар). 05. Торцовкалар орасидаги чоклар ва чиққан арматураларни ванна усулида пайвандлаш (07, 08 нормалар). 06. Закладной деталларини пайвандлаш (07, 08 нормалар). 07. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш (04-06 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Устунларни пойдевор станканига ўрнатиш, массаси:

07-05-004-01 2 т гача
07-05-004-02 3 т гача
07-05-004-03 4 т гача

Устунларни пастда турадиган устунларга ўрнатиш, массаси:

07-05-004-04 2 т гача
07-05-004-05 3 т гача
07-05-004-06 4 т гача

Пўлат ўзаги бўлган устунларни пастки устунлар ва пойдеворларга ўрнатиш, массаси:

07-05-004-07 3 т гача
07-05-004-08 4 т гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-004-01	07-05-004-02	07-05-004-03
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	442	520	594
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	95,60	119,65	139,89
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	82,88	100,80	116,48
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	7,63	11,31	14,05
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	45,36	45,86	45,36
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	5,09	7,54	9,36
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	6,42	6,42	6,42
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ошиқ бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,3	0,3	0,3

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 004-04	07-05- 004- 05	07-05- 004-06	07-05- 004-07	07-05- 004-08
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	815	948	1028	697	887
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	75,60	96,14	109,12	138,41	184,74
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	72,85	92,34	104,85	136,61	182,19
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,75	3,80	4,27	1,80	2,55
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	35,70	35,70	35,70	89,25	89,25
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
32502	Массаси 2,825 кг бўлган квадрат тайёрланмалардан поковкалар	т	0,036	0,0424	0,0424	-	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,01	0,01	0,5	0,5
44447	Легировкаланган пайвандлаш сими	т	0,3	0,12	0,12	-	-
03509	Иссиқда тобланган силлиқ пўлат арматура, А-I синф 16-18 мм диаметр	т	0,64	0,64	0,64	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,81	1,01	1,01	-	-
22457	Теришда ишлатилалиган 300 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,27	0,34	0,34	-	-
44911	Металл опалубка шитлари	т	0,012	0,0135	0,016	-	-
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,01	0,01	0,01	-	-
36120	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 44 мм ва ортик бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,799	0,95	0,868	0,95	0,868
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,01	0,01	0,011	-	-

3. Тўсин, ригел ва кашаклар

07-05-007 жадвал

Тўсин, ригел ва кашакларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Закладной буюмларни пайвандлаш (01, 02, 05-09 нормалар). 02. Чокларни қоришмалар билан тўлдириш (07-10 нормалар). 03. Пулат деталларни сетка бўйлаб сувоқлаш (07-09 нормалар). 07. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш (01, 02, 05-09 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ростверка тўсинларни ўрнатиш, массаси:

07-05-007-01 1 т гача

07-05-007-02 3 т гача

Ёпиш тўсинларини ўрнатиш, массаси:

07-05-007-03 1 т гача

07-05-007-04 3 т гача

Ригелларни ўрнатиш, массаси:

07-05-007-05 1 т гача

07-05-007-06 2 т гача

07-05-007-07 3 т гача

07-05-007-08 5 т гача

07-05-007-09 6 т гача

07-05-007-10 массаси 0,3 т гача бўлган кашакларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-007-01	07-05-007-02	07-05-007-03	07-05-007-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	160	258	119	189
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	41,17	75,87	34,12	49,05
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	29,90	61,82	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,77	8,44	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	1,25	1,25	-	-
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	4,50	5,61	-	-
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	-	-	34,12	49,05
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,041	0,041	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,33	0,82	0,37	0,37
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0026	0,0026	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-007-05	07-05-007-06	07-05-007-07	07-05-007-08	07-05-007-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	162	244	468	589	663
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	38,16	50,01	68,42	95,71	113,82
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	37,60	49,40	64,94	89,58	106,27
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,56	0,61	3,48	6,13	7,55
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	1,42	57,57	124,33	137,59	147,49
4. МАТЕРИАЛЛАР							

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-007-05	07-05-007-06	07-05-007-07	07-05-007-08	07-05-007-09
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	0,037	0,073	0,225	0,405	0,405
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,25	0,24	0,79	0,99	0,99
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	1,564	4,244	4,244
33481	Одий сифатли углеродли пўлатдан ясалган, юмалоқ ва тўртбурчак ўлчамлари 52-70 мм, Ст3кп навли пўлатдан ясалган ва шакли иссиқ қиздирилган пўлат прокати	т	-	-	0,065	0,09	0,09
32543	1,1 мм диаметрли оч рангли сим	т	-	-	0,0004	0,0005	0,0005
33202	Олтибурчак ячейкали қилиб ўралган симли сетка № 50 оч ранг	м2	-	-	4,4	5,957	5,957
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0023	0,0046	0,0138	0,0162	0,0162

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-007-10
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	14,8
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	9,08
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	9,08
4. МАТЕРИАЛЛАР			
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,25

4. Ёпиш ва қоплаш панеллари

07-05-011 жадвал

Панелларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Закладной буюмларни пайвандлаш (01-12 нормалар). 02. Чокларни қоришмалар билан тўлдириш (01-6, 10-12 нормалар). 03. Чокларга матоларни қўйиш (10-12 нормалар). 04. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ёпиш панелларини контур бўйлаб тиралган ҳолда ўрнатиш майдони:

07-05-011-01 5 м2 гача
07-05-011-02 15 м2 гача
07-05-011-03 20 м2 гача
07-05-011-04 25 м2 гача

Ёпиш панелларини икки томонлама тиралган ҳолда ўрнатиш майдони:

07-05-011-05 5 м2 гача

07-05-011-06 10 м2 гача

Қовурғали панелларни ўрнатиш майдони:

07-05-011-07 5 м2 гача

07-05-011-08 10 м2 гача

07-05-011-09 15 м2 гача

“ТТ” турдаги панелларни ўрнатиш майдони:

07-05-011-10 25 м2 гача

07-05-011-11 30 м2 гача

07-05-011-12 40 м2 гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-011-01	07-05-011-02	07-05-011-03	07-05-011-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	189	291	327	410
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	26,91	52,34	67,99	88,04
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	26,11	50,16	65,09	83,90
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	2,18	2,90	4,14
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,14	6,96	11,14	6,96
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,01	0,01	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,036	0,028	0,036	0,028
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	2,09	3,81	4,14	5,35
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,005	0,006	0,006

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-011-05	07-05-011-06	07-05-011-07	07-05-011-08	07-05-011-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	174	266	98	124	151
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	26,91	47,63	31,22	36,86	45,14
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	26,11	45,41	30,24	35,99	43,96
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	2,22	0,98	0,87	1,18
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	15,17	28,12	6,96	6,96	6,96
4. МАТЕРИАЛЛАР							

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 011-05	07-05- 011-06	07-05- 011-07	07-05- 011-08	07-05- 011-09
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	шт дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,066	0,106	-	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	4,28	6,53	0,38	0,38	0,76
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,008	0,009	0,0087	0,0087	0,0087

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 011-10	07-05- 011-11	07-05- 011- 12
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	463	543	680
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	68,28	93,85	135,83
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	49,01	72,84	97,92
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,54	0,56	0,68
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	72,00	89,11	102,41
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	18,73	20,45	37,23
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	18,73	20,45	37,23
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,11	0,12
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,58	0,5	0,62
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	2,3	2,3	2,3
46174	Мато	м2	62,9	125,8	125,8
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,004	0,044	0,045

5. Зинапоя майдонлари, маршлари ва панжаралар

07-05-014 жадвал

Зинапоя майдонлари ва маршларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Закладной буюмларни пайвандлаш (01, 02, 05, 06 нормалар). 02. Чокларни қоришмалар билан тўлдириш. 03. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Майдонларни ўрнатиш массаси:

07-05-014-01 1 т гача

07-05-014-02 1 т дан ортик

Маршларни пайвандламасдан ўрнатиш массаси:

07-05-014-03 1 т гача

07-05-014-04 1 т дан ортик

07-05-014-05 1 т гача массали маршларни пайвандлаб ўрнатиш

07-05-014-06 1 т дан ошиқ массали маршлар-майдонларни пайвандлаб ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-014-01	07-05-014-02
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	157	237
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	47,43	68,40
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	46,93	67,78
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,90	11,90
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,50	0,62
4. МАТЕРИАЛЛАР				
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,01
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,7	0,7
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0023	0,0023

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-014-03	07-05-014-04	07-05-014-05	07-05-014-06
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	188	220	216	385
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	63,72	66,63	61,49	108,29
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	52,53	-	52,53	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	6,71	0,55	5,37	0,76
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	4,48	-	3,59	-
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	-	66,08	-	107,53
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	-	22,40	35,70
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали	м3	1,16	0,61	1,16	1,66

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-014-03	07-05-014-04	07-05-014-05	07-05-014-06
	тайёр цемент қоришмаси					
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	-	-	0,02	0,03
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	-	0,12	-
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	-	-	0,003	0,003

07-05-015 жадвал
Алоҳида зиналардан тайёр асослар бўйича ўрнатиб зинапоя қуриш

Ишлар таркиби:

01. Цемент қоришмасига зиналарни ётқизиш. 02. Зиналарни силлиқлаш (02 норма).

Ўлчов: 100 м зиналар

Алоҳида зинапоялардан тайёр асослар бўйича зиналарни қуриш:

07-05-015-01 силлиқ
07-05-015-02 мозайка қопламали

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-015-01	07-05-015-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	108	119
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,47	1,47
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,88	0,88
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,59	0,59
01147	Силлиқлайдиган электрли машиналар	маш.-с	-	3,90
4. МАТЕРИАЛЛАР				
42382	Темир-бетон зиналар	м	100	100
12224	Теришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,25	0,25
09219	Сув	м3	-	0,2
35526	Кремный карбиди	кг	-	0,24
74854	Мармар майдаси	т	-	0,01

07-05-016 жадвал
Металл панжараларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Панжара ва тутқичларни ўрнатиш (01-03 нормалар). 02. Бурилишларни тайёрлаш (01, 02 нормалар).

Ўлчов: 100 м панжаралар

Металл панжараларни тутқичлари билан ўрнатиш:

- 07-05-016-01 қаттиқ дарахтлардан
 07-05-016-02 юмшоқ дарахтлардан
 07-05-016-03 поливинилхлориддан
 07-05-016-04 тутқичларсиз металл панжараларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-016-01	07-05-016-02	07-05-016-03	07-05-016-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	174	134	57,1	41,5
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	2,82	2,82	2,82	2,59
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,41	2,41	2,41	2,21
02016	Кўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	5,80	5,80	5,80	5,80
01522	Мачтали қурилиш кўтаргичлари 0,5 т гача	маш.-с	0,41	0,41	0,41	0,38
4. МАТЕРИАЛЛАР						
34552	Қурилиш шароитида ва шунга ўхшаш ҳолатларда қоришма тайёрлаш учун цемент маркаси лойиҳа бўйича	т	0,15	0,15	0,15	0,15
35522	Тутқичлар тури лойиҳа бўйича	м	102	102	102	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02
65851	Қурилиш шуруплари	т	0,0003	0,0003	-	-
09219	Сув	м3	0,1	0,1	0,1	0,1
50650	Зинапоя тешиклари тўсиқлари, зинапоя маршлари, ёнғин зинапоялари	т	2,09	2,09	2,09	2,09

6. Блоклар, ички ва ташқи девор панеллари, қаттиқлик диафрагмалари, тўсиқлар

07-05-021 жадвал Блокларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Каноп пакля жгутни қўйиш билан вертикал уланишларни қоришма ва бетон билан беркитиш. 02. Закладной буюмларни пайвандлаш ва бетонлаш (10-13 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Цокол блокларини ўрнатиш, массаси:

- 07-05-021-01 1 т гача
 07-05-021-02 2,5 т гача
 07-05-021-03 2,5 т дан ортик

Ташқи девор блокларини ўрнатиш, массаси:

- 07-05-021-04 1 т гача

07-05-021-05 2,5 т гача
 07-05-021-06 2,5 т дан ортик

Ички девор блокларини ўрнатиш, массаси:

07-05-021-07 1 т гача
 07-05-021-08 2,5 т гача
 07-05-021-09 2,5 т дан ортик

Парапет блокларини ўрнатиш, массаси:

07-05-021-10 1 т гача
 07-05-021-11 2,5 т гача
 07-05-021-12 2,5 т дан ортик
 07-05-021-13 1 т гача массадаги балкон ости ва кашак блокларини ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 021-01	07-05- 021-02	07-05- 021-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	85,2	133	175
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	32,29	45,76	60,56
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т гача	маш.-с	19,04	29,90	37,97
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	7,95	9,52	13,55
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	5,30	6,34	9,04
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	3,89	5,06	6,1

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 021-04	07-05- 021-05	07-05- 021-06
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	162	234	273
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	46,12	65,84	78,13
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	45,36	64,77	76,87
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,76	1,07	1,26
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,55	0,55	0,55
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,5	1,86	2,1
38617	Бўктирилган пақля	кг	80	80	80

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-021-07	07-05-021-08	07-05-021-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	138	217	256
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	42,33	63,27	76,47
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	42,33	63,27	76,47
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	2,85	3,51	3,88

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-021-10	07-05-021-11	07-05-021-12	07-05-021-13
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	147	173	294	134
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	47,02	51,43	84,67	32,48
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	46,22	50,67	82,97	31,77
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	0,76	1,70	0,71
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,90	11,90	11,90	11,90
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,126	0,126	0,126	0,028
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	0,91	0,91	0,91	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	2,87	3,24	4,31	2,45

07-05-022 жадвал
Ташқи девор панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш билан вертикал уланишларни бетон билан тўлдириш (01-07 нормалар), раствор билан тўлдириш (08-10 нормалар). 02. Вертикал чокларга хаводан химояловчи ленталарни ёпиштириш (03-05 нормалар). 03. Горизонталь чокларни қоришмалар билан ямаш. 04. Закладной буюмларни пайвандлаш (06-10 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ташқи девор панелларини цоколли биноларга ўрнатиш, майдони:

07-05-022-01 12 м2 гача

07-05-022-02 20 м2 гача

Ташқи девор панелларини (қаватга бўлиш билан) каркассиз-панелли биноларга ўрнатиш, майдони:

07-05-022-03 6 м2 гача
 07-05-022-04 15 м2 гача
 07-05-022-05 25 м2 гача

Ташқи девор панелларини (устунли ва камарли қирқиш билан) каркассиз-панелли биноларга ўрнатиш, майдони:

07-05-022-06 6 м2 гача
 07-05-022-07 15 м2 гача

Ташқи девор панелларини каркас-панелли биноларга ўрнатиш, майдони:

07-05-022-08 6 м2 гача
 07-05-022-09 10 м2 гача
 07-05-022-10 15 м2 гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-022-01	07-05-022-02	07-05-022-03	07-05-022-04	07-05-022-05
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	311	429	257	343	447
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	100,09	136,67	54,95	86,74	116,98
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеницали кранлар, 16 т гача	маш.-с	47,49	50,29	-	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	31,56	51,83	2,07	4,62	7,17
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	21,04	34,55	-	-	-
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	-	-	52,88	82,12	109,81
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	5	5,46	7,24	7,77	9,6
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	4,09	6,29	0,91	2,71	5,04
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шитлар	м2	17	18,5	21,5	23	24,25
30407	Қурилиш михлари	т	0,0064	0,0069	0,0081	0,0086	0,0091
32138	КН-3 Кумаронокаучикли ёпиштирилувчи мастика	т	-	-	0,03	0,03	0,053
32681	Ўзиёпишувчи герметиклайдиган тасма Герлан-Д эни 100 мм	1000 м	-	-	0,792	0,85	1,61

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-022-06	07-05-022-07	07-05-022-08	07-05-022-09	07-05-022-10
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат	киши-с.	231	328	430	622	814

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 022-06	07-05- 022-07	07-05- 022-08	07-05- 022-09	07-05- 022-10
	харажатлари						
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	48,71	84,06	90,50	148,73	206,84
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	47,24	79,59	88,19	144,06	199,82
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	5,31	5,31	21,90	35,83	49,77
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,47	4,47	2,31	4,67	7,02
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	0,04	0,07	0,1	0,15	0,19
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,01	0,03	0,05	0,06
07950	Кумли бетон, синфи В 15 М20	м3	3,48	3,48	-	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,43	4,72	2,95	4,7	6,44
44910	25 мм қалинликдаги тахтадан тайёрланган шитлар	м2	11,5	11,5	-	-	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,0043	0,0043	-	-	-
38925	Металл опалубкалар	т	-	-	0,01	0,01	0,01

07-05-023 жавдал

Қаттиқлик диафрагмаси, ички девор панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Горизонталь чокларни қоришмалар билан ямаш (01-04 нормалар). 02. Чокларни канопо пакля тикиб беркитиш (01-04 нормалар). 03. Горизонталь поясларни ва вертикал шпонларни бетонлаш (05-09 нормалар). 04. Закладной буюмларни пайвандлаш (05-09 нормалар). 05. Арматураларнинг сиртки чиқишларини ванна усулида пайвандлаш (05-09 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялари

Ички панел деворларни ўрнатиш, майдони:

07-05-023-01 6 м² гача
07-05-023-02 10 м² гача
07-05-023-03 15 м² гача
07-05-023-04 25 м² гача

3,6 м баландликгача бўлган қаттиқлик диафрагмаларини ўрнатиш, майдони:

07-05-023-05 10 м² гача
07-05-023-06 15 м² гача

4,8 м баландликгача бўлган қаттиқлик диафрагмаларни ўрнатиш, майдони:

07-05-023-07 10 м2 гача
 07-05-023-08 15 м2 гача
 07-05-023-09 25 м2 гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 023-01	07-05- 023-02	07-05- 023-03	07-05- 023-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	204	244	278	370
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	41,30	56,92	69,68	76,28
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	40,50	54,87	66,63	72,86
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	2,05	3,05	3,42
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	0,116	0,116	0,116	0,148
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,48	1,25	2	2,56
38617	Бўктирилган пакля	кг	190	190	190	196
30654	Қайшқоқ гипслар Г-3	т	0,46	0,46	0,46	0,47

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 023-05	07-05- 023-06	07-05- 023-07	07-05- 023-08	07-05- 023-09
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	866	1063	1111	1308	1480
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	125,72	175,71	124,77	175,18	217,97
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	120,59	167,36	119,81	166,93	206,62
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	5,13	8,35	4,96	8,25	11,35
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	142,82	134,92	190,26	190,26	190,26
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	5,12	5,12	5,12	5,12	5,77
00403	Чуқурлик вибраторлари	маш.-с	13,13	18,84	11,70	16,07	17,95
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	0,007	-	-	-	-
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,22	0,22	0,31	0,31	0,31
50777	Пайвандлаб уландиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	3,45	3,45	4,7	4,7	4,7

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 023-05	07-05- 023-06	07-05- 023-07	07-05- 023-08	07-05- 023-09
45027	Бетон (синфи лойиха бўйича)	м3	14,7	21,1	13,1	18	20,1
22455	Теришда ишлатилалиган 200 маркали тайёр цемент коришмаси	м3	1,87	1,87	3	3,02	3,26
36011	Ярим тайёр махсулот (тахталар) ва ёғоч материаллари ишлаб чиқариш учун игнабаргли дарахталардан олинган думалок 20-24 см қалинликдаги III нав ёғоч материаллари	м3	0,27	0,31	0,22	0,28	0,3
36060	Узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75- 150 мм, қалинлиги 44 мм ортик, II навли қиркиб тайёрланган тахталар	м3	0,86	1,17	0,6	1,06	1,26
32531	Эрувчан сим диаметри 3 мм, маркаси ПП-Нп-19СТ	т	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
34241	Газсимон техник кислород	м3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
30407	Қурилиш михлари	т	0,00548	0,00941	0,00381	0,00676	0,008
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,0428	0,0728	0,0298	0,05277	0,06278
32502	Массаси 2,825 кг бўлган квадрат тайёрланмалардан поковкалар	т	-	0,007	0,007	0,007	0,007

07-05-024 жадвал
Йирик панелли тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Заклданоё буюмларни пайвандлаш. 02. Чокларни пакля билан беркитиш.
03. Пайванд чокларни коррозияга қарши химоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Темир-бетон йирикпанелли тўсиқларни ўрнатиш, майдони:

07-05-024-01 6 м2 гача
07-05-024-02 10 м2 гача

Гипсбетон йирикпанелли тўсиқларни ўрнатиш, майдони:

07-05-024-03 6 м2 гача
07-05-024-04 10 м2 гача
07-05-024-05 15 м2 гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 024-01	07-05- 024-02	07-05- 024-03	07-05- 024-04	07-05- 024-05
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	144	174	185	241	298
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	29,31	37,91	32,38	47,60	52,21
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	28,66	36,82	31,44	45,62	50,41
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,65	1,09	0,94	1,98	1,80
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,90	11,90	5,95	5,95	5,95
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	0,42	0,83	-	-	-
38617	Бўктирилган пакля	кг	190	190	238	301	383
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,18	0,18	0,19	0,21	0,33
30407	Қурилиш михлари	т	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0013
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,0052	0,006	0,0052	0,006	0,0074
45001	Ваннали пайвандлаш учун қурилиш поковкалари	т	-	-	0,108	0,108	0,108
22452	Теришда ишлатилалиган 75 маркали тайёр цементли қоришма	м3	-	-	0,36	0,85	1,48

7. Пешайвон, балкон, соябон, панжара, девор, тўсиқ ва майда конструкциялар плиталари

07-05-030 жадвал

Пешайвон, балкон, соябон, бўлиш деворлари, тўсиқ экранлари, девор ва майда конструкциялар плиталарини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Деворлар таянч деталларини закладной буюмларга пайвандлаш (01, 02, 05-10 нормалар). 02. Чокларни қоришмалар билан тўлдириш (01, 02, 11 нормалар). 03. Устунларни қоришмалар билан чеканкалаш (08 норма).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Пешайвон плиталарини, панелли биноларга ўрнатиш, майдони:

07-05-030-01 5 м2 гача

07-05-030-02 10 м2 гача

Пешайвон плиталарини, ғиштли ва блокли биноларга ўрнатиш, майдони:

07-05-030-03 5м2 гача
07-05-030-04 10 м2 гача

Ғиштли ва блокли биноларда майдони 5 м2 гача бўлган соябон ва балкон плиталарини ўрнатиш, майдони:

07-05-030-05 панелли
07-05-030-06 ғиштли ва блокли
07-05-030-07 майдони 5 м2 гача бўлган бўлиш деворларини ўрнатиш
07-05-030-08 майдони 10 м2 гача бўлган тўсиқ экранларини ўрнатиш

Парапет плиталарини ўрнатиш, массаси:

07-05-030-09 0,5 т гача
07-05-030-10 0,5 т дан ортик
07-05-030-11 0,5 т гача оғирликдаги майда конструкцияларни (токчалар, сув тушадиган, парапетлар ва б.) ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-030-01	07-05-030-02	07-05-030-03	07-05-030-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	95,1	174	84,9	132
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	22,23	57,62	26,70	50,47
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	22,15	56,39	26,70	50,47
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,90	35,70	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,08	1,23	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,03	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,48	3,2	1,64	2,65
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортик буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,22	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-030-05	07-05-030-06	07-05-030-07	07-05-030-08
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	283	483	119	101
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	70,20	136,96	38,31	39,26
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 8 т	маш.-с	70,11	136,79	38,14	39,04
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,90	23,80	11,90	11,90
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган	маш.-с	0,09	0,17	0,17	0,22

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 030-05	07-05- 030-06	07-05- 030-07	07-05- 030-08
	бортли автомобиллар					
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,02	0,01	0,01
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,054	-	0,019	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	2,15	2,2	0,45	1,5

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 030-09	07-05- 030-10	07-05- 030-11
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	38,9	66,9	103
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	12,66	21,42	3,15
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	12,66	21,42	3,15
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	14,16	28,56	-
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,01	0,027	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,28	1,94	3,3

8. Хажмли блоклар, сантехкабиналар, лифт шахталари ва вентиляция блоклари

07-05-034 жадвал Хажмли блокларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Чок ва уланиш жойларига ёғоч рейкаларни ўрнатиш. 02. Компенсаторларни ўрнатган ҳолда керамзитобетон билан ташқи деворлар уланиш жойларини монолитлаш. 03. Закладной буюмларни пайвандлаш.

Ўлчов: 100 дона

Қаватлар сони 5 та гача бўлган бинолар учун блокларни ўрнатиш:

07-05-034-01 қатор
07-05-034-02 зинапояли

Қаватлар сони 9-12 та бўлган бинолар учун блокларни ўрнатиш:

07-05-034-03 қатор
07-05-034-04 зинапояли

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 034-01	07-05- 034-02	07-05- 034-03	07-05- 034-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	921	1147	1003	1369
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	321,55	396,47	238,95	303,14
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00788	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 50-63 т	маш.-с	135,25	168,87	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	44,80	94,08	63,07	128,52
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	1,40	9,92	11,29
01905	Юк кўтариш қобилияти 15 т бўлган эгарли тягачлар	маш.-с	50,25	57,33	-	-
02643	Юк ташувчи-ярим тиркамалар 40 т	маш.-с	50,25	57,33	-	-
00695	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 25 т (технологик асбоб-ускуналар монтаждан ташқари)	маш.-с	-	-	229,03	291,85
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,06	0,12	0,45	0,23
36024	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,83	0,83	0,43	0,44
36028	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 100, 125 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,25	0,24	0,3	0,24
03511	Иссиқда тобланган силлиқ пўлат арматура, А-I синф 20-22 мм диаметр	т	0,11	0,11	-	-
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	13	13	7,44	13
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	10,7	10,2	10,2	10,2
31903	Йирик сепмали томёпма рубероиди РКК-3506	м2	82,3	78,38	109,1	89,53
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,5	0,48	0,88
33731	Рухланган листли пўлатлар, лист қалинлиги 0,5 мм	т	-	-	0,83	0,86

07-05-035 жадвал

Сантехкабина, сантехник поддонлар, лифт шахталари, вентиляция блокларини ўрнатиш, сантехкабина электр ва қувур тармоқларини улаш ҳамда синаб кўриш

Ишлар таркиби:

01. Қумдан тўшама тайёрлаш (01 норма). 02. Закладной буюмлар пайвандлаш (03, 04 нормалар) ва уланишларни пайвандлаш (08 норма). 03. Чокларни охирида тешик жойларини швабровкалаш билан суваш.

Ўлчов: 100 дона

07-05-035-01 сантехкабиналарни ўрнатиш
07-05-035-02 сантехподдонларни ўрнатиш

Лифт шахталарини ўрнатиш, массаси:

07-05-035-03 2,5 т гача
07-05-035-04 2,5 т дан ортик

Вентиляция блокларини ўрнатиш, массаси:

07-05-035-05 1 т гача
07-05-035-06 2,5 т гача
07-05-035-07 2,5 т дан ортик

Кувур тармоқларни улаш ва синаб кўриш:

07-05-035-08 иситиш панелларида
07-05-035-09 сантехкабиналар ва блокларда
07-05-035-10 сантехкабиналар электр тармоқларини улаш ва синаб кўриш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-035-01	07-05-035-02	07-05-035-03	07-05-035-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	253	129	202	268
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	79,17	38,91	55,42	77,38
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-ч маш.-с	75,80	38,91	55,07	76,80
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,39	-	0,35	0,58
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	0,98	-	-	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	-	23,80	23,80
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
36028	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 100, 125 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	1,5	-	-	-
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	8,9	-	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	7,14	1,37	2,48
35326	6 мм диаметри электродлар Э42	т	-	-	0,04	0,04

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-035-05	07-05-035-06	07-05-035-07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	133	192	108
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	43,58	59,02	94,45
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	43,58	59,02	94,45
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,7	0,89	1,2

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-035-08	07-05-035-09	07-05-035-10
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	108	249	217,00
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,30	0,37	-
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,30	0,37	-
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	11,60	-	-
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	2,32	3,13	-
02011	Қувурларни гидравлик синаш учун пастиги 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), баландлиги 10 (100) МПа (кгс/см ²) бўлган босимни бериш мосламаси	маш.-с	6,00	4,50	-
4. МАТЕРИАЛЛАР					
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,02	-	-
09219	Сув	м3	100	15	-
34241	Газсимон техник кислород	м3	1,2	0,93	-
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,0006	0,0004	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	0,07	-
34247	Каболка	т	-	0,044	-

9. Деформация чоклари ва уланишларни герметизациялаш

07-05-038 жадвал

Биоларга вертикал деформация чокларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Чокларга вақтинчалик қистиргичларни (кейин олиб ташлаш билан) ўрнатиш (01 норма). 02. Чокларга пакля тиқиш, қоришма билан чеканкалаш ва ишлов бериш (02 норма).

Ўлчов: 100 м чок

Блокли биоларда вертикал деформацион чокларини қуриш:

07-05-038-01 йирик панелли

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 038-01	07-05- 038-02
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	39,10	53,80
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,14	0,09
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,14	0,09
4. МАТЕРИАЛЛАР				
32360	Қалинлиги 18-20 мм ли П-1 маркали кўп қаватли ва уч қаватли ёғоч қириндили плиталар	100 м2	0,0452	-
32537	Рухланган ўйиш учун мўлжалланган камуглеродланган сим, диаметри 0,55 мм	т	0,004	-
31902	Ёпиш пергамини П-350	м2	99,4	107
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	-	0,26
38617	Бўктирилган пақля	кг	-	22

07-05-039 жадвал**Девор ва ёпиш плиталари чокларига ишлов бериш ҳамда ташқи девор панеллари уланиш жойларини герметизациялаш**

Ишлар таркиби:

01. Жгутларни ўрнатиш ва суртиш (01 норма). 02. Термоизоляция вкладишларни ётқизиш (02-05,17-19 нормалар). 03. Изоляция қилинадиган сирт қисимни битум билан қоплаш (03 норма). 04. Уланиш жойларини ҳаво шприци билан мастикани юбориш билан герметизациялаш (06-09 нормалар), смолаланган пақля билан изоляциялаш (16 норма). 05. Очиқ чокларга сув қайтариш ленталарини (10 норма) ҳамда очиқ ва суви қочирилган жойлардаги вертикал ва горизонталь чоклар кесишган жойларда сувни четга чиқарувчи ғилофларини ўрнатиш (11 норма). 06. Қаттиқлашмайдиган герметизациялаш мастикаларини куёшдан ҳимоя қилиш (11,12 нормалар). 07. Чокларни тозалаш ва қоришма билан беркитиш (13,16,17 нормалар). 08. Чокларни қоришмалар билан суваш, йўналтирувчи рейкаларни ўрнатиш, қирқиш ва қирраларини тозалаш (14 норма).

Ўлчов: 100 м чок

07-05-039-01 девор панелларининг горизонталь ва вертикал уланиш жойларига бир қатор кистиргичларни елимлаб герметизациялаш

Минералпахтали пакетлар билан девор панелларини герметизациялаш, чок:

07-05-039-02 горизонтал

07-05-039-03 вертикал

Пенополистирол билан девор панелларини герметизациялаш, чок:

07-05-039-04 горизонтал

07-05-039-05 вертикал

Мастика билан девор панелларини горизонтал ва вертикал уланишларини герметизациялаш:

- 07-05-039-06 тиоколли вулканизацияланган
 07-05-039-07 қаттиқлашмайдиган герметизацияланадиган

Герметизация мастикаси билан балкон эшикларини ва ойналарни герметизациялаш:

- 07-05-039-08 тиоколли вулканизацияланган
 07-05-039-09 қаттиқлашмайдиган герметизацияланадиган

Вертикал уланишларни ўрнатиш, қўллаш билан:

- 07-05-039-10 сувқайтаргич тасмалар
 07-05-039-11 сув қочирувчи ғилофларни

Қуёшдан ҳимоялашни ўрнатиш:

- 07-05-039-12 полимерцемент таркиб билан
 07-05-039-13 ПХВ бўёқлари билан (бутадионстиролли ёки кумаронокаучукли)
 07-05-039-14 цокол панеллари чокларини ички томони билан қоришма ёрдамида ишлов бериш ва чеканкалаш
 07-05-039-15 ёпиш панеллари чоклари паст томонини қоришма ёрдамида ишлов бериш ва суваш

Лифт шахталарини изоляциялаш:

- 07-05-039-16 смолаланган пакля билан
 07-05-039-17 2 қатламда ПРП қистиргичлари билан

Балкон блоклари, дераза, эшик ва девор уланишларини 1 қатор ПРП қистиргичлари билан зичлаштириш:

- 07-05-039-18 курук
 07-05-039-19 мастикада

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-039-01	07-05-039-02	07-05-039-03	07-05-039-04	07-05-039-05
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	6,33	3,70	11,20	4,24	8,81
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,10	0,30	0,34	0,23	0,40
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,10	0,3	0,34	0,23	0,40
02086	Лютькалар	маш.-с	2,85	1,67	5,85	1,9	3,96
00913	Қўчма битум қозонлари, 400 л	маш.-с	-	-	0,52	-	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
45405	Гермит (диаметри 40 мм) шнур	кг	34,65	-	-	-	-
32138	КН-3 Кумаронокаучикли ёпиштирилувчи мастика	т	0,013	0,03	-	-	-
38610	Умумий қўлланиш учун квадрат	м3	-	0,8	1,16	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 039-01	07-05- 039-02	07-05- 039-03	07-05- 039-04	07-05- 039-05
	ячейкали сим матодан қилинган қобикдаги тикилган минералпахтали пакетлар N12-1,2; N1 120						
30101	Изоляция ишлари учун қурилиш нефть битумлари БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	-	-	0,03	-	-
44379	Полистиролланган пенопластан тайёрланган теплоизоляция плиталари ПСБС-40	м3	-	-	-	0,54	1,07

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 039-06	07-05- 039- 07	07-05- 039-08	07-05- 039-09
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	16,2	17,5	15,3	18,4
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	3,77	6,93	4,22	5,71
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
02509	Юк кўтариш қобияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,10	0,20	0,10	0,20
00660	Босими 686 кПа (7 атм.) 5 м3/дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	3,67	6,73	4,12	5,51
02210	Чокларга ишлов бериш учун пневматик шприцлар	маш.-с	3,67	6,73	4,12	5,51
02086	Люлькалар	маш.-с	8,46	9,14	7,99	9,60
4. МАТЕРИАЛЛАР						
31129	Қурилишга мўлжалланган тиоколли мастика КБ-0,5	кг	20,9	-	13,4	-
32117	Герметизациялашга мўлжалланган қаттиқлашмайдиган мастика «Гэлан»	т	-	0,0762	-	0,0721

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 039-10	07-05- 039-11	07-05- 039-12	07-05- 039-13	07-05- 039-14
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	10,40	1,05	18,10	1,07	7,37
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,03	0,01	0,05	0,05	-
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
02509	Юк кўтариш қобияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,03	0,01	0,05	0,05	-
02086	Люлькалар	маш.-с	4,68	0,47	8,15	0,48	-
4. МАТЕРИАЛЛАР							
61710	Сувқайтаргич тасма	кг	1,5	-	-	-	-
32663	Сув қочирувчи филоф	кг	-	0,05	-	-	-
44388	Полимерцементли таркиб лойиҳа бўйича	м3	-	-	0,07	-	-
31053	А, Б маркали перхлорвинил фасад ХВ-161 бўёғи	т	-	-	-	0,0042	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100	м3	-	-	-	-	0,02

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 039-10	07-05- 039-11	07-05- 039-12	07-05- 039-13	07-05- 039-14
	маркали тайёр цемент қоришмаси						

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 039-15	07-05- 039-16	07-05- 039- 17	07-05- 039-18	07-05- 039-19
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	29,80	22,50	28,50	4,14	6,43
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,10	0,20	0,25	0,11	0,13

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,1	0,20	0,25	0,11	0,13
-------	--	--------	-----	------	------	------	------

4. МАТЕРИАЛЛАР

12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,04	0,2	0,2	-	-
30654	Қайшқоқ гипслар Г-3	т	0,006	-	-	-	-
38617	Бўктирилган пакля	кг	-	22	-	-	-
44290	Наличниклар лойиҳа бўйича	м	-	112	112	-	-
61742	Маҳкамловчи прокладкалар 30 мм	100 м	-	-	2,1	1,05	1,05
32138	КН-3 Кумаронокаучикли ёпиштирилувчи мастика	т	-	-	0,026	-	0,012

10. Юкпассажир кўтаргичлар

07-05-043 жадвал

Юкпассажир кўтаргичлардан фойдаланиш

Ишлар таркиби:

01. Юкпассажир кўтаргичлардан фойдаланиш.

Ўлчов: 100 м² қурилиш майдони

Юкпассажир кўтаргичларни турар жой, саноат корхоналарининг жамоат ва маъмурий маиший биноларида фойдаланиш:

07-05-043-01 биринчи 9 қаватга
07-05-043-02 кейинги ҳар бир қаватларга 07-05-043-01 нормаларига қўшиш

Юкпассажир кўтаргичларидан ишлаб чиқариш биноларида фойдаланиш:

07-05-043-03 бир қаватли
07-05-043-04 кўпқаватли, 30 м гача баландликдаги
07-05-043-05 бинонинг кейинги ҳар 3 м баландлигида 07-05-043-04 нормаларига қўшиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 043-01	07-05- 043-02	07-05- 043-03	07-05- 043-04	07-05- 043-05
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	363	70	36,3	182	35

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 043-01	07-05- 043-02	07-05- 043-03	07-05- 043-04	07-05- 043-05
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР							
01521	Юкпассажир қурилиш кўтаргичлари, юк кўтариш қобилияти 0,8 т гача	маш.-с	363	70	36,3	182	35

**11. Сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган ҳудудлардаги қурилиш ишлари учун ташқи
девор, ёпиш ва қоплаш панеллари**

**07-05-045 жадвал
Ёпиш ва қоплама панелларини ўрнатиш**

Ишлар таркиби:

01. Закладной буюмларни пайвандлаш (01-03, 06, 07 нормалар). 02. Чокларни қоришмалар билан тўлдириш (01-05 нормалар). 03. Шпонкаларни бетон билан тўлдириш (01-03 нормалар). 04. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш билан бириктириш узелларини бетонлаш (04, 05 нормалар). 05. Пайванд чокларни коррозияга қарши ҳимоялаш.

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Ёпиш панелларини контур бўйлаб тиралган ҳолда ўрнатиш майдони:

07-05-045-01 5 м2 гача
07-05-045-02 20 м2 гача
07-05-045-03 25 м2 гача

Ёпиш панелларини икки томонлама тиралган ҳолда ўрнатиш майдони:

07-05-045-04 5 м2 гача
07-05-045-05 10 м2 гача

Қовурғали ёпиш панелларни ўрнатиш майдони:

07-05-045-06 5 м2 гача
07-05-045-07 10 м2 гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 045-01	07-05- 045-02	07-05- 045-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	369	424	535
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	53,11	69,88	83,77
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	50,86	66,81	80,02
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,25	3,07	3,75
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	29,75	29,75	47,60
4. МАТЕРИАЛЛАР					

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 045-01	07-05- 045-02	07-05- 045-03
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35326	6 мм диаметри электродлар Э42	т	0,05	0,05	0,08
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,118	0,118	0,17
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	10,3	11,1	14,3
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	3,44	4,18	4,9
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,127	0,127	0,183
30407	Қурилиш михлари	т	0,0005	0,0005	0,0007
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,005	0,006	0,006
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,005	0,006	0,006

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 045-04	07-05- 045- 05	07-05- 045-06	07-05- 045- 07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	210	274	220	283
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	33,60	54,02	30,87	37,99
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	32,18	51,21	29,95	37,01
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,42	2,81	0,92	0,98
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	-	41,65	53,55
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100	100
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,43	0,43	0,11	0,25
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	4,13	6,5	-	-
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цементли қоришма	м3	1,76	2,06	0,3	0,3
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,33	0,33	0,17	0,223
30407	Қурилиш михлари	т	0,0013	0,0013	0,0007	0,001
32208	Ёғли солидол суртмаси «Ж»	т	0,008	0,009	0,0087	0,0087
43232	Бўёқ лойиҳа маълумотлари бўйича	т	0,008	0,009	0,0087	0,0087
35326	6 мм диаметри электродлар Э42	т	-	-	0,07	0,09

07-05-046 жадвал
Девор панелларини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш билан вертикал уланишларни бетон билан тўлдириш (01-06 нормалар). 02. Вертикал чокларни ёпишқоқ мастикалар билан елимлаш (01-03 нормалар). 03. Закладной буюмларни пайвандлаш. 04. Шпонкаларни ва ички вертикал чокални бетон билан монолитлаш (07, 08 нормалар).

Ўлчов: 100 дона йиғма конструкциялар

Каркасисиз-панелли биноларда (қаватларни бўлиш билан) девор панелларини ўрнатиш, майдони:

07-05-046-01 6 м² гача
07-05-046-02 15 м² гача
07-05-046-03 20 м² гача

Каркас-панелли биноларда ташқи девор панелларини ўрнатиш, майдони:

07-05-046-04 6 м² гача
07-05-046-05 10 м² гача
07-05-046-06 15 м² гача

Ички девор панелларини ўрнатиш, майдони:

07-05-046-07 10 м² гача
07-05-046-08 15 м² гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05-046-01	07-05-046-02	07-05-046-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	422	524	574
2	Машинасларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	56,33	88,33	104,12
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	54,15	83,56	98,12
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,18	4,77	6,00
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	23,80	23,80	23,80
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,12	0,24	0,24
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,04	0,04	0,04
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,054	0,1	0,1
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м ³	8,74	9,36	9,88
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м ³	0,85	2,83	3,45
47425	КН-3 Кумаронокаучикли ёпиштирилувчи мастика	т	0,03	0,03	0,053

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 046-01	07-05- 046-02	07-05- 046-03
32681	Ўзиёпишувчи герметиклайдиган тасма Герлан-Д эни 100 мм	1000 м	0,792	0,85	1,61
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	1,2	1,3	1,33
30407	Қурилиш михлари	т	0,005	0,005	0,005

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 046-04	07-05- 046- 05	07-05- 046-06
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	539	658	869
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	103,24	145,64	207,40

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	99,75	141,26	200,34
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,49	4,38	7,06
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	23,80	23,80	23,80

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,04	0,04	0,04
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиklar ва тешиklarсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,19	0,19	0,19
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	1,39	0,57	1,39
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,52	3,05	3,05
36049	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, III навли қирқма тахталар	м3	0,08	0,17	0,17
30407	Қурилиш михлари	т	0,0003	0,0007	0,0007

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 046-07	07-05- 046-08
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	761	1018
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	65,07	79,72

3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР

00698	Минорали кранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 8 т	маш.-с	62,24	75,74
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,83	3,98
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	23,80	23,80

4. МАТЕРИАЛЛАР

45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган	т	0,345	0,345

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-05- 046-07	07-05- 046-08
	поковкалар			
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,04	0,04
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатадаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	0,792	0,792
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	19,7	30,9
12226	Теришда ишлатилалиган 100 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	1,28	1,98

06 Бўлим. Муҳандислик иссиқлик тармоқлари конструкциялари

07-06-001 жадвал

Ўтмайдиган каналларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

07-06-001-01 норма учун:

01. Йиғма лотоклар элементлари, плита ва таянч подушкаларни ўрнатиш. 02. Лоток элементларини ўрнатиш ва опалубкаларни бузиш цементли қоришма билан вертикал чокларни тўлдириш. 03. Битум билан икки марта каналларни ташқи юзасини қоплаш.

07-06-001-02 норма учун:

01. Йиғма лотоклар элементлари, плита ва таянч подушкаларни ўрнатиш. 02. Лоток элементларини ўрнатиш ва опалубкаларни бузиш цементли қоришма билан вертикал чокларни тўлдириш. 03. Битум билан икки марта каналларни ташқи юзасини қоплаш. 04. Монтаж буюмларини лотоклар чоклари жойида уларни лак билан буёқлаб ўрнатиш.

07-06-001-03 норма учун:

01. Йиғма лотоклар элементлари, плита ва таянч подушкаларни ўрнатиш. 02. Лоток элементларини ўрнатиш ва опалубкаларни бузиш цементли қоришма билан вертикал чокларни тўлдириш. 03. Битум билан икки марта каналларни ташқи юзасини қоплаш. 04. Монтаж буюмларини лотоклар чоклари жойида уларни лак билан буёқлаб ўрнатиш. 05. Кум билан каналлар ячейкалари орасидаги бўшлиқларни тўлдириш.

Ўлчов: 100 м3 йиғма конструкциялар

Бирячейкали ўтмайдиган каналларни ўрнатиш:

07-06-001-01 ёпилувчи ёки плиталарга таянувчи
07-06-001-02 йиғилувчи юқори ва пастки лотокли элементлардан
07-06-001-03 йиғилувчи юқори ва пастки лотокли элементлардан, иккиячейкали ўтмайдиган каналларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-06- 001-01	07-06- 001-02	07-06- 001-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	333	256	317

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-06- 001-01	07-06- 001-02	07-06- 001-03
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	60,54	57,44	66,94
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали қранлар, 16 т	маш.-с	52,64	49,28	56,00
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	4,74	4,89	5,69
00913	Кўчма битум қозонлари, 400 л	маш.-с	52,64	49,28	56,00
00762	Автоқранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	3,16	3,27	3,79
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	-	1,90	2,69
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	-	-	1,46
4. МАТЕРИАЛЛАР					
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълуматлари бўйича	м3	100	100	100
30105	Том ёпиш учун ишлатиладиган нефтдан тайёрланган битумлар, БНК-90/30 русумли	т	3,4	2,4	2,5
36057	Игнабаргли дарахт ёғочлар. Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,26	0,19	0,45
30407	Қурилиш миҳлари	т	0,05	0,04	0,09
34006	Дизел ёқилғиси	т	0,17	0,12	0,125
50777	Пайвандлаб уланадиган, тешиқлар ва тешиқларсиз, профиль прокатидаги икки ва ундан ортиқ буюмлардан йиғиладиган, ёрдамчи конструктив элементлар	т	-	0,24	0,4
31222	Поливинилацетатли локлар ВЛ-51	т	-	0,0012	0,0026
35314	4 мм диаметрли электродлар Э50	т	-	0,001	0,0014
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	-	-	13,3
45031	Цемент қоришмаси тури лойиҳа бўйича	м3	2,3	7,6	7,6

07-06-002 жадвал

Каналларнинг ёпиш плиталари ва қўзғалмас тўсиқ тянчли, деворли камераларини қуриш

Ишлар таркиби:

01. Бетон асосларни (01-04 нормалар) ва қоришмадан тўшамалар (05-08 нормалар) ўрнатиш. 02. Бетон блокларини ўрнатиш (01 норма). 03. Йиғма темир-бетон конструкцияларини ўрнатиш. 04. Люкларни ўрнатиш (01, 02 нормалар). 05. Монолит бетон ва темир-бетон конструкцияларини қуриш (01-04 нормалари). 06. Устки сирт қисмини 2 марта битум билан қоплаш (01-04 нормалар). 07. Чокларни қоришмалар билан беркитиш (05-07 нормалар).

**Ўлчов: 100 м3 бетон ва темир-бетон конструкциялари (01-04 нормалар);
100 дона йиғма конструкциялар (05-07 нормалар)**

Девордан бўлган камераларни қуриш:

07-06-002-01 бетон блоклардан
 07-06-002-02 монолит бетондан

Шитли кўзгалмас таянчларни қуриш

07-06-002-03 монолит темир-бетондан
 07-06-002-04 йиғма темир-бетон конструкциялардан

Канал ёпиш плиталарини ўрнатиш, майдони:

07-06-002-05 0,5 м2 гача
 07-06-002-06 1 м2 гача
 07-06-002-07 5 м2 гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-06- 002- 01	07-06- 002- 02	07-06- 002-03	07-06- 002- 04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	827	792	785	275
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	80,65	29,35	12,79	61,93
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	76,16	22,96	9,60	61,60
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,69	4,25	2,13	0,33
00913	Кўчма битум қозонлари, 400 л	маш.-с	38,08	38,08	30,80	30,80
00403	Чуқурлик вибратори	маш.-с	43,51	76,10	76,78	13,70
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	29,46	37,52	26,54	-
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	1,80	2,14	1,06	-
4. МАТЕРИАЛЛАР						
45027	Бетон (синфи лойиҳа бўйича)	м3	51,8	90,6	91,4	16,3
44245	Чўян люклар, лойиҳа бўйича	дона	14	11	-	-
44012	Монолит темир-бетон конструкциялар учун арматуралар	т	9,5	19,8	8,5	-
43500	Йиғма темир-бетон конструкциялар лойиҳа маълумотлари бўйича	м3	52,8	14	10	84
51620	Қалинлиги 40 мм ли тахтадан тайёрланган шитлар	м2	9,2	18	12,6	-
45031	Цементли қоришма тури лойиҳа бўйича	м3	2,9	1,9	-	1,47
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,0275	0,0347	0,025	-
36053	Узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм, III навли қирқиб тайёрланган тахталар	м3	0,3	0,5	0,3	-
30407	Қурилиш михлари	т	0,01	0,0183	0,0121	-
30105	Том ёпиш учун ишлатиладиган нефтдан тайёрланган битумлар, БНК-90/30 русумли	т	0,84	0,84	0,26	0,26
34006	Дизел ёқилғиси	т	0,042	0,042	0,013	0,013

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-06- 002-05	07-06- 002- 06	07-06- 002- 07
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	91,89	107,63	119,84
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,89	53,17	58,26
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,89	-	-
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	-	53,17	58,26
4. МАТЕРИАЛЛАР					
45064	Йиғма темир-бетон конструкциялари	дона	100	100	100
12224	Геришда ишлатилалиган 50 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,14	0,26	0,51

07-06-003 жадвал

Ўтмайдиган каналларга бир томонлама, йўли бир бўлган дренажларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Дренаж қувурларини ётқизиш. 02. Асбест-цементли қувурларнинг конуссимон оғзини тешиklarини ёпиш (01, 03 нормалар). 03. Қувурларни фильтрловчи материаллар билан тўлдириш. 04. Фильтрловчи тўлдирувчиларни қуришда опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш (03 норма).

Ўлчов: 100 м канал

Тўлдирувчи фильтрловчилар билан ўтмайдиган каналларнинг йўли бир бўлган биртомонлама дренажларини қуриш, қувурлар бўйлаб:

- 07-06-003-01 асбест-цементли
- 07-06-003-02 керамик
- 07-06-003-03 асбест-цементли қувур ва канал деворлари таги бўйлаб тўлдирувчи фильтрловчилар билан ўтмайдиган каналлар йўли бир бўлган биртомонлама дренажлар қуриш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-06- 003-01	07-06- 003-02	07-06- 003-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	135	136,00	605
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	5,05	0,01	12,59
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	5,04	-	5,04
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,01	0,01	0,87
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	-	-	0,56
00112	Автоюклагич 5 т	маш.-с	-	-	6,12
4. МАТЕРИАЛЛАР					
44650	Дренаж қувурлари лойиҳа бўйича	м	102	102	102
09267	Қурилиш ишлари учун фракцияси 10-20 мм ли	м3	34	34	34

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-06- 003-01	07-06- 003-02	07-06- 003-03
	шағал маркаси др. 12				
45049	Қурилиш ишлари учун табиий қум	м3	83	67	160
34247	Каболка	т	0,054	0,001	0,054
12219	Пардозлаш ишлари учун тайёр охакли, оғир қоришма 1:2,5	м3	0,05	0,05	0,05
30659	Қалинлиги 40 мм ли тахтадан тайёрланган шитлар	м2	-	-	8,4
30407	Қурилиш миxlари	т	-	-	0,005

07 Бўлим. Асбест-цемент конструкциялар

07-07-001 жадвал Деворларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Панелларни уланиш жойлари тешикларини ёпиш ва герметизациялаш билан кран ёрдамида ўрнатиш (01-02 нормалар). 02. Металл сливлар ва нашелникларни ўрнатиш (01, 02 нормалар). 03. Асбест-цементли листларни саралаб, ўлчаб ва қирқиб каркасларга мустақкамалаш (03, 04 нормалар).

Ўлчов: 100 м2 девор, тешикларни ҳисобга олмасдан

Енгил кўтарувчи конструкциялари бўлган ишлаб чиқариш биноларига асбест-цемент панелларини ўрнатиш:

07-07-001-01 деразасиз
07-07-001-02 деразали

Бир қаватли иситилмайдиган саноат биноларда каркас ригеллари бўйлаб унификацияланган профилли асбест-цемент листлардан деворларни ўрнатиш:

07-07-001-03 пўлат
07-07-001-04 ёғоч

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07- 001-01	07-07- 001-02	07-07- 001-03	07-07- 001-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	146	137	65,6	65,5
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	20,86	21,36	0,73	0,64
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	17,70	18,22	0,29	0,26
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,16	3,14	0,44	0,38
4. МАТЕРИАЛЛАР						
44319	Асбест-цементли девор панеллари лойиҳа бўйича	м2	97	97	-	-

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07- 001-01	07-07- 001-02	07-07- 001-03	07-07- 001-04
30035	Тўлқинли асбест-цементли ўрта унификацияланган профилли 54/200 листлар, қалинлиги 6 мм	м2	-	-	135	135
30322	Гайка ва шайбали қурилиш болтлари	т	0,023	0,024	-	-
32115	Герметиклайдиган қотмайдиган «Бутэпрол-2М» мастикаси	т	0,092	0,068	-	-
45405	Гермит (диаметри 40 мм) шнур	кг	34	12,54	-	-
33734	Рухланган пўлат листлар, листлар қалинлиги 1,0 мм	т	0,145	0,107	-	-
36054	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, IV навли қирқма тахталар	м3	0,03	0,03	0,06	0,03
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	-	-	0,024	0,007
44828	Деворий асбест-цемент листларга деталл фасонлари лойиҳа бўйича	м2	-	-	15,2	15,2

07-07-002 жадвал

Саноат ва ишлаб чиқариш биноларида асбест-цемент қоплаш плиталарини ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Плиталарни тенглаштириш ва ҳолатини тўғрилаб ўрнатиш. 02. Уланиш жойларига гермитлар ўрнатиш. 03. Чакларни мастика билан герметизациялаш. 04. Уланиш жойларини минераль пахталарни қўйиб беркитиш.

Ўлчов: 100 м2 қоплама

07-07-002-01 Саноат ва ишлаб чиқариш биноларига асбест-цемент плиталаридан ёпмаларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07- 002-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	49,8
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	10,49
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	6,81
02509	Юк кўтариш қобилияти 5т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	3,68
4. МАТЕРИАЛЛАР			
44374	Асбест-цемент плита ёпмалари лойиҳа бўйича	м2	99
32115	Герметиклайдиган қотмайдиган «Бутэпрол-2М» мастикаси	т	0,048
45405	Гермит (диаметри 40 мм) шнур	кг	16,5
38502	Минераль пахта	м3	0,428

07-07-003 жадвал

Тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Асбест-цемент қистиргичларни тайёрлаш ва ўрнатиш. (01 норма).
02. Бирлаштириш деталларини устунларга қўшиб, бир бирига пайвандлаш (01 норма). 03. Панелларни фахверка металл устунларга (колонналар) пайвандлаш (01 норма) ва болтлар билан (02, 03 нормалар) мустаҳкамлаб, кранлар ёрдамида ўрнатиш.

Ўлчов: 100 м² тўсиқ, тешиқларни ҳисобга олмасдан

07-07-003-01 майдони 5 дан 10 м² гача бўлган панеллар билан саноат ва қишлоқ хўжалиги биноларига учқатлам панель асбест-цемент тўсиқларни ўрнатиш

Бир қаватли ишлаб чиқариш биноларида пўлат боғланишдаги текис асбест-цемент листларидан бўлган панел тўсиқларини ўрнатиш, панеллар майдони:

07-07-003-02 5 дан 10 м² гача

07-07-003-03 10 дан 15 м² гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-003-01	07-07-003-02	07-07-003-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	40,6	16,31	10,3
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	5,62	3,69	2,43
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	4,26	3,49	2,23
02016	Қўлда электр ёйи билан пайвандлаш учун мосламаси (ўзгармас ток)	маш.-с	7,63	-	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,36	0,20	0,20
4. МАТЕРИАЛЛАР					
44317	Асбест-цемент тўсиқ панеллари лойиҳа бўйича	м ²	98,3	100	100
35326	6 мм диаметрли электродлар Э42	т	0,007	-	-
64847	Асбест-цемент қистиргичлари	м ²	Л	-	-
30304	Қалпоқчаси олтиқиррали болтлар, резбалар диаметри 12-(14) мм	т	-	0,006	0,006

07-07-004 жадвал

1.020-1/83 сериядаги саноат корхоналарида асбест-цементли экструзион панеллардан 3 м баландликдаги тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Тўсиқларнинг цемент қоришмали асосларини текислаш. 02. Металл бурчакларни ёпиш плиталарига мустаҳкамлаш. 03. Панеллар қовурғасига зичлаштирувчи қистиргичларни ёпиштириш. 04. Панелларни қирқиш ва мустаҳкамлаш билан ўрнатиш. 05. Панел устига зичлаштирувчи қистиргичларни ўрнатиш. 06. Тўсиқ контури бўйлаб нешельникларни ўрнатиш. 07. Минерал иситгичлар билан ёғоч каркаслар бўйича текис асбест-цемент листлари бўлган устунларга уланишларда етмаган жойларни беркитиш. 08. Тўсиқлар асосидаги штрабларни бетон билан тўлдириш.

Ўлчов: 100 м2 тўсик

07-07-004-01 1.020-1/83 сериядаги саноат корхоналарига асбест-цементли экструзион панеллардан 3 м баландликдаги тўсикларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-004-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	101
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	2,07
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,24
02209	Қурилиш-монтаж ишлари учун шуруп бурагичлар	маш.-с	1,52
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,83
4. МАТЕРИАЛЛАР			
32713	Тўғрибурчак юзали резина шнурлар юза майдони 100 м2 дан ошиқ	кг	37,5
30067	Тўсиклар учун панеллар баландлиги 60 мм	м2	95,6
51460	Н-1 турдаги ёғоч наlicниклар, ўлчами 13x74 мм	м	139
12227	Теришда ишлатилалиган 25 маркали тайёр цемент қоришмаси	м3	0,58
30304	Қалпоқчаси олтиқиррали болтлар, резбалар диаметри 12-(14) мм	т	0,0033
45021	Оғир бетон, В 7,5 синфли (М 100)	м3	0,52
35110	Қалпоқчаси олтиқиррали шуруплар 20x80 мм	т	0,0043
31698	Резинали елим № 88-Н	кг	10
38511	Гилофсиз тикилган минералпахта маталари М-125, қалинлиги 80 мм	м3	0,8

07-07-005 жадвал

Металл швеллерли асбест-цемент экструзион панелларидан тайёрланган тўсиклардаги эшик проёмларини рамкалаш

Ишлар таркиби:

01. Швеллерларни ўлчаш ва қирқиш. 02. Швеллер қирраларини тешиш. 03. Швеллерларни проёмлар қирралари бўйлаб, уларни маҳкамлаш дюбеллари билан маҳкамлаб ўрнатиш.

Ўлчов: 100 дона проёмлар

07-07-005-01 Металл швеллерли асбест-цемент экструзион панелларидан тайёрланган тўсиклардаги эшик проёмларини рамкалаш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-005-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	252
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,01
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,61
00521	Электр дреллар	маш.-с	12,60
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	11,60
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,40

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-005-01
4. МАТЕРИАЛЛАР			
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,096
45408	Металл швеллерлар 80x50x4 мм	т	3,1
30407	Қурилиш миxlари	т	0,02
34241	Газсимон техник кислород	м3	10
34211	А русумли қориштириш техник ацетилени	т	0,044

07-07-006 жадвал

Асбест-цемент экструзион панелларидан тайёрланган тўсиқлардаги эшик проёмлари устидаги бўшлиқларни беркитиш

Ишлар таркиби:

01. Ёғоч бруслардан тайёрланган каркасларни ўрнатиш. 02. Каркасларни минералпахтали плиталар билан тўлдириш. 03. Каркасларни текис асбест-цементли листлар билан қоплаш.

Ўлчов: 100 м2 майдонни беркитиш

07-07-006-01 Асбест-цемент экструзион панелларидан тайёрланган тўсиқлардаги эшик проёмлари устидаги бўшлиқларни беркитиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-006-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	346
2	Машиностларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	2,09
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	1,25
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	2,42
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	0,84
4. МАТЕРИАЛЛАР			
30044	Асбест-цементли листлар текис силлиқ юзали прессланган қалинлиги 10 мм	м2	210
36084	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм, II навли қирқма тахталар	м3	1,77
38504	Синтетик уланишдаги минерал пахтадан тайёрланган иссиқлик изоляция плиталари М-125	м3	2,65
30407	Қурилиш миxlари	т	0,02

07-07-007 жадвал

Асбест-цемент листларидан намлаш градирнялари блокларини тайёрлаш

Ишлар таркиби:

01. Асбест-цементдан намлаш градирнялари блокларини уларни блокларда тайёрлаш ва йиғиш билан ясаш.

Ўлчов: 100 м2 асбестоцемент листлари

07-07-007-01 Асбест-цемент листларидан намлаш градирнялари блокларини тайёрлаш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-007-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	6,78
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	3,90
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	2,34
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	1,56
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	3,63
4. МАТЕРИАЛЛАР			
44235	Намлаш градирнялари учун силлиқ асбест-цемент листлари	м2	107
35007	Боғловчи рухланган шпилькалар диаметри 10 мм узунлиги 1050 мм	т	0,0036
45409	Намлаш градирнялари учун масофавий қистирмалар (керамик)	1000 дона	0,22

07-07-008 жадвал**Асбест-цемент листларидан тайёрланган намлаш блокларини монтаж қилиш**

Ишлар таркиби:

01. Намлаш блокларини таянч каркасларига монтаж қилиш ва блокларни тўғрилаш.

Ўлчов: 100 м3 блокларнинг ташқи айланаси бўйича

Асбест-цемент листларидан тайёрланган намлаш блокларини совутиш иншоатларида монтаж қилиш миноранинг баландлиги:

07-07-008-01 90 м гача

07-07-008-02 150 м гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-008-01	07-07-008-02
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	48,6	48,6
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши.-с.	24,33	24,33
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00762	Автокранлар бошқа тур қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	4,63	4,63
00783	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 16 т	маш.-с	14,34	-
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	5,36	5,36
00787	Бошқа турдаги қурилиш ишлари учун гусеничали кранлар, 40 т	маш.-с	-	14,34

07-07-009 жадвал**Градирняларни намлаш тизими пластмассали пуркагичли соплаларни ўрнатиш**

Ишлар таркиби:

01. Зичлаштириш резина халқаларини ўрнатиш ва резбаларни очиш билан сувтақсимловчи қувурларига пластмассали пурковчи соплаларни ўрнатиш.

Ўлчов: 100 дона

07-07-009-01 Градирняларни намлаш тизими пластмассали пуркагичли соплаларни ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-07-009-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	34,50
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,09
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,09
4. МАТЕРИАЛЛАР			
44555	Пластмассали пуркаш сопласи диаметри 28 мм	1000 дона	0,105
32717	Рулонли вулканизацияланган резинали пластина	кг	0,4

08 Бўлим. Цемент қириндили плиталар қўлланилган конструкциялар

1. Ёғоч каркаслардаги тўсиқлар

07-08-001 жадвал

Турар жой биноларида тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Тўсиқлар қўйиладиган жойларни белгилаш. 02. Тўсиқлар периметри бўйича резина қистиргичларни ёпиштириш. 03. Каркасинг ёғоч элементларини антисептикалаш. 04. Каркас элементларини ўрнатиш. 05. Каркасни плиталар билан қоплаш. 06. Изоляциялаш қистиргичларини жойлаштириш. 07. Перемитр бўйича тўсиқларни герметизациялаш. 08. Уланиш жойларини тўлдириш ва плитани устки қисмини шпатлёвкалаш.

Ўлчов: 100 м2 тўсиқ, тешиқларни ҳисобга олмасдан

Бир қават қопламали тўсиқларни турар жой биноларда хоналар орасига ўрнатиш:

07-08-001-01 изоляциялаш қистиргичларисиз

07-08-001-02 изоляциялаш қистиргичлари билан

Икки қатлам қопламали тўсиқларни изоляциялаш қистиргичлари билан турар жой биноларига ўрнатиш:

07-08-001-03 хоналар орасидаги

07-08-001-04 хонадонлар орасидаги

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08-001-01	07-08-001-02	07-08-001-03	07-08-001-04
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	148	202	284	327
2	Машинасларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,33	1,60	2,62	2,88
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00521	Электр дреллар	маш.-с	7,50	7,50	7,50	19,50
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	0,96	1,57	1,72
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда, 10 т	маш.-с	0,53	0,64	1,05	1,16
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	1,50	1,50	3,00	3,00
4. МАТЕРИАЛЛАР						
32441	Цемент қириндили плиталар силлиқланмаган қалинлиги 10 мм	м2	210	210	420	420
32128	Клейланадиган сланецли маҳкамловчи қотмайдиган мастика МСУ	кг	22,3	22,3	22,3	22,3
32716	АФ-1 резинали гупкасимон резинатехника пластина буюми	кг	47,3	47,3	47,3	94,5
35100	Яримдоира қалпоқчали шуруплар 3,5х35 мм	т	0,006	0,006	0,017	0,017
36024	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,79	0,79	0,79	1,48
31709	Елимли шпатлевка	т	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144
31698	Резинали елим № 88-Н	кг	6,36	6,36	6,36	12,7
30407	Қурилиш михлари	т	0,0052	0,0052	0,0052	0,0072
44629	Қоп матолар	10 м2	0,0016	0,0016	0,0016	0,0031
09219	Сув	м3	0,038	0,038	0,038	0,075
45089	Антисептик паста	т	0,027	0,027	0,027	0,027
38504	Синтетик уланишдаги минерал пахтадан тайёрланган иссиқлик изоляция плиталари М-125	м3	-	4,53	4,53	4,53
47425	КН-3 Кумаронокаучикли ёпиштирилувчи мастика	т	-	0,0144	0,0144	0,0144

07-08-002 жадвал

Саноат корхоналари биноларида алюмин нашелниклари бўлган тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Конструкция элементларига бириктириладиган каркас элементларига пенополиуретан тасмаларини ёпиштириш. 02. Ёғоч каркасни ўрнатиш. 03. Цементқириндили плиталарни каркасга алюмин нашельниклар орқали шруплар билан маҳкамлаш. 04. Тўсиқларга минерал пахтали плиталарни ўрнатиш (03-06 нормалар).

Ўлчови: 100 м2 тўсиқ, тешиқларни ҳисобга олмасдан

Саноат корхоналари биноларида изоляциясиз алюмин нашельникли тўсиқларни ўрнатиш

бино баландлиги:

07-08-002-01 3,6 м гача

07-08-002-02 6 м гача

Саноат корхоналари биноларида 50 мм қалинликдаги қистиргич билан изоляцияланган алюмин нашельникли тўсиқларни ўрнатиш бино баландлиги:

07-08-002-03 3,6 м гача

07-08-002-04 6 м гача

Саноат корхоналари биноларида изоляцияланган алюмин нашельникли тўсиқларни ўрнатиш изоляцион қистиргич қалинлиги билан:

07-08-002-05 80 мм, бино баландлиги 3,6 м гача бўлганда

07-08-002-06 100 мм, бино баландлиги 6 м гача бўлганда

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08-002-01	07-08-002-02	07-08-002-03	07-08-002-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	178	174	210	205
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,33	1,39	1,33	1,55
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
00521	Электр дреллар	маш.-с	14,00	14,00	14,00	14,00
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	0,83	0,80	0,93
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,53	0,56	0,53	0,62
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	1,50	1,50	1,50	1,50
4. МАТЕРИАЛЛАР						
32441	Цемент қириндили плиталар силликланмаган қалинлиги 10 мм	м2	210	210	210	210
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,03	0,03	0,03	0,03
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	0,036	0,026	0,036	0,026
36024	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,5	0,26	0,5	0,26
36048	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенлиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,15	-	0,15	-
49312	Қурилиш конструкцияларини тўсиш учун алюмин қотишмасидан совуқлигида эгилган профиллар СА16-122-0.6П	м	72	72	72	72
40950	Каркасли осма панелларининг горизонтал бириктишларини беркитиш учун нашельниклар НН01	дона	68	67,6	68	67,6
45406	ППУ-ЭР русумли қийинёнадиган эластик пенополиуретан листли	т	Л	Л	Л	Л

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08- 002-01	07-08- 002-02	07-08- 002-03	07-08- 002-04
30407	Қурилиш михлари	т	0,001	0,001	0,001	0,001
35110	Қалпоқчаси олтиқиррали шуруплар 20x80 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,005
31698	Резинали елим № 88-Н	кг	3,3	2,6	3,9	3,2
36028	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 100, 125 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	-	0,95	-	0,95
36112	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	-	0,14	-	0,14
38504	Синтетик уланишдаги минерал пахтадан тайёрланган иссиқлик изоляция плиталари М-125	м3	-	-	5,15	5,15

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08- 002-05	07-08- 002-06
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	237	233
2	Машинаистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,40	1,66
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00521	Электр дреллар	маш.-с	14,00	14,00
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,84	1,00
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,56	0,66
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	1,50	1,50
4. МАТЕРИАЛЛАР				
32441	Цемент қириндили плиталар силлиқланмаган қалинлиги 10 мм	м2	210	210
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковкалар	т	0,03	0,03
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	0,036	0,026
36024	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,5	0,26
36048	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,15	-
38504	Синтетик уланишдаги минерал пахтадан тайёрланган иссиқлик изоляция плиталари М-125	м3	7,21	9,27
49312	Қурилиш конструкцияларини тўсиш учун алюмин қотишмасидан совуқлигида эгилган профиллар СА16-122-0.6П	м	72	72
40950	Каркасли осма панелларининг горизонтал бириктишларини беркитиш учун нашельниклар НН01	дона	68	67,6
45406	ППУ-ЭР русумли қийинёнадиган эластик пенополиуретан листли	т	Л	Л
30407	Қурилиш михлари	т	0,001	0,001
35110	Қалпоқчаси олтиқиррали шуруплар 20x80 мм	т	0,0103	0,0103

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08-002-05	07-08-002-06
31698	Резинали елим № 88-Н	кг	3,3	2,6
36028	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 100, 125 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	-	0,95
36112	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	-	0,14

07-08-003 жадвал
Саноат корхоналари биноларида алюмин нашелниклари бўлмаган тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Бино конструкциялари элементларига бириктириладиган каркас элементларига пенополиуретан тасмаларини ёпиштириш. 02. Ёғоч каркасни ўрнатиш. 03. Цементкириндили плиталарни каркасга шуруплар билан маҳкамлаш. 04. Тўсиқларга минералпахтали плиталарни ўрнатиш (02-04 нормалар). 05. Тўсиқлар устига (бурчакларига) ишлов бериш.

Ўлчови: 100 м2 тўсиқ, тешикларни ҳисобга олмасдан

07-08-003-01 Саноат корхоналарида изоляциясиз алюмин нашелниклари бўлмаган тўсиқларни ўрнатиш

Саноат корхоналари биноларида изоляцияланган алюмин нашельникларсиз тўсиқларни ўрнатиш изоляцион қистиргич қалинлиги билан:

07-08-003-02 50 мм гача
07-08-003-03 80 мм гача
07-08-003-04 100 мм гача

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08-003-01	07-08-003-02	07-08-003-03	07-08-003-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	127	160	190	185
2	Машинастларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,33	1,49	1,53	1,63
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,80	0,89	0,92	0,98
00521	Электр дреллар	маш.-с	14,00	14,00	14,00	14,00
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,53	0,60	0,61	0,65
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	1,50	1,50	1,50	1,50
4. МАТЕРИАЛЛАР						
32441	Цемент қириндили плиталар силлиқланмаган қалинлиги 10 мм	м2	210	210	210	210
32501	Оғирлиги 1,8 кг квадрат заготовклардан тайёрланган поковқалар	т	0,03	0,03	0,03	0,03

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08- 003-01	07-08- 003-02	07-08- 003-03	07-08- 003-04
32507	Рухланган поковкалар 2,825 кг массали	т	0,031	0,031	0,037	0,026
36024	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 40-75 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,23	0,23	0,18	0,27
36028	Қирқиб тайёрланган узунлиги 4-6,5 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 100, 125 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,86	0,86	0,78	0,94
36048	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 19-22 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,14	0,14	0,14	-
35110	Қалпоқчаси олтиқиррали шуруплар 20x80 мм	т	0,0085	0,01	0,0085	0,0074
45406	ППУ-ЭР русумли қийинёнадиган эластик пенополиуретан листли	т	Л	Л	Л	Л
38504	Синтетик уланишдаги минерал пахтадан тайёрланган иссиқлик изоляция плиталари М-125	м3	-	5,15	7,21	9,27
36112	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	-	-	-	0,14

2. Металл каркасдаги тўсиқлар

07-08-006 жадвал

Турар жой биноларида тўсиқларни ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Тўсиқлар қўйиладиган жойларга белги қўйиб чиқиш. 02. Тўсиқлар периметри бўйича резина қистиргичларни ёпиштириш. 03. Каркас элементларини ўрнатиш. 04. Каркасни плиталар билан қоплаш. 05. Изоляциялаш қистиргичларини жойлаштириш. 06. Периметр бўйича тўсиқларни герметизациялаш. 07. Чокларни тўлдириш ва плитани устки қисмини шпатлёвкалаш.

Ўлчови: 100 м2 тўсиқ, тешиқларни ҳисобга олмасдан

Бир қават қопламали тўсиқларни турар жой биноларда хоналар орасига ўрнатиш:

07-08-006-01 изоляциялаш қистиргичларисиз
07-08-006-02 изоляциялаш қистиргичлари билан

Икки қатлам қопламали тўсиқларни изоляциялаш қистиргичлари билан турар жой биноларига ўрнатиш:

07-08-006-03 хоналар орасидаги
07-08-006-04 хонадонлар орасидаги

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08- 006-01	07-08- 006-02	07-08- 006-03	07-08- 006-04
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат	киши-с.	164	185	265	308

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-08- 006-01	07-08- 006-02	07-08- 006-03	07-08- 006-04
	харажатлари					
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,11	1,42	2,23	2,48
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР						
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,66	0,85	1,34	1,49
00521	Электр дреллар	маш.-с	14,00	14,00	28,00	28,00
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,45	0,57	0,89	0,99
01523	Дискли электр арралар	маш.-с	1,50	1,50	3,00	3,00
4. МАТЕРИАЛЛАР						
32441	Цемент қириндили плиталар силлиқланмаган қалинлиги 10 мм	м2	210	210	420	420
32128	Клейланадиган сланецли маҳкамловчи қотмайдиган мастика МСУ	кг	22,3	22,3	22,3	22,3
32716	АФ-1 резинали гупкасимон резинатехника пластина буюми	кг	47,3	47,3	47,3	94,5
50760	Бино ва иншоотларнинг иссиғлигида текисланган профилга эга алоҳида конструкциялари, йиғма бирлигининг ўртача оғирлиги 1 т гача	т	0,139	0,139	0,139	0,283
31709	Елимли шпатлевка	т	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144
31698	Резинали елим № 88-Н	кг	6,36	6,36	6,36	12,7
30501	5Ф-13К маркали герметик	кг	1,14	1,14	2,04	2,92
35102	Яримдоира қалпоқчали шуруплар 5x70 мм	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
38504	Синтетик уланишдаги минерал пахтадан тайёрланган иссиқлик изоляция плиталари М-125	м3	-	5,15	5,15	5,15
47425	КН-3 Кумаронокаучикли ёпиштирилувчи мастика	т	-	0,0144	0,0144	0,0144

09 Бўлим. Дюбеллар билан отиш

07-09-001 жадвал

Бетон ва темир-бетон конструкцияларга дюбеллар билан отиш

Ишлар таркиби:

01. Пистолет ва патронларни омбордан қабул қилиб олиш. 02. Масофаси 50 м гача бўлган иш жойига ташиш. 03. Иш жойи билан танишиш. 04. Махсус йўриқнома олиш. 05. Огоҳлантирувчи плакатларни ўрнатиш. 06. Пистолетни зарядлаш ва 3 м гача баландликда отиш. 07. Отилгандан сўнг пистолетни тозалаш. 08. Иш жойини тартибга келтириш. 09. Огоҳлантирувчи плакатларни олиб ташлаш. 10. Омборга ташиш. 11. Пистолет ва гильзаларни тил хат орқали топшириш.

Ўлчов: 100 та отиш

07-09-001-01 Бетон ва темир-бетон конструкцияларга дюбеллар билан отиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-09- 001-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	15,49
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
02637	Поршенли монтаж қўл пистолети	маш.-с	15,49
4. МАТЕРИАЛЛАР			
30458	Дюбеллар калибровкаланган қалпоқли (обоймаларда) рухланган хромланган қопламали 3x78,5 мм	тн	0,00275
64674	Отиш учун патронлар	10 дона	11
35523	Полиэтилен наконечниклар	1000 дона	0,11

II. БЎЛИМ. ТАЪМИРЛАШ-ҚУРИЛИШ ИШЛАРИГА СМЕТА-РЕСУРС НОРМАЛАРИ

I. БЎЛИМ “ЗИНАЛАР” (07-59)

Техник қисм

1. Умумий кўрсатмалар

1.1. Мазкур тўпلامда зина элементларини бузиш, зина маршлари ва майдончаларини таъмирлаш ва ўрнатиш, жойида таъмирлаш, алоҳида зинапояларни алмаштириш ва ўрнатиш, зина панжаралари устунларини таъмирлаш ва мустаҳкамлаш, зиналарнинг ёғоч ва бошқа ёнмайдиган элементларини таъмирлаш ишларини бажариш бўйича нормалар келтирилган.

1.2. Нормаларда ресурслар сарфи барча комплекс ишларни бажаришга мўлжалланган, бузиш, таъмирлаш, зина майдонлари ва маршларини алмаштириш ва ўрнатишдаги зарурий ишларни инобатга олиб:

- ишларни бажариш қоидалари ва техника ҳафвсизлигида назарда тутилган тўсиқларни ўрнатиш;
- бузиш вақтида олинган материаллар, чиқиндилар ва қолдиқларни тозалаш;
- бузиш вақтида олинган ва кейинчалик фойдаланиш учун яроқли материалларни саралаш ва йиғиш ва ш.к.

1.3. Нормаларда ресурслар сарфи конструкцияларни алоҳида элементларга ажратиб олиш (туткичларнинг текис қисмлари ва бурилишлари, алоҳида зинапоялар ва ш.к.) шартлари асосида ҳисобланади. Йикитиш ёки қулатиш орқали демонтаж қилиш назарда тутилмаган.

1.4. Ушбу тўпلام нормаларида тўшамаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш ишларини бажаришга кетадиган ресурс сарфлари назарда тутилган.

1.5. Нормаларда тешиқларни беркитиш бўйича ишларни бажариш учун ресурслар сарфи 250x120x65 мм ўлчамдаги бир ғиштдан фойдаланиш шартлари асосида ҳисобланади. Бошқа ўлчамдаги ва марказдаги ғиштлардан фойдаланганда, уларни сарфи лойиха маълумотлари бўйича аниқланиши керак.

1.6. Нормаларда ресурс сарфи тайёр бетон аралашмалари ва қоришмалардан фойдаланиш шартлари асосида ҳисобланган.

2. Иш ҳажмларини ҳисоблаш қоидалари

2.1. Тоза ёғоч зиналарини бузиш ишлари маршлар ва майдонларнинг горизонталь проекциясининг умумий майдони билан белгиланади.

2.2. Алоҳида тош, темир-бетон ва мозайка зинапояларни ўрнатиш ва алмаштириш бўйича ишлар ҳажми деворларга ўрнатиш узунлигини ҳисобга олган ҳолда

зинапояларнинг умумий узунлиги билан белгиланади.

07-59-001 жадвал
Ёғоч зиналар ва пиллапояларни бузиш

Ишлар таркиби:

01. Зина маршларини панжара ва майдончалари билан бузиш (01 норма). 02. Пиллапояларни майдончалари ва зинапоялари билан бузиш (02 норма). 03. Ёғоч пиллапоялар устунларини кавлаб олиш (02 норма).

Ўлчов: 100 м² горизонталь проекция

07-59-001-01 Ёғоч зиналарни маршлари ва майдончалари билан бузиш

07-59-001-02 Ёғоч пиллапояларни майдончалари ва зинапоялари билан бузиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-001-01	07-59-001-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	125,57	206,23
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00975	Тортиш кучи 5,79 (0,59) кН (т) гача бўлган электр лебёдкалар	маш.-с	6,16	-
4. МАТЕРИАЛЛАР				
99999	Қурилиш чиқиндиси	т	17,82	23,12

07-59-002 жадвал
Чордоқ ёғоч зиналарини бузиш

Ишлар таркиби:

01. Чордоқ ёғоч зиналарини бузиш.

Ўлчов: 100 м зина

07-59-002-01 Чордоқ ёғоч зиналарини бузиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-002-01
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	53,83
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
00975	Тортиш кучи 5,79 (0,59) кН (т) гача бўлган электр лебёдкалар	маш.-с	1,22
4. МАТЕРИАЛЛАР			
99999	Қурилиш чиқиндиси	т	3,35

07-59-003 жадвал
Зиналарни металл панжараларини бузиш

Ишлар таркиби:

01. Автоген билан панжара бўлимларини кесиш билан ёчиб олиш.

Ўлчов: 100 м панжара

- 07-59-003-01 Бир метр панжара оғирлиги 60 кг гача бўлган зиналарни металл панжараларини бузиш
- 07-59-003-02 Бир метр панжара оғирлиги 60 кг дан ошиқ бўлган зиналарни металл панжараларини бузиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-003-01	07-59-003-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	47,3	69,34
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
02577	Газ билан пайвандлаш ва кесиш аппаратлари	маш.-с	4,7	6,4
4. МАТЕРИАЛЛАР				
34241	Газсимон техник кислород	м3	3,9	5,3
34350	Газсимон техник ацетилен	м3	0,6	0,8
99999	Қурилиш чиқиндиси	т	2,5	5,0

07-59-004 жадвал
Тутқичларни бузиш

Ишлар таркиби:

01. Тутқични ечиб олиш. 02. Шурупларни ечиш (01, 02 нормалар)

Ўлчов: 100 м тутқич (01, 03 нормалар), 100 дона (02 норма)

- 07-59-004-01 Ёғоч тутқичларни тўғри қисмларини бузиш
- 07-59-004-02 Ёғоч тутқичларни буралган қисмларини бузиш
- 07-59-004-03 Поливинилхлорид ёғоч тутқичларни

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-004-01	07-59-004-02	07-59-004-03
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	13,25	26,11	3,36
4. МАТЕРИАЛЛАР					
99999	Қурилиш чиқиндиси	т	0,14	0,08	0,07

07-59-005 жадвал
Зинапояларни таъмирлаш

Ишлар таркиби:

01. Яроқсиз зинапояларни ечиб олиш (01 норма). 02. Янги зинапояларни тайёрлаш ва уларни жойига ўрнатиш (01 норма). 03. Ёрик ва синган жойларни тозалаш (02, 03 нормалар). 04. Опалубкаларни ўрнатиш ва йиғиштириб олиш (02, 03 нормалар). 05. Таъмирлаш жойларига ишлов бериш (02, 03). Таъмирланган жойларни кўлда силлиқлаш (02, 03). 07. Таъмирланган жойларни силлиқлаш ва темирлаш (02, 03 нормалар).

Ўлчов: 100 зинапоялар

- 07-59-005-01 Ёғоч зинапояларни таъмирлаш
 07-59-005-02 Бетон зинапояларни таъмирлаш
 07-59-005-03 Мазайкали зинапояларни таъмирлаш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-005-01	07-59-005-02	07-59-005-03
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	318,6	102,89	107,3
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	1,01	0,44	0,62
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР					
02509	Юк кўтариш қобилияти 5 т гача бўлган бортли автомобиллар	маш.-с	0,4	0,15	0,26
01522	Мачтали қурилиш кўтаргичлари 0,5 т гача	маш.-с	0,61	0,29	0,36
4. МАТЕРИАЛЛАР					
36112	Қиркиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 25 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	0,369	-	-
36116	Қиркиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м3	1,6	-	-
36138	Игнабаргли дарахт ёғочлари. Кесилмаган тахталар, узунлиги 2-3,75 м, бутун эни, қалинлиги 32-40 мм, IV нав	м3	-	0,529	0,562
06300	Бетон лойиҳа бўйича	м3	-	0,28	-
45030	Декорация қоришмаси (тош майда бўлаклари билан)	м3	-	-	0,29
30407	Қурилиш михлари	т	0,003	0,001	0,001
03634	Вр-I пастуглеродли пўлатдан ясалган мустаҳкамловчи сим диаметри 3 мм	т	-	0,002	0,002
99999	Қурилиш чиқиндиси	т	3,34	-	-

07-59-006 жадвал
Тош зинапояларга қўшимчалар ўрнатиш

Ишлар таркиби:

01. Зарарланган жойларда чуқурчаларни қавлаш. 02. Қўшимчаларни тайёрлаш билан чуқурчаларга қўшимчаларни ўрнатиш.

Ўлчов: 100 жой

07-59-006-01 Тош зинапояларга қўшимчалар ўрнатиш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-006-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	179,7
2	Машиналарнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	4,3
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-006-01
02087	Босими 686 кПа (7 АТМ.) 2,2 м ³ /дақ. гача бўлган ички ёнув двигателли кўчма компрессорлар	маш.-с	4,3
01199	Пневматик отбойка болғалари, кўчма компрессор станциялардан ишлаганда	маш.-с	4,3
4. МАТЕРИАЛЛАР			
18063	Безаклаш плиталари	м ²	Л
12198	Цемент қоришма маркаси лойиҳа бўйича	м ³	0,04

07-59-007 жадвал
Ёғоч тутқичларни таъмирлаш

Ишлар таркиби:

01. Тутқичларни алмаштириладиган қисмини ечиб олиш. 02. Зарарланган жойларни тозалаш. 03. Шпатлевкалаб ва силлиқлаб ишлов берилгандан сўнг тозалаб ишлаб бериш.

Ўлчов: 100 тутқичлардаги ишловлар

07-59-007-01 Тутқичларни тўғри қисмларига ишлов бериб таъмирлаш

07-59-007-02 Тутқичларни буралган қисмларига ишлов бериб таъмирлаш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59-007-01	07-59-007-02
1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	37,92	42,29
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00521	Электр дреллар	маш.-с	2,4	3,8
4. МАТЕРИАЛЛАР				
36116	Игнабаргли дарахт ёғочидан қирқиб тайёрланган узунлиги 2-3,75 м, кенглиги 75-150 мм, қалинлиги 32-40 мм бўлган, II навли қирқма тахталар	м ³	0,1	0,1
31710	Елимли шпатлевка	т	0,0055	0,0055
35100	Яримдоира қалпоқчали шурушлар 3,5x35 мм	т	0,0023	0,0023
75007	Силлиқлаш қоғози	1000 м ²	0,0012	0,0012

07-59-008 жадвал
Металл панжара тўсиқлари устунларини мустаҳкамлаш

Ишлар таркиби:

01. Чуқурчаларни тозалаш. 02. Устунларни металл қозиқлар билан ишлаш. 03. Чуқурчаларни цемент қоришмаси билан тўлдириш ва юзани текислаш.

Ўлчов: 100 мустаҳкамланган устунлар

07-59-008-01 Металл панжара тўсиқлари устунларини мустаҳкамлаш

Ресурс	Харажат элементлари номи	Ўлчов	07-59-
--------	--------------------------	-------	--------

коди		бирлиги	008-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	24,05
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,05
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
01522	Мачтали қурилиш кўтаргичлари 0,5 т гача	маш.-с	0,05
4. МАТЕРИАЛЛАР			
12198	Цемент қоришма маркаси лойиҳа бўйича	м3	0,07
44267	Металл буюмлар	т	0,036

07-59-009 жадвал
Металл зиналар панжараларини таъмирлаш

Ишлар таркиби:

01. Панжараларни коррозиядан тозалаш. 02. Панжараларни тўғрилаш.

Ўлчов: 100 м панжара

07-59-009-01 Металл зиналар панжараларини таъмирлаш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59- 009-01
1	Курувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	9,71
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	0,07
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР			
01522	Мачтали қурилиш кўтаргичлари 0,5 т гача	маш.-с	0,07
4. МАТЕРИАЛЛАР			
12198	Цемент қоришма маркаси лойиҳа бўйича	м3	0,084
44267	Металл буюмлар	т	0,038

07-59-010 жадвал
Алоҳида тош ва темир-бетон зинапояларни алмаштириш

Ишлар таркиби:

01. Гишт деворларда чуқурча ёки тешикларни қўлда тешиш. 02. Юқорида турувчи зинапояларга вақтинчалик маҳкамлагичларни ўрнатган ҳолда зинапояларни асосдан ечиш. 03. Зинапояларни ўрнатиш, уларнинг учларини деворга ёпиштириш ва зинапояларнинг тўғри ўрнатилишини текшириш.

Ўлчов: 100 м зинапоялар

07-59-010-01 Алоҳида тош ва темир-бетон зинапояларни алмаштириш, косоурларда ўзгартириш

07-59-010-02 Алоҳида тош ва темир-бетон зинапояларни алмаштириш, яхлит асосда ёки икки учига ишлаб бериш билан алмаштириш

Ресурс коди	Харажат элементлари номи	Ўлчов бирлиги	07-59- 010-01	07-59- 010-02
----------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

1	Қурувчи-ишчиларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	189,8	278,85
2	Машинистларнинг меҳнат харажатлари	киши-с.	4,74	4,79
3. МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАР				
00762	Автокранлар бошқа турдаги қурилишларда ишлаганда 10 т	маш.-с	0,2	0,4
01522	Мачтали қурилиш кўтаргичлари 0,5 т гача	маш.-с	4,54	4,39
4. МАТЕРИАЛЛАР				
58432	Бетон зинапоялар	м	100,0	100,0
12198	Цемент қоришмаси, маркаси лойиҳа бўйича	м3	0,353	0,706
43121	Ғишт	1000 дона	0,25	0,5

МУНДАРИЖА

1	I. БЎЛИМ. ҚУРИЛИШ ИШЛАРИГА СМЕТА-РЕСУРС НОРМАЛАРИ	4
2	Техник қисм	4
3	1. Умумий кўрсатмалар	4
4	2. Иш ҳажмларини ҳисоблаш қоидалари	8
5	3. Смета нормаларига коэффицентлар	9
6	01 БЎЛИМ. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИНО ВА ИНШООТЛАРИ	9
7	1. Пойдеворлар ва пойдевор тўсинлари	9
8	07-01-001 жадвал Пойдевор ва пойдевор тўсинларини ётқизиш	9
9	07-01-002 жадвал Пойдеворлар остига қоришмадан тайёрланган қатламни ётқизиш	13
10	2. Биноларни ер ости қисми конструкциялари	13
11	07-01-006 жадвал Панел деворларни ўрнатиш, ёпиш плиталари ва ригелларни ётқизиш	13
12	07-01-007 жадвал Ёпмалар бўйлаб бетон ётқизиш	16
13	3. Устунлар ва капителлар	17
14	07-01-011 жадвал Пойдевор стаканларига тўғри бурчакли кесишган устунларни ўрнатиш	17
15	07-01-012 жадвал Икки тармоқли бутун устунларни пойдевор стаканларига ўрнатиш	20
16	07-01-013 жадвал Пойдевор стаканларига икки тармоқ таркибли устунларни ўрнатиш	23
17	07-01-014 жадвал Устунларни пастки устунларга ўрнатиш, капителларни ўрнатиш	25
18	4. Тўсин, ригел ва кашаклар	29
19	07-01-019 жадвал Бир қаватли бино ва иншоотларда тўсинларни ўрнатиш	29
20	07-01-020 жадвал Кўп қаватли биноларга қоплаш ва ёпиш ригеллари, тўсинлар ва стропил конструкцияларини ўрнатиш	33
21	07-01-021 жадвал Кашакларни ўрнатиш	39
22	07-01-022 жадвал Бир қаватли биноларда стропил ва сптропил ости тўсин ва фермаларни ўрнатиш	41

23	5. Ёпиш ва қоплаш плиталари	48
24	07-01-027 жадвал Бир қаватли бино ва иншоотларга “П” турдаги плиталар, қобик панеллари ва қоплаш плиталарини ётқизиш	48
25	07-01-028 жадвал Вентиляция қурилмаси учун таянч стаканларини ўрнатиш, қоплаш плиталарини ўрнатиш	55
26	07-01-029 жадвал Кўп қаватли биноларда ёпиш ва қоплаш плиталарини ўрнатиш	57
27	6. Девор ва тўсиқлар	66
28	07-01-034 жадвал Бир қаватли бинолар ташқи девор панелларини ўрнатиш	66
29	07-01-035 жадвал Карниз панеллари, кўп қаватли биноларда ташқи девор панелларини ўрнатиш	70
30	07-01-036 жадвал Бир қаватли биноларда тўсиқ панелларини ўрнатиш	73
31	07-01-037 жадвал Девор панеллари чокларини герметизациялаш	75
32	07-01-038 жадвал Йиғма темир-бетон аркали (яримарка) панелларни монтаж қилиш	76
33	07-01-039 жадвал Қобик плиталари деформация чокларини цементли қоришма билан беркитиш	76
34	7. Мустаҳкамловчи пўлат элементларни ўрнатиш	77
35	07-01-044 жадвал Мустаҳкамловчи пўлат элементларни ўрнатиш	77
36	8. Зинапоя маршлари ва майдончалари	78
37	07-01-047 жадвал Зинапоя маршлари ва майдончаларни ўрнатиш	78
38	9. Социладиган материаллар учун силос ва йиғма-монолит омборлар	80
39	07-01-050 жадвал Омборлар йиғма-монолит ячейкаларини ўрнатиш	80
40	07-01-051 жадвал Социлиб кетадиган материалларни сақлаш учун силос конструкцияларини ўрнатиш	81
41	10. Тўсиқ, дарвоза ва эшиклар	82
42	07-01-054 жадвал Тўсиқ ўрнатиш	82
43	07-01-055 жадвал Дарвоза ва эшикларни ўрнатиш	86
44	07-01-056 жадвал Металл устунларга профилланган пўлатдан тўсиқлар ўрнатиш	89
45	11. Сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган ҳудудлардаги қўшимча ишлар	92

46	07-01-058 жадвал Йиғма темир-бетон конструкцияларини мустаҳкамлаш	92
47	07-01-059 жадвал Ригелларни монолитлаш	93
48	07-01-060 жадвал Резина қистиргичларни ётқизиш	93
49	07-01-061 жадвал Антисейсмик чокларни ўрнатиш	94
50	02 Бўлим. Сув ва канализация иншоотлари	94
51	07-02-001 жадвал Ҳажмли иншоотларда девор ва тўсиқларни ўрнатиш	94
52	07-02-002 жадвал Ҳажмли иншоотларда таянч, лотокларни ўрнатиш	98
53	07-02-003 жадвал Секцияли вентиляцияланадиган градирни конструкцияларини ўрнатиш	100
54	03 Бўлим. Донларни қайта ишлаш ва сақлаш корхоналари иншооти	102
55	07-03-001 жадвали Донларни қайта ишлаш ва сақлаш корхоналари иншоотлари конструкцияларини монтаж қилиш	102
56	04 Бўлим. Исиқлик электрстанцияларининг бош корпуслари	106
57	07-04-001 жадвали Конденсацияли ва кулли поллар конструкцияларини ўрнатиш	106
58	07-04-002 жадвал Устунларни йиғиш ва ўрнатиш	110
59	07-04-003 жадвал Ригел, тўсин ва кашакларни ўрнатиш	111
60	07-04-004 жадвал Плиталарни ётқизиш	112
61	07-04-005 жадвал Девор панелларини ўрнатиш	113
62	07-04-006 жадвал Зинапояларни йиғиш ва ўрнатиш	114
63	07-04-007 жадвал Бункерларни ўрнатиш	115
64	07-04-008 жадвал Тақсимлаш қурилмаси конструкцияларини монтаж қилиш	116
65	05 Бўлим. Турар жой, жамоат ва саноат корхоналаринингмаъмурий-маиший бинолари	117
66	1. Ертўла девори блоклари	117
67	07-05-001 жадвал Ертўла девори блокларини ўрнатиш	117
68	2. Устунлар	117
69	07-05-004 жадвал Устунларни ўрнатиш	117
70	3.Тўсин, ригел ва кашаклар	119
71	07-05-007 жадвал Тўсин, ригел ва кашакларни ўрнатиш	119

72	4. Ёпиш ва қоплаш панеллари	121
73	07-05-011 жадвал Панелларни ўрнатиш	121
74	5. Зинапоя майдонлари, маршлари ва панжаралар	123
75	07-05-014 жадвал Зинапоя майдонлари ва маршларини ўрнатиш	123
76	07-05-015 жадвал Алоҳида зиналардан тайёр асослар бўйича ўрнатиб зинапоя қуриш	125
77	07-05-016 жадвал Металл панжараларни ўрнатиш	125
78	6. Блоклар, ички ва ташқи девор панеллари, қаттиқлик диафрагмалари, тўсиқлар	126
79	07-05-021 жадвал Блокларни ўрнатиш	126
80	07-05-022 жадвал Ташқи девор панелларини ўрнатиш	128
81	07-05-023 жадвал Қаттиқлик диафрагмаси, ички девор панелларини ўрнатиш	130
82	07-05-024 жадвал Йирик панелли тўсиқларни ўрнатиш	132
83	7. Пешайвон, балкон, соябон, панжара, девор, тўсиқ ва майда конструкциялар плиталари	133
84	07-05-030 жадвал Пешайвон, балкон, соябон, бўлиш деворлари, тўсиқ экранлари, девор ва майда конструкциялар плиталарини ўрнатиш	133
85	8. Ҳажмли блоклар, сантехкабиналар, лифт шахталари ва вентиляция блоклари	135
86	07-05-034 жадвал Ҳажмли блокларни ўрнатиш	135
87	07-05-035 жадвал Сантехкабина, сантехник поддонлар, лифт шахталари, вентиляция блокларини ўрнатиш, сантехкабина электр ва қувур тармоқларини улаш ҳамда синаб қўриш	136
88	9. Деформация чоклари ва уланишларни герметизациялаш	138
89	07-05-038 жадвал Биноларга вертикал деформация чокларини ўрнатиш	138
90	07-05-039 жадвал Девор ва ёпиш плиталари чокларига ишлов бериш ҳамда ташқи девор панеллари уланиш жойларини герметизациялаш	139
91	10. Юкпассажир кўтаргичлар	142
92	07-05-043 жадвал Юкпассажир кўтаргичлардан фойдаланиш	142
93	11. Сейсмик ҳолати 7-9 балл бўлган ҳудудлардаги қурилиш ишлари учун ташқи девор, ёпиш ва қоплаш панеллари	143
94	07-05-045 жадвал Ёпиш ва қоплама панелларини ўрнатиш	143

95	07-05-046 жадвал Девор панелларини ўрнатиш	144
96	06 Бўлим. Мухандислик иссиқлик тармоқлари конструкциялари	147
97	07-06-001 Жадвал Ўтмайдиган каналларни ўрнатиш	147
98	07-06-002 жадвал Каналларнинг ёпиш плиталари ва қўзғалмас тўсиқ тянчли, деворли камераларини қуриш	148
99	07-06-003 жадвал Ўтмайдиган каналларга бир томонлама, йўли бир бўлган дренажларни ўрнатиш	150
100	07 Бўлим. Асбест-цемент конструкциялар	150
101	07-07-001 жадвал Деворларни ўрнатиш	150
102	07-07-002 жадвал Саноат ва ишлаб чиқариш биноларида асбест-цемент қоплаш плиталарини ўрнатиш	152
103	07-07-003 жадвал Тўсиқларни ўрнатиш	152
104	07-07-004 жадвал 1.020-1/83 сериядаги саноат корхоналарида асбест-цементли экструзион панеллардан 3 м баландликдаги тўсиқларни ўрнатиш	153
105	07-07-005 жадвал Металл швеллерли асбест-цемент экструзион панелларидан тайёрланган тўсиқлардаги эшик проёмларини рамкалаш	154
106	07-07-006 жадвал Асбест-цемент экструзион панелларидан тайёрланган тўсиқлардаги эшик проёмлари устидаги бўшлиқларни беркитиш	154
107	07-07-007 жадвал Асбест-цемент листларидан намлаш градирнялари блокларини тайёрлаш	155
108	07-07-008 жадвал Асбест-цемент листларидан тайёрланган намлаш блокларини монтаж қилиш	156
109	07-07-009 жадвали. Градирняларни намлаш тизими пластмассали пуркагичли соплаларни ўрнатиш	156
110	08 Бўлим. Цемент қириндили плиталар қўлланилган конструкциялар	157
111	1. Ёғоч каркаслардаги тўсиқлар	157
112	07-08-001 жадвал Турар жой биноларида тўсиқларни ўрнатиш	157
113	07-08-002 жадвал Саноат корхоналари биноларида алюмин нашелниклари бўлган тўсиқларни ўрнатиш	158
114	07-08-003 жадвал Саноат корхоналари биноларида алюмин нашелниклари бўлмаган тўсиқларни ўрнатиш	160
115	2. Металл каркастадаги тўсиқлар	162
116	07-08-006 жадвал Турар жой биноларида тўсиқларни ўрнатиш	162

117	09 Бўлим. Дюбеллар билан отиш	163
118	07-09-001 жадвал Бетон ва темир-бетон конструкцияларга дюбеллар билан отиш	163
119	II. БЎЛИМ. ТАЪМИРЛАШ-ҚУРИЛИШ ИШЛАРИГА СМЕТА-РЕСУРС НОРМАЛАРИ	163
120	I. БЎЛИМ “ЗИНАЛАР” (07-59)	163
121	Техник қисм	163
122	1. Умумий кўрсатмалар	163
123	2. Иш ҳажмларини ҳисоблаш қоидалари	164
124	07-59-001 жадвал Ёғоч зиналар ва пиллапояларни бузиш	164
125	07-59-002 жадвал Чордоқ ёғоч зиналарини бузиш	165
126	07-59-003 жадвал Зиналарни металл панжараларини бузиш	165
127	07-59-004 жадвал Тутқичларни бузиш	165
128	07-59-005 жадвал Зинапояларни таъмирлаш	166
129	07-59-006 жадвал Тош зинапояларга қўшимчалар ўрнатиш	167
130	07-59-007 жадвал Ёғоч тутқичларни таъмирлаш	167
131	07-59-008 жадвал Металл панжара тўсиқлари устунларини мустаҳкамлаш	168
132	07-59-009 жадвал Металл зиналар панжараларини таъмирлаш	168
133	07-59-010 жадвал Алоҳида тош ва темир-бетон зинапояларни алмаштириш	169