

**ШНК 4.02.58-07. СБОРНИК 58
"КРЫШИ, КРОВЛИ"**

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица 58-17

Разборка покрытий кровель

Состав работ:

01. Разборка вручную покрытий со снятием креплений (нормы 20,21). 02. Разборка теплоизоляции вручную (норма 22). 03. Расчистка и подготовка поверхности (норма 22). 04. Складирование на строительной площадке.

Измеритель: 100 м² покрытий кровель для норм 20,21, м3 для нормы 22

- 58-17-20 Разборка покрытий кровель из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля
58-17-21 Разборка покрытий кровель из лексана
58-17-22 Разборка теплоизоляции на кровле из керамзита, вермикулита, перлита, шунгузита и др. легких заполнителей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	58-17-20	58-17-21	58-17-22
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	74,08	56,60	2,43
3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,85	0,92	0,27
022091	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	9,18	7,34	-
4. МАТЕРИАЛЫ					
99997	Строительный мусор и масса возвратных материалов (по проекту)	т	П	П	П